

Valoarea de deviz 1 771 446,76 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Accese laterale 1.1. Reparatia imbracaminte rutiere. Accese laterale				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amestec C4, h=0,18 m)	m3	208,78	589,01 18,55	122 974,38 3 873,29
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii dalelor de trotuar	t	1,04	8 754,43 0,00	9 104,61 0,00
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranulat dens, SMBg-II2,3 SM.STB1033:2008)	m2	1 159,90	122,22 1,55	141 762,39 1 793,21
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	260,00	215,28 18,24	55 973,99 4 743,13
Total Reparatia imbracaminte rutiere. Accese laterale					329 815,37	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 409,63
		1.2. Constructia podetelor de diam 0,75 la accese, 3 buc, (26 m.l.)				
5	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,60	896,00 0,00	537,60 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pentru evacuare)	100 m3	1,27	787,36 0,00	999,95 0,00
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	222,25	13,44 0,00	2 987,04 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,27	129,55 11,13	164,53 14,13
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1,0 km, teren categoria II (k=2)	100 m3	1,27	89,86 0,00	114,12 0,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	10,43	444,21 30,61	4 633,10 319,28
11	DI122	Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (montarea corpului podetului cu diametrul 0,75 m)	m3	5,46	6 859,67 247,36	37 453,82 1 350,59
12	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (pereti portal)	m3	7,38	4 659,75 100,49	34 388,93 741,62

1	2	3	4	5	6	7
13	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	130,30	69,49 17,44	9 055,16 2 272,28
14	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	5,20	123,74 35,87	643,44 186,51
15	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (fibra)	t	0,01	3 283,00 801,00	32,83 8,01
16	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,60	190,33 0,00	114,20 0,00
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,60	1 155,87 272,72	693,52 163,63
Total Constructia podetelor de diam 0,75 la accese, 3 buc, (26 m.l.)						91 818,24
Incluziv salariu						5 056,05
		1.3. Amenajarea intrarilor in curti				
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Amestec C4 H=0,12 m)	m3	27,24	589,03 18,55	16 045,06 505,36
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2	t	0,20	8 756,05 0,00	1 751,21 0,00
20	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu	m2	227,00	92,68 1,55	21 039,39 350,94

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2,3 SM.STB1033:2008)				
Total Amenajarea intrarilor in curti						38 835,66
Incluziv salariu						856,30
		1.4. Executarea trotuarului				
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure 100*20*8 pe fundatie de beton B15)	m	1 892,00	129,90 9,28	245 764,73 17 550,20
22	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	2 329,00	71,26 7,92	165 966,95 18 435,25
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm PAVAJ 4 cm	m2	1 238,00	187,13 18,43	231 661,14 22 814,26
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm PAVAJ 6 cm	m2	1 091,00	197,28 18,43	215 227,37 20 105,30
25	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (8 bucati)	m3	2,88	4 645,47 179,34	13 378,94 516,49
Total Executarea trotuarului						871 999,13
Incluziv salariu						79 421,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
26	DF18A	Montarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	4,00	459,70 33,70	1 838,81 134,81
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata montat - indicatoare A900 - 4 buc	buc	4,00	631,65 13,61	2 526,61 54,42
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	85,00	113,22 14,53	9 623,91 1 235,26
29	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de ghidare reflectorizanti)	buc	90,00	405,40 14,84	36 486,14 1 335,74
Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						50 475,47
Incluziv salariu						2 760,23
Total Accese laterale						1 382 943,87
Incluziv salariu						98 503,71
Cheltuieli directe			lei		1 382 943,87	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		22 163,33	
Total			100,00 +		1 405 107,20	
Cheltuieli de regie			3,00 %		42 153,22	
Total			100,00 +		1 447 260,42	
Beneficiu de deviz			2,00 %		28 945,21	
Total			100,00 +		1 476 205,63	
TVA			20,00 %		295 241,13	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 771 446,76
98 503,71

