

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Cahul**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Cahul**
- 3. Obiectul achizițiilor Intretinere periodica si reparatii la drumul local L 660 R34 , drum de acces spre mun. Cahul.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum din beton asfaltic, reparatii.		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	22,000
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	24,000
3	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	42,600
4	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	12,000
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,600
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	6,200
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	50,000
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	3,400
10	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	7,300
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,016

1	2	3	4	5
		(S=26mp, Emulsie=0.6kg/m2)		
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 ,cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (26 m2, grosimea 6cm)	t	20,000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=2300 , Emulsie=0.3kg/l)	t	0,420
14	DB16Hf	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , Kmat=1.25, (beton asfaltic BA 16),nisipul bitumat se exclude	m2	1 400,000
15	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,600
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 400,000
17	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,120
18	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	12,000
19	DI130	Consolidarea acostamentului (executarea unei rigole semirotunde p/u evacuarea apelor pluviale, cu sectiunea 600x150) cu beton B22.5/M300 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm , Ltotal=60m	100m2	0,600

Întocmit: Dumitru CREȚU, șef interimar al Direcției construcții și drumuri