

**Reparatia drumurilor locale  
al raionului Edinet  
( L 48 G 15 Burlanesti - Viisoara )**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 4**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L 48 G15 Burlanesti - Viisoara</b>		
1	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+100	buc	1,00
2	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi ind.rut 2.1(Cedeaza trecerea)) km 0+100	buc	1,00
3	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi ind. rut 6.1.1 (Distanta pina la locul intrarii in vigoare a indicatorului) km 0+100	buc	1,00
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-0+450	100m2	27,00
5	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-0+450	100m2	27,00
6	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km 1+400-2+000	100m2	6,00
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 2+900-5+100	m2	67,00
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 2+900-5+100	100m2	126,00
9	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 2+900-5+100	100m2	126,00

1	2	3	4	5
10	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile km 4+014,5+515	m2	12,00
11	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent K= 0,67 km 0+300	m2	33,00
12	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder km 6+400	m2	600,00
13	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual km 6+600	m2	15,00
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul km 6+600	m2	7,54
15	DI135	Executarea parapetului metalic km 6+650	m	35,00
16	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 6+600,6+700	buc	4,00
17	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi id.rut 1.13.1/1.13.2 (Curbe periculoase) km 6+600,6+700	buc	2,00
18	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi id.rut 1.14.1 (Panta cu decliviate mare) / 1.14.2(Rampa cu decliviate mare) km 6+600,6+700	buc	2,00
19	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 7+300,7+400	buc	2,00
20	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rutier 2.3 (Drum cu prioritate), 6.15.1(Directia drumului cu prioritate) km 7+300, 7+400	buc	4,00
21	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km 7+300-8+500	100m2	12,00
22	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea	m2	235,00

1	2	3	4	5
		degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 7+400-8+500		
23	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 7+400-13+900	1 km	13,00
24	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 8+500	buc	12,00
25	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km 8+500-9+000	100m2	40,00
26	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 9+300,9+400	buc	2,00
27	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi id.rut 1.12.1/1.12.2 (curba periculoasa) km 9+300, 9+400	buc	2,00
28	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km 9+000-11+000	100m2	80,00
29	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm km 9+600-10+100	m2	3 000,00
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km km 9+600-10+100	t	480,00
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 9+600-10+100	t	1,80
32	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala km 9+600-10+100	m2	3 000,00
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 9+600-10+100	t	0,90
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 9+600-10+100	m2	3 000,00
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2	20,00

1	2	3	4	5
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II km 9+600-10+100		
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 10+100-10+400	m2	100,00
37	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm km 10+100-10+400	m2	174,00
38	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 10+400-11+900	100m2	90,00
39	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 10+400-11+900	100m2	90,00
40	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii	buc	200,00
41	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm km 11+900-12+100	m2	1 200,00
42	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km km 11+900-12+100	t	192,00
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 11+900-12+100	t	0,72
44	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala km 11+900-12+100	m2	1 200,00
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 11+900-12+100	t	0,36
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 11+900-12+100	m2	1 200,00
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II km 11+900-12+100	100m2	8,00

1	2	3	4	5
48	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km 12+100-12+700	100m2	6,00
49	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm km 12+700-12+900	m2	1 200,00
50	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km km 12+700-12+900	t	192,00
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 12+700-12+900	t	0,72
52	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala km 12+700-12+900	m2	1 200,00
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 12+700-12+900	t	0,36
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica km 12+700-12+900	m2	1 200,00
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II km 12+700-12+900	100m2	8,00
56	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 12+900,13+000,13+100,13+200	buc	4,00
57	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi id.rut 1.12.1/1.12.2 (curba periculoasa) km 12+900,13+000,13+100,13+200	buc	4,00
58	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 13+200-13+250	m2	30,00
59	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum = 7000m2 km 13+300-14+100	1 km	0,80