

**Устройство
асфальта-бетонного покрытия
на, а/дорогах общего
пользования районного
значения: L643; L642- L646;
L650; L648; L644**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 13 110 244,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. ул.Заводская - Промышленная 1.1. L642-L646 г.Тараклия (участок ул.Заводская) L=1090m S=8 200m2)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	82,00	112,20	9 200,51
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	82,00	19 719,91	1 617 033,01
3	DI134A1к=3см	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см	100m2	82,00	2 755,66	225 963,94

1	2	3	4	5	6	7
		<p>добавляется или уменьшается норма DI34) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00</p>				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)0.6 на 1м2	t	4,92	13 688,00	67 344,96
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)BAD-22.5 искл Nisip bitumat=0	m2	8 200,00	320,57	2 628 673,74
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.31 на 1м2	t	2,46	13 688,00	33 672,48
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	8 200,00	236,37	1 938 208,13
		Total L642-L646 г.Тараклия (участок ул.Заводская) L=1090m S=8 200m2) Inklusiv salariu				6 520 096,77 123 649,77
		1.2. обочина				
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основанияиз фрезированного мат-ла	m3	218,00	213,06	46 446,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total обочина Inclusiv salariu				46 446,56 6 186,84
		1.3. кюветы				
9	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) демонтаж старых бордюров	m	2 180,00	39,73	86 615,76
10	TsC03H1П рим	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV погрузка бордюров	100 m3	0,501	2 310,82	1 157,72
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) бордюры	t	110,31	16,92	1 865,96
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройством кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	16,35	11 782,32	192 640,98
		Total кюветы Inclusiv salariu				282 280,42 145 390,74
		Total ул.Заводская - Промышленная Inclusiv salariu				6 848 823,75 275 227,35
		2. подъезд к с.Кортен				
		2.1. подготовительные работы				
		2.1.1. разборка сущ. дорожной одежды				
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим	100 m3	0,918	1 848,59	1 697,01

1	2	3	4	5	6	7
		управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунтовой влажностью, III категории)				
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	119,34	14,88	1 775,43
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,918	271,05	248,82
16	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)	100 m3	0,918	92,89	85,27
		Total разборка сущ. дорожной одежды Inclusiv salariu				3 806,53 33,00
		2.1.2. земляные работы				
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,295	1 457,56	3 345,11
18	TsC22A1k =3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) Коэффициент к трудозатратам=3,00	100 m3	2,295	2 198,50	5 045,56

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,323	1 599,76	5 316,00
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	415,00	16,92	7 020,02
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	3,323	257,38	855,26
22	TsC50Bк=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км,х2=1км грунт II категории) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	3,323	171,78	570,82
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	3,72	1 386,45	5 157,59

1	2	3	4	5	6	7
24	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	446,40	16,92	7 551,18
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,72	211,66	787,37
26	TsC50Ak= 2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории)	100 m3	3,72	78,92	293,58
27	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,323	2 456,69	8 163,58
28	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3	33,23	80,10	2 661,72
		Total земляные работы Inclusiv salariu				46 767,79 218,74
		2.1.3. планировачные работы				
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	22,86	160,65	3 672,47

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
		Total планировачные работы Inclusiv salariu				3 672,47
		2.1.4. укрепление обочин				
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	508,00	104,30	52 981,97
		Total укрепление обочин Inclusiv salariu				52 981,97 1 523,40
		2.1.5. грунтовый кювет				
31	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	1,24	792,75	983,01
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,20	160,65	996,04
		Total грунтовый кювет Inclusiv salariu				1 979,05 983,01
		Total подготовительные работы Inclusiv salariu				109 207,81 2 758,15

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. дорожное покрытие				
33	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	100,00	951,23	95 123,23
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	275,40	1 138,90	313 653,15
35	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	153,00	1 444,79	221 052,75
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,00	13 688,00	13 688,00
37	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) nisip bitumat=0	m2	1 651,00	320,57	529 261,03
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,50	13 688,00	6 844,00
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	1 651,00	236,37	390 241,67

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)nisipbitumat=0				
		Total дорожное покрытие Inclusiv salariu				1 569 863,83 37 994,20
		2.3. искусственные сооружения по дороге 2.3.1. уст-во ж/б трубы диам.1,0м на участке а/дороги ПК9+61				
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,66	1 457,55	961,98
41	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,60	194,88	1 286,18
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,731	1 599,79	1 169,45
43	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	110,00	12,78	1 406,15

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)				
44	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,731	271,05	198,14
45	DI122к=0, 8	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3 -х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80	m3	6,10	9 873,44	60 227,98
46	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	15,00	12,78	191,75
47	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью пневматического крана, расположенного неподвижно на позиции, вес материалов 0,5 -1 т)	t	15,00	79,58	1 193,76
48	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,061	267,21	16,30
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	36,30	788,89	28 636,61
50	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20)	m3	1,00	3 408,60	3 408,60

1	2	3	4	5	6	7
		искусственных сооружений) Alte utilaje=1,03				
51	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,03	m3	7,92	3 408,60	26 996,15
52	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3 -х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	7,32	12 341,80	90 341,98
53	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,03	m3	2,50	4 569,96	11 424,90
54	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,03	m3	1,96	4 570,01	8 957,22
55	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,03	m2	192,00	132,80	25 497,49
56	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного	m	9,00	73,90	665,09

1	2	3	4	5	6	7
		заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)				
57	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,284	71 241,30	20 232,53
58	DI131к=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) Alte materiale=3,00 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	-0,284	10 940,14	-3 107,00
59	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	66,81	35,84	2 394,66
60	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,14	71 238,21	9 973,35
61	DI131к=7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) Alte materiale=7,00 Коэффициент к трудозатратам=7,00 Коэффициент к машинам=7,00	100m2	-0,14	25 533,14	-3 574,64
62	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в	kg	58,18	35,84	2 085,33

1	2	3	4	5	6	7
		мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)				
63	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,03	m3	1,10	3 408,62	3 749,48
64	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	3,60	999,29	3 597,44
65	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,80	600,59	480,47
66	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	80,00	73,45	5 876,00
		Total ust-vo ж/б трубы диам.1,0м на участке а/дороги ПК9+61 Inklusiv salariu				304 287,35 42 200,49
		2.3.2. барьерное ограждение				
67	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах) H2-AW4=5.7т	m	100,00	828,88	82 888,20
		Total барьерное ограждение Inklusiv salariu				82 888,20 2 081,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total искусственные сооружения по дороге Inclusiv salariu				387 175,55 44 281,69
		Total подъезд к с.Кортен Inclusiv salariu				2 066 247,19 85 034,04
		3. сплошное покрытие 3.1. L648 с.Гыртоп 100х6=600м2				
68	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	600,00	48,91	29 346,07
69	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	45,00	12,78	575,24
70	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	6,00	13,78	82,65
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,32	13 688,00	4 380,16
72	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	2,50	2 366,95	5 917,38
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное	m2	600,00	348,41	209 047,69

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 4,0 см механически) т=6см Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50				
		Total L648 с.Гыртоп 100х6=600м2 Inclusiv salariu				249 349,19 6 287,58
		3.2. уст-во площадок под автобусные остановки (S=230м2)				
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) щебень фр20-40, т=5см	m3	11,50	1 312,70	15 096,04
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,122	13 692,30	1 670,46
76	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2	230,00	214,75	49 391,78
		Total уст-во площадок под автобусные остановки (S=230м2) Inclusiv salariu				66 158,28 1 740,64
		3.3. L650.в с.Чумай (участок 200/1200м2)				
77	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1 200,00	48,91	58 692,15

1	2	3	4	5	6	7
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	90,00	21,10	1 899,30
79	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	12,00	13,78	165,30
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,60	13 688,00	8 212,80
81	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	3,00	2 366,94	7 100,83
82	DB16Hк=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	1 200,00	354,55	425 460,33
		Total L650.в с.Чумай (участок 200/1200м2 Inklusiv salariu				501 530,71 12 535,45
		3.4. L644 с.Чалык (участок L=150,0m.S=900.0m2)				
83	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	9,00	74,80	673,21
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	45,00	1 312,70	59 071,52

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) т=5см				
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,6 на 1м2	t	0,54	13 688,00	7 391,52
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	900,00	320,57	288 512,97
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,3 на 1м2	t	0,27	13 688,00	3 695,76
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	900,00	236,37	212 730,17
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,00	160,65	481,96

1	2	3	4	5	6	7
		обочины по м/п с обеих сторон				
		Total L644 с.Чалык (участок L=150,0m.S=900.0m2) Inklusiv salariu				572 557,11 11 919,60
		Total сплошное покрытие Inklusiv salariu				1 389 595,29 32 483,27

		Total	lei	10 304 666,23
		Asigurarea sociala	24,00 %	94 258,72
		Total	100,00 +	10 398 924,95
		Cheltuieli de regie	2,90 %	301 568,82
		Total	100,00 +	10 700 493,77
		Beneficiu de deviz	2,10 %	224 710,37
		Total	100,00 +	10 925 204,14
		TVA	20,00 %	2 185 040,82
		Total deviz: Inklusiv salariu		13 110 244,96

Intocmit

Voinkoff Group SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Устройство
асфальта-бетонного покрытия
на, а/дорогах общего
пользования районного
значения: L643; L642- L646;
L650; L648; L644**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 13 110 244,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,3745	94,60	508,43
2.	7129020012800	Pavator	h-om	304,32	94,60	28 788,67
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 329,11	94,60	125 733,81
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,34	94,60	221,36
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,2193	94,60	11 656,54
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	915,60	94,60	86 615,76
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 471,6712	94,60	139 220,09
		Total manopera				392 744,66

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1 537,511	2 100,01	3 228 788,48
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 264,394	2 330,01	2 946 050,67
3.	11202062010361	Savura	m3	82,00	729,01	59 778,82
4.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	3,636	729,01	2 650,68
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	82,00	729,01	59 778,82
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	27,0755	729,01	19 738,31
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	68,6809	729,01	50 069,06
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 859,76	729,01	1 355 783,64
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	612,9415	729,01	446 840,48
10.	1411122201672,1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm мат-л зак-ка	m3	276,86	0,00	0,00
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1589	729,01	115,83
12.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	123,00	729,01	89 668,23
13.	1421102200000	Nisip bitumat	t	73,296	0,00	0,00
14.	1421102200467	Balast	m3	122,00	729,01	88 939,22
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	79,251	551,01	43 668,09
16.	14221022055070	Beton asfaltic	t	5,555	2 181,01	12 115,51
17.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	5,40	38,00	205,20
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4179	5 811,00	2 428,42
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,80	15,00	27,00
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0009	5 811,01	5,23
21.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	1,08	51,00	55,08
22.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,8899	13 100,00	11 657,69
23.	23203226000401	Bitum	t	11,131	13 100,00	145 816,10
24.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,70	55,00	148,50
25.	2663102100000	Beton	m3	15,0337	2 511,00	37 749,61
26.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	12,20	10 100,00	123 220,00
27.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	4,5938	3 100,00	14 240,78
28.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,3164	1 000,00	316,40
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	128,1147	31,00	3 971,56
30.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	322,507	31,00	9 997,72
31.	2873122000751	Piese forjate	kg	19,6524	51,00	1 002,27
32.	2875277301001	Complex de parapet metalic	t	2,48	31 000,00	76 880,00
33.	4029050	Mortar de ciment	m3	2,0345	2 211,00	4 498,29
34.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	426,781	25,00	10 669,52
35.	4100126202818	Apa	m3	3,63	25,00	90,75
		Total materiale de construcții				8 846 965,9

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,246	151,01	2 302,30
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,623	151,01	1 151,15
3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	3,50	211,00	738,50
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,018	151,00	2,72
5.	2922140007000	Macara	h-ut	31,8736	750,00	23 905,20
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	32,76	1 300,01	42 588,33
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,2196	650,00	2 092,74
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	59,8162	850,01	50 844,36
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	156,0808	551,00	86 000,53
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	317,4644	665,01	211 117,01
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	222,9515	665,01	148 264,98
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	97,6475	500,01	48 824,73
13.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,73	813,01	2 219,52
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,961	815,01	3 228,25
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	156,0315	1 100,01	171 636,21
16.	2952260003000	Excavator	h-ut	49,704	711,00	35 339,54
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,4485	711,00	18 804,86
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	27,7476	551,00	15 288,93
19.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,0291	551,00	5 526,03
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,8267	551,00	2 659,52
21.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	3,50	911,00	3 188,50
22.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	8,692	751,00	6 527,69
23.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,961	511,00	2 024,07
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,20	711,00	853,20
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	32,76	611,00	20 016,36
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	40,4447	551,00	22 285,03
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	80,1576	551,00	44 166,85
28.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	163,50	571,00	93 358,50
		Total utilaje de constructii				1 064 955,61

Total	lei	10 304 666,23
Asigurarea sociala	24,00 %	94 258,72
Total	100,00 +	10 398 924,95
Cheltuieli de regie	2,90 %	301 568,82
Total	100,00 +	10 700 493,77
Beneficiu de deviz	2,10 %	224 710,37
Total	100,00 +	10 925 204,14
TVA	20,00 %	2 185 040,82

Total deviz:**13 110 244,96**

Verificat

Consiliul Raional Taraclia

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Устройство асфальта-бетонного покрытия на, а/дорогах общего пользования районного значения: L643; L642- L646; L650; L648; L644

Investitor Consiliul Raional Taraclia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. ул.Заводская - Промышленная				
		1.1. L642-L646 г.Тараклия (участок ул.Заводская) L=1090m S=8 200m2)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			112,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	850,01	112,20
2	DI134	Аmenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			19 719,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	729,01	13 778,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	729,01	1 093,52
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	729,01	729,01
	11202062010361	Savura	m3	1,00	729,01	729,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	850,01	35,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	551,00	142,16
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	500,01	560,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	665,01	1 802,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	551,00	228,11
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	751,00	79,61
3	DI134A1к=3см	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			2 755,66
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	729,01	2 755,66
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t			13 688,00

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия)0.6 на 1м2				
	23203226000401	Bitum	t	1,03	13 100,00	13 493,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	650,00	195,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)BAD-22.5 искл Nisip bitumat=0	m2			320,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	2 100,01	296,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	31,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	665,01	5,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	551,00	4,35
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,01	8,69
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.31 на 1м2	t			13 688,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	13 100,00	13 493,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	650,00	195,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			236,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 330,01	219,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	31,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	665,01	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,01	5,83
		1.2. обочина				
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания из фрезированного мат-ла	m3			213,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	94,60	28,38
	1411122201672,1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm mat-l зак-ка	m3	1,27	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	850,01	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	665,01	144,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	551,00	2,75
		1.3. кюветы				
9	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) демонтаж старых бордюров	m			39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42	94,60	39,73
10	TsC03H1прим	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IVпогрузка бордюров	100 m3			2 310,82
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic,	h-ut	3,25	711,00	2 310,82

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) бордюры	t			16,92
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	551,00	16,92
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			11 782,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	711,00	2 161,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	850,01	272,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	551,00	44,08
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	571,00	5 710,00
		2. подъезд к с.Кортен				
		2.1. подготовительные работы				
		2.1.1. разборка сущ. дорожной одежды				
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтовой влажностью, III категории)	100 m3			1 848,59
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	711,00	1 848,59
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			14,88
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	551,00	14,88
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			271,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	94,60	35,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	729,01	3,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	551,00	231,45
16	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)	100 m3			92,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,014	729,01	10,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,15	551,00	82,65
		2.1.2. земляные работы				
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 457,56
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	711,00	1 457,56
18	TsC22A1к=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3			2 198,50

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в ТсС18А1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	551,00	2 198,50
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 599,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	711,00	1 599,76
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,92
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	551,00	16,92
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			257,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	729,01	2,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	551,00	220,40
22	TsC50Bк=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км,х2=1км грунт II категории) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			171,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012	729,01	17,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,14	551,00	154,27
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			1 386,45
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	711,00	1 386,45
24	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,92
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	551,00	16,92
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			211,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	729,01	1,45
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	551,00	181,83
26	TsC50Aк=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории)	100 m3			78,92

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	729,01	7,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,13	551,00	71,63
27	DI96	Compactarea rampleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			2 456,69
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	815,01	971,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	551,00	876,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	511,00	609,11
28	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3			80,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	25,00	25,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,10	551,00	55,10
		2.1.3. планировачные работы				
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	850,01	160,65
		2.1.4. укрепление обочин				
30	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			104,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	729,01	91,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	850,01	2,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	551,00	0,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,01	5,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	551,00	0,25
		2.1.5. грунтовый кювет				
31	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	94,60	792,75
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	850,01	160,65
		2.2. дорожное покрытие				

1	2	3	4	5	6	7
33	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			951,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	94,60	14,19
	1421102200467	Balast	m3	1,22	729,01	889,39
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,07	25,00	1,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	850,01	18,36
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	813,01	22,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	551,00	5,34
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания)	m3			1 138,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	729,01	925,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	850,01	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	665,01	144,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	551,00	2,76
35	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3			1 444,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,80	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,257	551,01	141,61
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	729,01	74,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	729,01	925,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	25,00	6,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	850,01	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	665,01	171,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	551,00	13,78
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			13 688,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	13 100,00	13 493,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	650,00	195,00
37	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)nisip bitumat=0	m2			320,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	2 100,01	296,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	31,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	665,01	5,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	551,00	4,35
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,01	8,69
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			13 688,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	13 100,00	13 493,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	650,00	195,00
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) nisipbitumat=0	m2			236,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 330,01	219,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	31,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	665,01	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,01	5,83
		2.3. искусственные сооружения по дороге				
		2.3.1. уст-во ж/б трубы диам.1,0м на участке а/дороги ПК9+61				
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 457,55
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	711,00	1 457,55
41	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	94,60	194,88
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 599,79
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	711,00	1 599,79
43	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			12,78
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	551,00	12,78
44	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			271,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	94,60	35,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	729,01	3,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	551,00	231,41
45	DI122κ=0,8	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи	m3			9 873,44

1	2	3	4	5	6	7
		до 3 -х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80				
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,00	94,60	605,44
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,00	10 100,00	8 080,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,98	750,00	1 188,00
46	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			12,78
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	551,00	12,78
47	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью пневматического крана, расположенного неподвижно на позиции, вес материалов 0,5 -1 т)	t			79,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	94,60	22,70
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,08	711,00	56,88
48	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			267,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	94,60	35,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	729,01	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	551,00	231,31
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			788,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	551,01	606,11
	4100126202818	Apa	m3	0,10	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	151,01	31,71
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	151,01	63,42
50	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,03	m3			3 408,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	94,60	301,77
	2663102100000	Beton	m3	1,02	2 511,00	2 561,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 811,00	215,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	750,00	330,60
51	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,03	m3			3 408,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	94,60	301,77
	2663102100000	Beton	m3	1,02	2 511,00	2 561,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 811,00	214,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	750,00	330,63
52	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3 -х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			12 341,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,00	94,60	756,80
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,00	10 100,00	10 100,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,98	750,00	1 485,00
53	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,03	m3			4 569,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,80	94,60	548,68

1	2	3	4	5	6	7
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,12	2 211,00	273,28
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,00	3 100,00	3 193,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,74	750,00	555,00
54	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,03	m3			4 570,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,80	94,60	548,68
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,12	2 211,00	273,33
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,00	3 100,00	3 193,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,74	750,00	555,00
55	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,03	m2			132,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	94,60	53,35
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	13 100,00	60,72
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	2 211,00	17,08
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 000,00	1,65
56	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m			73,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,26	94,60	24,60
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,30	55,00	16,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	5 811,01	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,20	15,00	3,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,12	51,00	6,12
	1714227322100	Cilti de cinera sort 3	kg	0,60	38,00	22,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	151,00	0,30
57	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			71 241,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,50	94,60	15 467,11
	2663102100000	Beton	m3	15,30	2 511,00	39 571,23
	23203226000401	Bitum	t	0,26	13 100,00	3 510,25
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,00	51,00	2 363,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15	5 811,00	898,24
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,70	729,01	8 034,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,46	551,00	1 396,13
58	DI131к=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) Alte materiale=3,00 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			10 940,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,10	94,60	2 298,77
	2663102100000	Beton	m3	1,02	2 511,00	7 683,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	5 811,00	173,91
	23203226000401	Bitum	t	0,02	13 100,00	784,15
59	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			35,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,78
60	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton	100m2			71 238,21

1	2	3	4	5	6	7
		monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 cm на щебне h=10 cm) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03				
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,50	94,60	15 467,07
	2663102100000	Beton	m3	15,30	2 511,00	39 571,57
	23203226000401	Bitum	t	0,26	13 100,00	3 508,93
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,00	51,00	2 363,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15	5 811,00	896,57
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,70	729,01	8 034,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,46	551,00	1 396,00
61	DI131к=7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) Alte materiale=7,00 Коэффициент к трудозатратам=7,00 Коэффициент к машинам=7,00	100m2			25 533,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,10	94,60	5 363,79
	2663102100000	Beton	m3	1,02	2 511,00	17 928,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	5 811,00	406,79
	23203226000401	Bitum	t	0,02	13 100,00	1 834,00
62	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			35,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,78
63	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,03	m3			3 408,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	94,60	301,77
	2663102100000	Beton	m3	1,02	2 511,00	2 561,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 811,00	215,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	750,00	330,62
64	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			999,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,78	94,60	262,99
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,01	729,01	736,30
65	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			600,59
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	551,00	600,59
66	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			73,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	25,00	2,50
		2.3.2. барьерное ограждение				
67	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m			828,88

1	2	3	4	5	6	7
		H2-AW4=5.7т				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,22	94,60	20,81
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	31 000,00	768,80
	2952270003722	Instalalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,035	911,00	31,89
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,035	211,00	7,38
		3. сплошное покрытие				
		3.1. L648 с.Гыртоп 100х6=600м2				
68	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			48,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Ara industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 300,01	23,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	551,00	10,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	611,00	11,12
69	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			12,78
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	551,00	12,78
70	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			13,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	551,00	13,78
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			13 688,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	13 100,00	13 493,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	650,00	195,00
72	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			2 366,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	94,60	19,86
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	2 181,01	2 202,82
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	500,01	19,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	665,01	88,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 100,01	35,86
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) т=6см Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50	m2			348,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	94,60	7,09
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 330,01	328,53
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	31,00	0,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	665,01	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,01	5,83
		3.2. уст-во площадок под автобусные остановки (S=230m2)				
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			1 312,70

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) щебень фр20-40, т=5см				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	729,01	147,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	729,01	888,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	850,01	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	665,01	171,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	551,00	8,27
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			13 692,30
	23203226000401	Bitum	t	1,03	13 100,00	13 497,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	650,00	195,00
76	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2			214,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	94,60	4,73
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,094	2 100,01	197,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	31,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	665,01	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,01	5,83
		3.3. L650.в с.Чумай (участок 200/1200м2				
77	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			48,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 300,01	23,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	551,00	10,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	611,00	11,12
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			21,10
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	551,00	21,10
79	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			13,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	551,00	13,78
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			13 688,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	13 100,00	13 493,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	650,00	195,00
81	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t			2 366,94

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	2 181,01	2 202,82
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	500,01	19,95
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	665,01	88,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 100,01	35,86
82	DB16Hк=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2			354,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	94,60	7,09
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 330,01	328,53
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	31,00	0,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	665,01	5,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	4,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,01	8,75
		3.4. L644 с.Чалык (участок L=150,0m.S=900.0m2)				
83	DH02A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2			74,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,088	850,01	74,80
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) т=5см	m3			1 312,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	729,01	147,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	729,01	888,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	850,01	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	665,01	171,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	551,00	8,27
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,6 на 1м2	t			13 688,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	13 100,00	13 493,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	650,00	195,00
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			320,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	2 100,01	296,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	31,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	665,01	5,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	551,00	4,35
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,01	8,69
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,3 на 1м2	t			13 688,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	13 100,00	13 493,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	650,00	195,00
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			236,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 330,01	219,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	31,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	665,01	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,01	5,83
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) обочины по м/п с обеих сторон	100m2			160,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	850,01	160,65

APROBAT:

Intocmit

Voinkoff Group SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Consiliul Raional Taraclia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.