

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de intetinare periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractului 33/224 din 22.06.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului Chisinau
5. Țara MD
- a) 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- c) antreprenor asociat
- d) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>15 211 215,00 MDL</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>12 025 000.60 MDL</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată din 22.06.2020-31.12.2021
- b) efectiv realizată conform acord aditional la contract 25.06.2020-30.12.2021
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5 din 31.12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 22.04.2024

Semnat: electronic

Nume: Stavila Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC "Vastavit"

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor, nr. 97,

BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest"

c/d 2251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764

Tel: 46-34-90

Nr.31/4

Din 31.12.2021

Scrisoare de recomandare

Firma "VASTAVIT" SRL desemnată ca fiind câștigătoare a licitației la obiectivul "Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiere din beton aflatic in raioanele Aennii Noi, Criuleni, Dubasari mun. Chisinau" in cadrul contractului nr.33/224 din 22.06.2020 se deosebește prin calitatea și promptitudinea serviciilor oferite.

Pe parcursul întregii activități de amenajare a terenului am avut deosebită plăcere să constatăm disponibilitatea totală și calitatea ireproșabilă a serviciilor oferite de către "Vastavit" SRL. Considerând că ați realizat și chiar ați depășit exigențele stabilite prin contract.

În concluzie, recomandăm firma "Vastavit" SRL, ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice beneficiar cu care va relaționa și apreciez serviciile sale de calitate care în prezent o diferențiază într-un mod favorabil pe competitorii săi.

Cu deosebită stimă,



CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 33-14/224

“22”iunie 2020

or. Chisinau
(localitatea)

Antreprenorul	Subantreprenorul
„ Staci Grup” SRL, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Pelivan Ecaterina „Administrator” care acționează în baza Statutului , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Antreprenor Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr.222806 din 15.02.2011 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	S.C. Vastavit SRL,c/f 1004600066894 (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Stavila Vitalie „Administarator” care acționează în baza Statutului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Subantreprenor Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. din 29.11.2004 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1. Subantreprenorul se obliga sa execute : **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari, mun. Chisinau** in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standartelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

1.2. Antreprenorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Lucrarile prestate de Subantreprenorul.

1.3. Lucrarile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este **octombrie 2020** dupa primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre Antreprenor.

2.2. Lucrarile se efectuează de către Subantreprenor în termenele prevăzute de graficul de prestare.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) *Generate de Antreprenor,*

b) *Datorita unor greve organizate de Sindicat la nivel national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general....*

- c) *Datorua joriei majore sau aiei suuau exireme neimpuabue si imprevizioe pentru Antreperenorul General;*
 - d) *Influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor reglementarii tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;*
 - e) *Calamitati naturale recunoscute de autoritatea legala.*
- 2.4. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului, Subantreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unei parti ale acestora pe o durata determinata in acord comun cu partile.
- 2.5. La terminarea lucrailor, Subantreprenorul va notifica Antreprenoul ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. Antreprenorul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **15 152 947.00 lei(cincisprezece milioane una suta cincizeci si doua mii noua sute patruzeci si sapte lei 00bani)lei, inclusiv TVA 20%).**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Lucrari se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Antreprenor vor fi: *Transfer bancar conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale, in decurs de 30 zile bancare de la semnarea procesului verbal de receptie a lucrarrilir.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Subantreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrarilese consideră predate de către Subantreprenorul și recepționate de către Antreprenor dacă:

- a) cantitatea Lucrarilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării al prezentului Contract;
- b) calitatea Lucrarilor corespunde informației indicate în Specificație si Caietului de sarcini;

4.2. Subantreprenorul este obligat să prezinte Antreprenorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Subantreprenorul a prezentei clauze, Antreprenorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare, corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

4.3. ***Perioada de garanție pentru serviciile si lucrarile prestate la art.2 al prezentului contract este de 1(unu) ani.***

4.4. *Perioada de garanție curge de la data recepției și pînă la expirarea termenului prevăzut la pct.4.3 din prezentul contract.*

4.5. *Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unor notificări transmise de către Antreprenor. In caz contrar se retine 5% drept garantie de buna executie a lucrarilor efectuate de catre subantreprenor din suma neexecutata conform contract. Garantia de buna executie se va restitui Subantrprenorului numai dupa expirarea perioadei de garantie stipulata in pnct 4.3 al prezentului contract.*

5. Standarde

5.1. Lucrarile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, **Subantreprenorul** se obligă:

- a) să execute, să finalizeze lucrarea în termenii și condițiile prevăzute de prezentul Contract pe propria răspundere, respectând proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de *5 zile calendaristice*, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Lucrarilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrarilor de către Antreprenor, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Lucrarilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Antreprenor.

6.2. În baza prezentului Contract, **Antreprenorul** se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrarilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Lucrarilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (*dar nu mai târziu de 10 zile*) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Antreprenorul în caz de refuz al Subantreprenorului de a presta Lucrarile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Antreprenorul în caz de nerespectare de către Subantreprenorul a termenelor de prestare stabilite;
- c) Subantreprenorul în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de plată a Lucrarilor;
- d) Subantreprenorul și Antreprenor în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițioare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de *5 zile lucrătoare* celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de *5 zile lucrătoare* de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițioare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrarilor prestate sînt înaintate Subantreprenorul la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Subantreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Subantreprenorul în termen de *5 zile lucrătoare* de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Subantreprenorul este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de lucrări, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Subantreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sanctiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Antreprenor este **garanție de buna executie în cuantum de 5%, din valoarea contractului atribuit prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrarilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pina la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de buna executie.**

În caz ca Subantreprenorul nu va executa lucrarile stipulate din vina lui, se va reține garanția de buna executie a contractului în valoare de 5% din valoare totala a contractului, dar nu mai mare de 5% din valoarea totala a contractului.

10.2. Beneficiar trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buna executie în cel mult 15 zile dupa semnarea proceselor verbale de receptie a lucrarilor.

10.3. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Subantreprenorul suportă o penalitate în valoare de 0.1% din suma totală a contractului.

10.4. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Subantreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Subantreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.5. Pentru achitarea cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma lucrarilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Subantreprenorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor

prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Subantreprenorul, Antreprenor.

12.6. Prezentul Contract se consideră înc Subantreprenorul heiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul Contract este valabil pînă la 20 decembrie 2020.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți..

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Antreprenorul „Staci Grup” SRL	Subantreprenor SC VASTAVIT SRL
Adresa MD:2059 poștală:or.Chișinău,str.Podgorenilor,97 Telefon:022-46-34-90, e-mail.stactgrup@yahoo Cont de decontare: Banca: Moldindonbank SA Adresa poștală a băncii: Cod:MOLDMD2X329 Cod fiscal:1011600005156	Adresa poștală:MD Mun. Chisinau , str. bl. Moscovei 1/1 ap.31 Telefon:022440404 Cont de decontare: MD46AG000000022511939689/ AGRNMD2X Banca: Moldovaagroindbank MD46ML000000002224329295/MOLDMD2X329 Banca: Moldinconbank Cod fiscal: 1004600066894

14. Semnăturile părților

Antreprenorul	Subantreprenor
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:  

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR

Nr. 5 din 31.12.2021

Obiectul "Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiere din beton aflate in raioanele Aennii Noi, Criuleni, Dubasari mun. Chisinau" in cadrul contractului nr.33/224 din 22.06.2020 incheiat intre SRL Staci Grup, in calitate de Antreprenor si SC Vastavit SRL in calitate de Subantreprenor.

3. Lucrarile au fost executate in baza contractului de subantrepriza nr. din 22.06.2020, incheiat intre Antreprenorul General "Staci Grup" SRL si "Vastavit" SRL si in calitate de Subantreprenor.
4. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 25.06.2020-30.12.2021, fiind formata din :

Pelivan Ecaterina Administrator SRL "Staci Grup";

Vitalie Stavila Director SRL "Vastavit";

3. Au mai participat la receptie:

DI Caraman Oleg diriginte de santier SRL "Staci Grup";

DI Busuiov Ion diriginte de santier SRL "Vastavit"

4. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 4) lucrarile au fost complet terminate si receptionate la data de 30. 12.2021;

- 5) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 1;

- 6) Cartea tehnica a constructiei si fișa sintetică a obiectului au fost completate; valoarea obiectului la finisare este de **12 025 000.60** lei(doispezece milioane douazeci si cinci mii lei 60 bani).

În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

Înaintarea obiectului pentru receptia finală;

7. Comisia de receptie finală motivează propunerea făcută prin:

Corespunderea volumului si calitatii lucrarilor cu documentatia de proiect si cu actele normative învigoare;

8. Comisia de receptie finală recomandă urmatoarele:

Obiectul se receptionează;

9. Prezentul proces-verbal, continând 2 file, a fost incheiat astazi la 30.12.2021 în 2exemplare.

Comisia de receptie finală:

Pelivan Ecaterina

Vitalie Stavila

Caraman Oleg

Busuic Ion



**Lista-Anexa Nr. 1 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 30.12.2021**

Observații ale comisiei de recepție finală – nu sunt

Antreprenor Vastavit SRL
(denumirea)

Investitor SRL Staci Grup
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari, mun.Chisinau.**

Valoarea lucrarilor executate **5 023 218 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. mun. Cishinau				
		1.1. M1 Frontiera cu Romania - Leuseni- Chisinau - Dubasri - frontiera cu Ucraina , km 104.00-105.00(selectiv)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,1000	3,70 0,00	129,940 0,000
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	320,0000	226,82 33,62	72 582,458 10 757,050
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,0000	7,66 0,00	245,120 0,000
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	320,0000	6,13 2,88	1 962,560 922,560
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0500	8 845,00 0,00	9 287,250 0,000
6	DI133	Amenajarea stratului de	t	42,6800	1 338,92	57 145,307

1	2	3	4	5	6	7
		egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed -5,0 cm			12,11	516,795
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 510,0000	126,83 2,88	445 166,280 10 119,330
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	23,4000	71,82 0,00	1 680,588 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				588 199,503 22 315,735
		Total capitol: Inclusiv salariu				588 199,503 22 315,735
		2. Raoinul Criuleni				
		2.1. M1Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 107,20 - 109,70 (selectiv)				
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	72,0000	3,70 0,00	266,544 0,000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1600	8 845,00 0,00	19 105,200 0,000
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 5,0 cm	t	87,5000	1 338,92 12,11	117 155,891 1 059,503
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0	m2	7 200,0000	157,08 2,88	1 130 961,600 20 757,600

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	48,0000	71,82 0,00	3 447,360 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 270 936,595 21 817,103
		2.2. G68 R20 - Orhei - Susleni - Ustia - Criuleni, km 57,70 - 58,80 (selectiv)				
14	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	51,0000	3,70 0,00	188,802 0,000
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	370,0000	226,82 33,62	83 923,467 12 437,839
16	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,0000	7,66 0,00	283,420 0,000
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	370,0000	6,13 2,88	2 269,210 1 066,710
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5300	8 845,00 0,00	13 532,850 0,000
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t	50,0000	1 338,92 12,11	66 946,230 605,430
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4.0	m2	5 100,0000	126,83 2,88	646 822,800 14 703,300

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	34,0000	71,82 0,00	2 441,880 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				816 408,659 28 813,279
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 087 345,254 50 630,382
		3. Raionul DUBASARI				
		3.1. R5 M5 - Vadul lui Voda - M4, km 14,70 - 16,20 (selectiv)				
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	81,2000	3,70 0,00	300,602 0,000
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	226,0000	226,82 33,62	51 261,360 7 597,166
24	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,6000	7,66 0,00	173,120 0,000
25	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	226,0000	6,13 2,88	1 386,058 651,558
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,4400	8 845,00 0,00	21 581,800 0,000
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed -4,0 cm	t	76,0000	1 338,92 12,11	101 758,270 920,254
28	DB16H	Imbracaminte de beton	m2	8 120,0000	126,83	1 029 843,360

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	23 409,960
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	40,6000	71,82 0,00	2 915,892 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 209 220,462 32 578,938
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 209 220,462 32 578,938

		Total	lei	3 884 768
		Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	23 743
		Total		3 908 511
		Cheltuieli de regie	5 %	195 425
		Total		4 103 936
		Beneficiu de deviz	2 %	82 078
		Total		4 186 014
		TVA	20 %	837 204
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		5 023 218 105 526

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Vastavit SRL

Investitor
SRL Staci Grup

(denumirea)


(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

Obiect Lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice nationale cu imbracaminte
rutiera din beton asfaltic in raioanele Anenii Noi,
Criuleni, Dubasari, mun.Chisinau.

Investitor SRL Staci Grup

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. mun. Cishinau				
		1.1. M1 Frontiera cu Romania - Leuseni- Chisinau - Dubasri - frontiera cu Ucraina , km 104.00-105.00(selectiv)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,70
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	148,08	3,70
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			226,82
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,38
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	148,08	0,74
3	Ts151A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 845,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed -5,0 cm	t			1 338,92
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,	t	1,0100	1 250,00	1 262,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	240,00	31,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,	m2			126,83

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 250,00	117,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10,00	0,03
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	240,00	1,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		2. Raoinul Criuleni				
		2.1. M1Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 107,20 - 109,70 (selectiv)		-		
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,70 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	148,08	3,70
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 845,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 5,0 cm	t			1 338,92 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,	t	1,0100	1 250,00	1 262,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	240,00	31,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,08 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1182	1 250,00	147,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10,00	0,03
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	240,00	1,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		2.2. G68 R20 - Orhei - Susleni - Ustia - Criuleni, km 57,70 - 58,80 (selectiv)				
14	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	148,08	3,70
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			226,82
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,38
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	148,08	0,74
16	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 845,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t			1 338,92
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,	t	1,0100	1 250,00	1 262,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	240,00	31,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,83
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 250,00	117,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10,00	0,03
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	240,00	1,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2			71,82
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		3. Raionul DUBASARI				
		3.1. R5 M5 - Vadul lui Voda - M4, km 14,70 - 16,20 (selectiv)				
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,70
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	148,08	3,70
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			226,82
						33,62

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,38
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	148,08	0,74
24	Ts151A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
25	D1141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
26	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 845,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
27	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed -4,0 cm	t			1 338,92 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,	t	1,0100	1 250,00	1 262,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	240,00	31,92
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
28	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			126,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 250,00	117,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10,00	0,03
	2710603420379	Otel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	240,00	1,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (планировка обочин)	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice nationale
cu imbracaminte rutiera din
beton asfaltic in raioanele Anenii
Noi, Criuleni, Dubasari,
mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 5 023 218 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 730,5280	57,66	99 782,245
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	99,5978	57,66	5 742,810
		Total manopera				105 526

Materiale:

1.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	2 423,6600	1 250,00	3 029 575,000
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	71,7900	10,00	717,900
3.	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,	t	258,7418	1 250,00	323 427,250
4.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	105,3400	1 250,00	131 675,000
5.	23203226000401	Bitum	t	7,3954	8 500,00	62 860,900
6.	23203226001101	Bitum	t	0,5496	8 500,00	4 671,600
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	263,2300	5,00	1 316,150
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,4960	15,00	82,440
		Total materiale de construcții				3 554 327

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	45,8000	65,00	2 977,000
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	45,8000	50,00	2 290,000
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	54,9600	550,00	30 228,000
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,1540	300,00	646,200
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	27,5940	380,00	10 485,720
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	126,8290	260,00	32 975,540
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	126,8290	240,00	30 438,960

		valturi R 8-14 de 14tf				
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	34,0719	240,00	8 177,256
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,2215	240,00	2 453,160
10.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	54,9600	100,00	5 496,000
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	135,1805	700,00	94 626,350
12.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	7,3280	48,00	351,744
13.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	7,3280	205,00	1 502,240
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,5083	200,00	701,660
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,5625	148,08	1 564,094
		Total utilaje de construcții				224 915

Total	lei	3 884 768
Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	23 743
Total		3 908 511
Cheltuieli de regie	5 %	195 425
Total		4 103 936
Beneficiu de deviz	2 %	82 078
Total		4 186 014
TVA	20 %	837 204

Total deviz:

5 023 218

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]



