

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 7

Obiectul: Pretura sectorului Riscani, municipiul Chisinau

Devizul: Reabilitarea trotuarului din str. Studentilor (intervalul str. N. Dimo - str. Florilor) - pavare si amenajare spatiul verde, segmentul 3

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 826 104,58 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2. Segmentul 3 2.1. Demontari						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic./ Stratul de pavaj (asfalt) existent demontat, 6 cm (fara evacuarea stratului suport)	m3	34,2	325,57	11134,49
					151,36	5176,51
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton./ Bordura din beton demontat 1000x80x200 mm. pe un pat de beton	m	458	49,19	22529,94
					49,19	22529,94
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton./ Bordura din beton demontat 1000x150x300 mm. pe un pat de beton	m	17	49,19	836,26
					49,19	836,26
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	17	193,43	3288,38
					27,43	466,38
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic./ Portiune de asfalt demontata prin demontarea bordurii rutiere de acostament	m3	1,4	325,57	455,8
					151,36	211,9
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcare deseuri)	100m3	0,44	1350	594
					0	0
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.	t	97,71	129	12604,59
					0	0
TOTAL 2.1. Demontari						51443,46
Inclusiv salariul						29220,99
2.2. Trotuar pavaj						
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	6,38	1594,24	10171,24
					854,24	5450,04
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. fractie 20-40 mm	m3	31,9	888,85	28354,44
					93,65	2987,56
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. = 40 mmm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2	638	424,44	270792,5
					98,76	63010,41

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		grosime strat de 10 cm./ k=0.5 la nisip si ciment pentru un strat				
		TOTAL 2.2. Trotuar pavaj				309318,18
		Inclusiv salariul				71448,01
		2.3. Borduri				
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	14,25	888,85	12666,17
					93,65	1334,57
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm./ Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15	m	458	204,12	93486,27
					28,38	12998,04
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm./ Bordura din beton 1000x300x150 pe beton cl. C12/15	m	17	271,34	4612,75
					55,81	948,84
		TOTAL 2.3. Borduri				110765,19
		Inclusiv salariul				15281,45
		2.4. Restabilire asfalt				
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,14	1594,24	223,19
					854,24	119,59
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40 mm	m3	2,8	888,85	2488,79
					93,65	262,23
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,008	14085	112,68
					0	0
17	DB16D k=2.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala./ k=2.5 pentru grosimea stratului finala de 10 cm	m2	14	564,68	7905,57
					28,38	397,32
		TOTAL 2.4. Restabilire asfalt				10730,24
		Inclusiv salariul				779,14
		2.5. Spatii Verzi				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	1,14	1350	1539
					0	0
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	193,8	129	25000,2
					0	0
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,14	276,22	314,89
					34,06	38,82
21	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.	m2	1140	10,41	11862,84
					10,41	11862,84
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	11,4	871,77	9938,2
					455,97	5198,08
23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	11,4	275,44	3139,97
					62,44	711,77



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		TOTAL 2.5. Spatii Verzi				51795,1
		Inclusiv salariul				17811,52
		2.6. Lucrari diverse				
24	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	1	827,48	827,48
					160,82	160,82
		TOTAL 2.6. Lucrari diverse				827,48
		Inclusiv salariul				160,82

Total ore manopera (ore)	1423,9105
Total greutate materiale (tone)	0

Total		534879,64
Asigurari sociale	24,0000%	32328,46
Total		567208,11
Cheltuieli de regie	14,5000%	82245,18
Total		649453,28
Beneficiu de deviz	6,0000%	38967,2

Total General fara TVA	688420,48
TVA (20%)	137684,1
TOTAL GENERAL	826104,58
Inclusiv salariul	134701,93

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reabilitarea trotuarului din str. Studentilor (intervalul str. N. Dimo - str. Florilor) - pavare si amenajare spatiul verde, segmentul 3

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2. Segmentul 3 2.1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic./ Stratul de pavaj (asfalt) existent demontat, 6 cm (fara evacuarea stratului suport)	m3			325,57 151,36
1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	94,6	151,36
1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600	11,46
1.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	120	93
1.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	90	69,75
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton./ Bordura din beton demontat 1000x80x200 mm. pe un pat de beton	m			49,19 49,19
2.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	94,6	24,6
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	94,6	24,6
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton./ Bordura din beton demontat 1000x150x300 mm. pe un pat de beton	m			49,19 49,19
3.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	94,6	24,6
3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	94,6	24,6
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			193,43 27,43
4.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	5200	18,2
4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	20	0,8
4.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	94,6	27,43
4.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	500	147
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic./ Portiune de asfalt demontata prin demontarea bordurii rutiere de acostament	m3			325,57 151,36
5.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	94,6	151,36
5.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600	11,46
5.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	120	93
5.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	90	69,75
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcare deseuri)	100m3			1350 0
6.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.	t			129 0

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	500	129
		TOTAL 2.1. Demontari				51443,46
		2.2. Trotuar pavaj				
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1594,24 854,24
8.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	94,6	854,24
8.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	600	720
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. fractie 20-40 mm	m3			888,85 93,65
9.1	1421102200068	Pietris fractie 20-40 mm	m3	1,15	540	621
9.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,6	93,65
9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	120	25,2
9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350	147
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. = 40 mmm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm./ k=0.5 la nisip si ciment pentru un strat	m2			424,44 98,76
10.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. = 40 mm	m2	1,015	265	268,98
10.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	3,2	5,12
10.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat) k=0.5	kg	7,865	3,2	25,17
10.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	495	2,48
10.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) k=0.5	m3	0,0429	505	21,64
10.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	115	2,3
10.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,6	95,77
10.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,6	2,99
		TOTAL 2.2. Trotuar pavaj				309318,18
		2.3. Borduri				
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			888,85 93,65
11.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	540	621
11.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,6	93,65
11.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	120	25,2
11.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350	147
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm./ Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15	m			204,12 28,38
12.1	2663102100001	Beton cl C12/15	m3	0,048	1720	82,56
12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	3,2	3,26
12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	505	1,52
12.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	87,9	88,34
12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
12.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	94,6	11,35
12.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	94,6	17,03
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15	m			271,34 55,81



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		cm./ Bordura din beton 1000x300x150 pe beton cl. C12/15				
13.1	2663102100001	Beton cl C12/15	m3	0,045	1720	77,4
13.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	3,2	9,34
13.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	505	4,04
13.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	124	124,62
13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20	0,12
13.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	94,6	14,19
13.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	94,6	41,62
		TOTAL 2.3. Borduri				110765,19
		2.4. Restabilire asfalt				
14	TsE06A	Pregătirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1594,24 854,24
14.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
14.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	94,6	854,24
14.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2	600	720
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40 mm	m3			888,85 93,65
15.1	1421102200068	Pietris fractie 20-40 mm	m3	1,15	540	621
15.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,6	93,65
15.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	120	25,2
15.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350	147
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			14085 0
16.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
16.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
17	DB16D k=2.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere manuala./ k=2.5 pentru grosimea stratului finala de 10 cm	m2			564,68 28,38
17.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,235	2150	505,25
17.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0075	1800	13,5
17.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0275	16,5	0,45
17.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3	94,6	28,38
17.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0285	600	17,1
		TOTAL 2.4. Restabilire asfalt				10730,24
		2.5. Spatii Verzi				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3			1350 0
18.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			129 0
19.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	500	129
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			276,22 34,06
20.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	540	2,16
20.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	94,6	34,06
20.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600	240
21	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint	m2			10,41

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 10 cm grosime.				10,41
21.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,11	94,6	10,41
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			871,77
						455,97
22.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	105	415,8
22.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	94,6	455,97
23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			275,44
						62,44
23.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
23.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	94,6	62,44
23.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	500	193
		TOTAL 2.5. Spatii Verzi				51795,1
		2.6. Lucrari diverse				
24	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			827,48
						160,82
24.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,2	180,4
24.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1350	20,25
24.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	450	450
24.4	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	13,01
24.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	94,6	80,41
24.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	94,6	80,41
24.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30	3
		TOTAL 2.6. Lucrari diverse				827,48

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 3

Obiectul: Pretura sectorului Riscani, municipiul Chisinau

Devizul: Reabilitarea trotuarului din str. Studentilor (intervalul str. N. Dimo - str. Florilor) - pavare si amenajare spatiul verde, segmentul 3

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 826 104,58 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	94,6	80,41
2	7123010010200	Betonist	h-om	4,93	94,6	466,38
3	7129020012800	Pavator	h-om	859,3312	94,6	81292,73
4	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	187,872	94,6	17772,69
5	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,05	94,6	477,73
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	165,2565	94,6	15633,26
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	143,6608	94,6	13590,31
8	9310060019930	Muncitor	h-om	56,96	94,6	5388,42
Total manopera						134701,93
Materiale						
1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,29	2150	7073,5
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0046	540	2,46
3	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,105	1800	189
4	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,3875	540	8849,25
5	1421102200068	Pietris fractie 20-40 mm	m3	39,905	540	21548,7
6	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,51	505	762,55
7	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,19	495	1579,05
8	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) k=0.5	m3	27,3383	505	13805,84
9	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	45,144	105	4740,12
10	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	13,01
11	23203226000401	Bitum	t	0,0082	13500	111,24
12	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,2	180,4
13	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	516,8	3,2	1653,76
14	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1020,8	3,2	3266,56
15	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat) k=0.5	kg	5017,87	3,2	16057,18
16	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. = 40 mm	m2	647,57	265	171606,05
17	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	450	450
18	2663102100001	Beton cl C12/15	m3	22,749	1720	39128,28
19	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1350	20,25
20	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	17,085	124	2118,54
21	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x	m	460,29	87,9	40459,49

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasiuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		150 x 100 B 2				
22	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0595	5200	309,4
23	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,385	16,5	6,35
24	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,76	115	1467,4
25	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,6	20	372
26	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,476	20	29,52
27	4100126202818	Apă	m3	4,895	20	97,9
Total materiale						335897,81
Utilaj						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	27,59	120	3310,8
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,559	350	7195,65
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,2795	120	1233,54
4	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0024	600	1,44
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,68	600	407,98
6	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,824	600	4694,4
7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,399	600	239,4
8	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,555	600	2133
9	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,456	600	273,6
10	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	27,59	90	2483,1
11	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,998	500	2499
12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30	3
13	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	75,2096	500	37604,79
14	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,4004	500	2200,2
Total utilaj						64279,9
Total						534879,64
Asigurari sociale				24,0000%		32328,46
Total						567208,11
Cheltuieli de regie				14,5000%		82245,18
Total						649453,28
Beneficiu de deviz				6,0000%		38967,2
TOTAL Deviz faraTVA						688420,48
Total						688420,48
TVA				20%		137684,1
TOTAL Deviz						826104,58

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

