

**Retele de canalizare din
str.Lacului, I.Vatamanu, Unirii,
N.Sulac, L.Istrati,
Renasterii,Gradinilor in orasul
Vatra**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Retele de canalizare C1P.**

Valoarea de deviz 349 916,17 lei

Intocmit in prețuri curente 11.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1. Retele exterioare de canalizare

1.1. Lucrari de terasament

1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разборка мокрого грунта экскаватором)	100 m3	1,88	552,50 0,00	1 038,70 0,00
2	TsA10B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu. (Доработка в мокрых грунтах)	m3	6,00	53,11 53,11	318,68 318,68
3	TsA16B5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Раз-ка мокрого	m3	40,00	71,78 71,78	2 871,00 2 871,00

1	2	3	4	5	6	7
		grunта вручную на пересеч. с коммуникациями)				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II.гр. экскаватором)	100 m3	3,62	481,69 0,00	1 743,70 0,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	11,00	59,14 59,14	650,57 650,57
6	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	10,39	38,19 38,19	396,77 396,77
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песчезив (Уплотнение грунта мех. трамбовками в оснований колодцев до нормативной плотность)	100 m3	0,01	708,00 258,00	7,08 2,58
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,57	478,95 0,00	273,00 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка вытесненного	100 m3	0,57	527,72 0,00	300,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта)				
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	97,00	7,53 0,00	730,10 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,57	81,19 10,58	46,28 6,03
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	112,00	8,90 8,90	996,81 996,81
13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	112,00	25,18 24,98	2 819,90 2 797,50
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	4,49	190,59 0,00	855,75 0,00
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех.трамбовками)	100 m3	4,49	720,75 253,21	3 236,17 1 136,92
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное в основании траншеи)	m3	12,63	84,15 17,50	1 062,82 221,07
17	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	18,57	248,80 33,60	4 620,17 623,87

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (щебеночное основание)				
18	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2	309,50	15,28 8,61	4 727,68 2 665,72
Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu						26 695,98 12 687,52
1.2. Tevi si armatura						
19	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы PE100 SDR26 PN6 Ф110)	m	632,50	70,80 4,22	44 784,05 2 669,46
20	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Трубы PE100 SDR26 PN6 Ф63	m	7,00	33,03 1,56	231,18 10,91
21	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	639,50	0,42 0,12	267,22 75,22
22	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы PP multistrat KG SN4/SDR41 Ф200)	m	6,00	206,35 11,20	1 238,12 67,18
23	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap	m	39,00	700,88 5,65	27 334,24 220,49

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tevi PE80 PN4 bar SDR 33 ϕ 315-tub)				
24	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 140 mm (Reductie PE100 Φ 140x110)	buc	1,00	<u>395,27</u> 35,89	<u>395,27</u> 35,89
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 90* PE100 Φ 110)	buc	9,00	<u>495,60</u> 16,65	<u>4 460,42</u> 149,87
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 60* PE100 Φ 110)	buc	5,00	<u>516,82</u> 16,65	<u>2 584,10</u> 83,26
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 45* PE100 Φ 110)	buc	2,00	<u>509,35</u> 16,65	<u>1 018,70</u> 33,30
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 30* PE100 Φ 110)	buc	3,00	<u>523,57</u> 16,65	<u>1 570,70</u> 49,96
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	1,00	<u>531,80</u> 16,65	<u>531,80</u> 16,65

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 15* PE100 Φ110)				
30	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tevi PE80 PN4 bar SDR 33 φ315-tub)	m	46,00	700,93 5,65	32 243,01 260,11
31	CF01F	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier (Заделка футляров цементным раствором)	m3	0,80	907,56 28,71	726,05 22,97
32	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,60	800,13 147,85	480,08 88,71
33		Inel stopor φ110	buc	39,00	15,50 0,00	604,50 0,00
Total Tevi si armatura Inclusiv salariu						118 469,44 3 783,98
1.3. Колодцы						
34	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	6,54	1 747,48 395,36	11 428,53 2 585,63
35	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,70	995,80 304,33	697,06 213,03
36	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	1,00	390,90 0,00	390,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,0m, (KII-10)				
37	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, (KII-15)	buc	4,00	<u>936,64</u> 0,00	<u>3 746,56</u> 0,00
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, (KII-10-6)	buc	1,00	<u>340,91</u> 0,00	<u>340,91</u> 0,00
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, (KII-10-9)	buc	1,00	<u>463,64</u> 0,00	<u>463,64</u> 0,00
40	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, (KII-15-9)	buc	4,00	<u>750,00</u> 0,00	<u>3 000,00</u> 0,00
41	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, (KII-15-9a)	buc	4,00	<u>675,00</u> 0,00	<u>2 700,00</u> 0,00
42	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, (KII-10-2)	buc	1,00	<u>381,82</u> 0,00	<u>381,82</u> 0,00
43	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, (KII-15-1)	buc	4,00	<u>895,65</u> 0,00	<u>3 582,60</u> 0,00
44	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, (KII-0-1)	buc	5,00	<u>60,00</u> 0,00	<u>300,00</u> 0,00
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, (KII-7-3)	buc	2,00	<u>147,32</u> 0,00	<u>294,64</u> 0,00
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, (KII-7-9)	buc	6,00	<u>356,52</u> 0,00	<u>2 139,12</u> 0,00
47	AcE13A	Сарас din fonta (Люк тип Л)	buc	4,00	<u>850,00</u> 0,00	<u>3 400,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48	AcE13A	Сарас дин фонта (Люк тип Т)	buc	1,00	1 110,00 0,00	1 110,00 0,00
49	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere (щебеоночное основание под отмокту)	m3	0,90	334,74 40,19	301,27 36,17
50	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмокта)	m2	7,60	86,31 2,57	655,99 19,52
51	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,02	1 660,50 172,00	33,21 3,44
52	AcE14B1	Стоимость стремянок	kg	85,20	8,50 0,00	724,20 0,00
53	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,51	254,71 109,76	129,90 55,98
54	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2	5,37	29,59 24,43	158,91 131,20
55	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Tub de protectie PE80 Ф200 L=0,2м)	buc	12,00	73,25 18,66	879,01 223,94
56	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Tub de protectie PE80 Ф315 L=0,2м)	buc	1,00	129,72 18,66	129,72 18,66

1	2	3	4	5	6	7
Total Колодцы Inclusiv salariu						36 987,99 3 287,57
1.4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги S=84,8м2						
57	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	278,00	19,22 8,33	5 342,89 2 314,60
58	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	8,48	213,57 45,94	1 811,04 389,59
59	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	15,26	611,06 0,00	9 324,80 0,00
60	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания под асфальтобетонное покрытие дороги)	m3	8,48	204,46 25,83	1 733,81 219,06
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учётом 50% возврата щебня)	m3	15,26	168,22 28,43	2 567,02 433,81
62	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	84,80	86,41 1,44	7 327,22 121,73
63	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la kald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	84,80	104,36 1,44	8 849,89 121,73
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги S=84,8м2 Inclusiv salariu						36 956,67 3 600,52

1	2	3	4	5	6	7
1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара S=193,4 м2						
64	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	634,00	19,22 8,33	12 186,34 5 278,62
65	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дтротуара)	m3	5,80	213,82 45,94	1 240,18 266,43
66	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	0,23	613,04 0,00	141,00 0,00
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асвальтовое покрытие дороги с учётом 50% возврата щебня)	m3	23,20	168,27 28,43	3 903,81 659,47
68	DB18E	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытя асвальтовой смесю, выполненное горячим способом толщиной 3,0 см, механизированно)	m2	193,40	80,17 1,15	15 504,78 222,22
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара S=193,4 м2 Inclusiv salariu						32 976,11 6 426,74
1.6. Вывоз мусора						
69	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка строимусора)	100 m3	0,34	608,24 0,00	206,80 0,00
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	62,19	9,38 0,00	583,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
		Total Вывоз мусора				789,90
		Inclusiv salariu				
	<i>Total</i>		lei			252 876,09
	<i>Contributii asigurari sociale si medical</i>		22,50 %			6 701,92
	<i>Cheltuieli de transport</i>		4,00 %			7 500,94
	<i>Total</i>		100,00 +			267 078,95
	<i>Cheltuieli de regie</i>		6,00 %			16 024,75
	<i>Total</i>		100,00 +			283 103,70
	<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %			8 493,11
		Total Retele exterioare de canalizare				291 596,81
		Inclusiv salariu				29 786,33
		2. Монтажные работы				
		Total Монтажные работы				0,00
		Inclusiv salariu				
		3. Оборудование.				
		Total Оборудование.				0,00
		Inclusiv salariu				
		Total				291 596,81
		TVA				58 319,36
						349 916,17
		Total deviz:				29 786,33
		Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)