

**Proiectarea sistemului de apa si
canalizare a satului Drojdieni,
raionul Nisporeni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 08-12-0-EEF/IEI.SU

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-545-2	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 КМПН 2/24	buc	1,0000
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,0000
3		Шина РЕ и N	buc	6,0000
4	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,0000
5	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,0000
6	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 Шкаф К654У2	buc	1,0000
7	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2,0000
8		Post de comanda ПКЕ-222-2	buc	2,0000
9	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate ALS.OPL -2x36	buc	2,0000
10	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W Corp de iluminat CD 218	buc	2,0000
11	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa,	100 buc	0,0300
12		Intreruptor cu o clapa	buc	3,0000
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300

1	2	3	4	5
14		Priza	buc	3,0000
15	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,2000
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление	10 buc	0,0600
17	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	188,0000
18		Cablu BBГнг 3x1.5 mm2	m	71,0000
19		Cablu BBГнг 3x2.5 mm2	m	64,0000
20		Cablu BBГнг 5x1.5 mm2	m	15,0000
21		Cablu BBГнг 4x1.5 mm2	m	38,0000
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm металорукав	100 m	0,0300
		Capitolul 2. Costul utilajului		
23	Pret de piata	Cutie КМПн 2/24	buc	1,0000
24	Цена поставщика	Выключатель нагрузки ВН 32-3 20А	buc	1,0000
25	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/3/С10	buc	1,0000
26	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/1/С6	buc	1,0000
27	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/1/С4	buc	1,0000
28	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/1/В4	buc	2,0000
29	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/1/С2	buc	2,0000
30		Защитно отключающее устройство АД 12/2/16/30	buc	2,0000
31		Защитно отключающее устройство АД 12/2/10/30	buc	1,0000

1	2	3	4	5
32		Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,0000
33	3370007-1	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/42V	buc	1,0000
34	Pret de piata	Шкаф K654Y2	buc	1,0000
35	Цена поставщика	Corp de iluminat ALS.OPL -2x36 cu tot cu lampi	buc	2,0000
36	Цена поставщика	Corp de iluminat CD 218	buc	2,0000

Proiectant Iaconi C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.