

## Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Coridor et1 si et 2</b>		
1	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	35,000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	530,500
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(eurostil sau analogic)	m2	530,500
		<b>Capitolul 1.2. Birouri</b>		
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,150
6	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	15,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic)	m2	175,000
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(eurostil sau analogic)	m2	175,000
9	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,150
10	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe	m2	14,150

1	2	3	4	5
		suport existent, curatate, inclusiv Plintele din PVC h= 75mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor Linoleum Heterogen cu grosimea de la 2,4mm, temelie tare, grosimea stratului deprotectie min. 0,7mm, culoare si desen la alegerea beneficiarului		
11	CK07B	Briu de protectie la pereti din laminat cu latimea de 200mm	m	22,500
		<b>Capitolul 1.3. Casa scarii</b>		
12	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	28,000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	275,000
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(eurostil sau analogic)	m2	275,000
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	25,350
		<b>Capitolul 1.4. Retea electrica</b>		
16	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	10,000
17	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,000
18	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000
19	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	4,000
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b> <b>Capitolul 2.1. Reteaua electrica</b>		
20	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	3,000
21	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-rola, avind sectiunea pina la 4 mmp AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J	m	50,000

1	2	3	4	5
22	RpEE03A	Montarea prizelor interne euro duble, cu impamintare 16A/220V	buc	2,000
23	RpEE03A	Montarea prizelor interne euro cu o pozitie, cu impamintare 16A/220V	buc	1,000
24	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor interne cu doua clapete cu indicator LED	buc	1,000
25	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm	m	15,000
		<b>Capitolul 2.2. Retea IT</b>		
26	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	1,000
27	RpEE03A	Montarea prizelor duble module RJ45 interna pe perete	buc	2,000
28	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou, Cablu UTP CAT 5E CU	100 m	0,450
29	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm	m	10,000

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.