

Reconstructia acoperisului si consolidarea cladirii Casei de Cultura din satul Risipeni, r-ul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Casei de cultura. Lucrari generale de constructii (Demontari)

Valoarea de deviz 624 531,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Plan subsol	*	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
2	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,200	17,55 17,30	231,64 228,34
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	256,300	17,55 17,30	4 497,56 4 433,48
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	87,200	8,67 8,07	756,23 703,91
5	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	91,200	565,36 561,61	51 560,69 51 218,69
6	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Demontari usi)	m2	2,200	36,90 36,90	81,18 81,18
7	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Demontari ferestre)	m2	2,200	36,90 36,90	81,18 81,18
8	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	3,800	296,07	1 125,05

1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor			294,07	1 117,45
9	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	11,300	565,36 561,61	6 388,56 6 346,18
10		Plan etaj	*	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	918,400	17,55 17,30	16 116,08 15 886,48
12	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	363,000	8,67 8,07	3 148,08 2 930,28
13	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	351,300	13,44 12,69	4 719,79 4 456,32
14	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,200	140,69 140,69	309,51 309,51
15	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Demontari usi)	m2	42,600	36,90 36,90	1 572,04 1 572,04
16	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Demontari ferestre)	m2	31,000	36,90 36,90	1 143,98 1 143,98
17	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,900	296,07 294,07	1 746,79 1 734,99
18	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,200	296,07 294,07	947,41 941,01
19	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	31,000	3,59 2,88	111,21 89,37

1	2	3	4	5	6	7
20		Plan acoperis	*	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
21	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 586,600	53,55 53,05	84 957,99 84 164,69
22	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,700	296,07 294,07	1 095,45 1 088,05
23		Plan parter	*	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
24	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	148,400	17,55 17,30	2 604,12 2 567,02
25	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 473,900	17,55 17,30	25 864,00 25 495,52
26	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	414,800	8,67 8,07	3 597,31 3 348,43
27	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	609,800	65,82 58,81	40 138,99 35 864,29
28	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	590,500	13,44 12,69	7 933,50 7 490,62
29	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	2,850	140,69 140,69	400,97 400,97
30	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	176,600	140,69 140,69	24 845,92 24 845,92
31	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.) (Demontari usi)	m2	71,800	36,90 36,90	2 649,60 2 649,60
32	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.) (Demontari ferestre)	m2	97,200	36,90 36,90	3 586,92 3 586,92

1	2	3	4	5	6	7
33	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,100	296,07 294,07	1 213,87 1 205,67
34	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	50,710	296,07 294,07	15 013,58 14 912,15
35		Plan sarpanta	*	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
36	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	0,700	140,69 140,69	98,48 98,48
37	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	4,500	140,69 140,69	633,11 633,11
38	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	421,300	65,82 58,81	27 731,31 24 778,00
39	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,800	296,07 294,07	2 013,25 1 999,65
40	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,700	296,07 294,07	799,38 793,98
41		Moloz	*	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
42	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,200	654,00 0,00	2 092,81 0,00
43	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	128,000	31,71 31,71	4 059,26 4 059,26

1	2	3	4	5	6	7
44	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	640,000	12,35 0,00	7 904,00 0,00

		Total	lei	353 770,80
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	74 982,76
		Transpotare materialelor	10,00 %	53,05
		Total	100,00 +	428 806,61
		Cheltuieli de regie	14,50 %	62 176,96
		Total	100,00 +	490 983,57
		Beneficiu de deviz	6,00 %	29 459,01
		Total	100,00 +	520 442,58
		TVA	20,00 %	104 088,52
		Total deviz:		624 531,10
		Inclusiv salariu		333 256,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului si
consolidarea cladirii Casei de
Cultura din satul Risipeni, r-ul
Falesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Casei de cultura. Lucrari generale de constructii (Demontari)**

Valoarea de deviz 624 531,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	466,031	57,66	26 871,36
2.	7123010010200	Betonist	h-om	635,500	57,66	36 642,93
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	373,700	57,66	21 547,53
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	103,598	57,66	5 973,47
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1 051,722	57,66	60 642,29
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	888,496	57,66	51 230,68
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,930	57,66	53,62
8.	7422010060100	Timplar	h-om	79,040	57,66	4 557,45
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,400	57,66	4 059,26
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 109,649	57,66	121 642,38
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,620	57,66	35,75
		Total manopera				333 256,72

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,622	0,50	10,31
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,031	23,00	0,71
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,025	20,00	0,50
4.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	259,500	2,00	519,00
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	142,560	0,00	0,00
6.	4100126202818	Apa	m3	37,963	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				530,52

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	34,820	25,00	870,51
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	75,209	25,00	1 880,24
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	288,708	25,00	7 217,70
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,320	251,54	2 092,81
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,155	118,06	18,30
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	48,640	162,50	7 904,00
		Total utilaje de constructii				19 983,56

Total	lei	353 770,80
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	74 982,76
Transportare materialelor	10,00 %	53,05

Total	100,00 +	428 806,61
Cheltuieli de regie	14,50 %	62 176,96
Total	100,00 +	490 983,57
Beneficiu de deviz	6,00 %	29 459,01
Total	100,00 +	520 442,58
TVA	20,00 %	104 088,52

Total deviz: **624 531,10**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția acoperisului și consolidarea
clădirii Casei de Cultura din satul Risipeni, r-ul
Falesti**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Plan subsol	*			0,00 0,00
2	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,55 17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,55 17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RplzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sîrmă	m2			8,67 8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,00	0,60
5	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și eleveții cu dozaje pînă la 150 kg/mc ciment	m3			565,36 561,61
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	57,66	204,12
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	25,00	3,75
6	RCsO56A	Demontări: timplărie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulu, mastii etc.) (Demontări usi)	m2			36,90 36,90
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
7	RCsO56A	Demontări: timplărie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulu, mastii etc.) (Demontări ferestre)	m2			36,90 36,90
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
8	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, cărămizi GVP, exclusiv schele și curățarea cărămizilor	m3			296,07 294,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,35
	4100116202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
9	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și eleveții cu dozaje pînă la 150 kg/mc ciment	m3			565,36 561,61
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	57,66	204,12
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	25,00	3,75
10		Plan etaj	*			0,00 0,00
11	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau	m2			17,55

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
12	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			8,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,00	0,60
13	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,00
14	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			0,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	140,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	140,69
15	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Demontari usi)	m2			36,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
16	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Demontari ferestre)	m2			18,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	36,90
17	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			296,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	294,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	31,71
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	262,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	0,00
18	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	296,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	294,07
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	31,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	262,35
19	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			0,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	3,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	2,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	1,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	23,00	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	118,06	0,08
20		Plan acoperis	*			0,59
						0,00
21	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			0,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	57,66	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	53,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	32,29
22	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3			20,76
						0,50
						296,07
						294,07

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
23		Plan parter	*			0,00
						0,00
24	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,55
						17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
25	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,55
						17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
26	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			8,67
						8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,00	0,60
27	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			65,82
						58,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,50	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
28	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusele din scindura, dulapi, etc	m2			13,44
						12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
29	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			140,69
						140,69
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
30	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			140,69
						140,69
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
31	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Demontari usi)	m2			36,90
						36,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
32	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Demontari ferestre)	m2			36,90
						36,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
33	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			296,07
						294,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
34	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3			296,07

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor				294,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
35		Plan sarpanta	*			0,00
						0,00
36	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			140,69
						140,69
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
37	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			140,69
						140,69
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
38	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			65,82
						58,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,50	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
39	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			296,07
						294,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
40	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			296,07
						294,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
41		Moloz	*			0,00
						0,00
42	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			654,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	251,54	654,00
43	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,71
						31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
44	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			12,35
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	162,50	12,35

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.