

Lucrari de renovare a drumului
L 210 R20 - Ciniseuti -
Echimaui, km 1,27 - 1,63 / km
2,34 - 2,80

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚ

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 210 R20 - Ciniseuti - Echimaui (km 1,27) Capitolul 1.1. Sitemul rutier (360m)		
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60 l/m2)	t	1,4040
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 340,0000
		Capitolul 2. L 210 R20 - Ciniseuti - Echimaui (km 2,34) Capitolul 2.1. Consolidarea santurilor trapezoidalencu beton monolit		
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	120,0000
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,4000
5	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	50,0000
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	50,0000
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,4000
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M 300 h= 10 cm)	m3	35,0000
9	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	35,0000
10	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin	m	350,0000

1	2	3	4	5
		umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (Material lemnos = 0,63 m3)		
11	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (mastic bituminos = 0,437 t)	m	350,0000
		Capitolul 2.2. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata		
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (M 300)	m2	175,0000
		Capitolul 2.3. Amenajarea sistemului rutier		
13	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 100,0000
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (din amestec C4 M 400 fr. 5- 120 mm, gr. 10 cm)	m3	210,0000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60 l/m2)	t	1,2600
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg - II SM STB 1033:2008; h=6,0 cm)	m2	2 100,0000
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30 l/m2)	t	0,6300
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,0000

Preşedintele grupului de lucru Cuculescu Teodor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

