Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Schimbarea ferestrelor la Gimnaziul s. Cisla

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbarea ferestrelor la salile de clasa 25 buc2.30x1.70				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			**21,00**
						21,00
1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,00	10,50
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
2	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp Caracteristici Low-e profile cu 5 camrere 24 mm grosime geam (2x4 mm+16 mm intre foi)	m2			**1 251,16**
						29,50
2.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 200,00	1 200,00
2.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000	1,20	3,60
2.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	85,00	14,03
2.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	18,00	2,21
2.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,50	1,00
2.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	1,00	0,70
2.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,530	50,00	26,50
2.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	50,00	3,00
2.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	5,00	0,13
3	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre inclusiv grunduirea	m2			**145,26**
						74,30
3.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,300	28,00	8,40
3.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	4,20	61,36
3.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	19,00	0,21
3.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	50,00	74,30
3.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
3.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	20,00	0,59
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			**39,14**
						27,50
4.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
4.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	4,20	0,25
4.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
4.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	2,00	0,10
4.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,002	19,00	0,04
4.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,00	27,50
5	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2			**52,81**
						37,50
5.1	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,600	25,00	15,00
5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	3,00	0,15
5.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	2,00	0,10
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,003	19,00	0,06
5.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,750	50,00	37,50
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			**204,85**
						20,00
6.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	180,00	180,00
6.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,20	4,80
6.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	50,00	16,00
6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,00	4,00
6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
		TOTAL 1. Schimbarea ferestrelor la salile de clasa 25 buc2.30x1.70				**143 543,08**
		2. Schimbarea ferestrelor in hol 7 buc 2.30x1.70				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2			**21,00**
						21,00
7.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,00	10,50
7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50

8	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi	m2			**1 251,16**
						29,50
8.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 200,00	1 200,00
8.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000	1,20	3,60
8.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	85,00	14,03
8.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	18,00	2,21
8.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,50	1,00
8.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	1,00	0,70
8.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,530	50,00	26,50
8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	50,00	3,00
8.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	5,00	0,13
9	CF61A	Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre inclusiv grunduirea	m2			**145,26**
						74,30
9.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,300	28,00	8,40
9.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	4,20	61,36
9.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	19,00	0,21
9.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	50,00	74,30
9.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
9.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	20,00	0,59
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			**39,14**
						27,50
10.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
10.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,060	4,20	0,25
10.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
10.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	2,00	0,10
10.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,002	19,00	0,04
10.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,00	27,50
11	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual.	m2			**52,81**
						37,50
11.1	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,600	25,00	15,00
11.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	3,00	0,15
11.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	2,00	0,10
11.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,003	19,00	0,06
11.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,750	50,00	37,50
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			**204,85**
						20,00
12.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	180,00	180,00
12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,20	4,80
12.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	50,00	16,00
12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,00	4,00
12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
		TOTAL 2. Schimbarea ferestrelor in hol 7 buc 2.30x1.70				**40 213,58**

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Schimbarea ferestrelor la Gimnaziul s. Cisla, r. Telenesti
Obiectul: Schimbarea ferestrelor la Gimnaziul s. Cisla
Devizul: Schimbarea ferestrelor la Gimnaziul s. Cisla

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2024-09-10 Valoarea de deviz 236 016,41 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbarea ferestrelor la salile de clasa 25 buc2.30x1.70				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	97,750	21,00	2 052,75
					21,00	2 052,75
2	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp Caracteristici Low-e profile cu 5 camrere 24 mm grosime geam (2x4 mm+16 mm intre foi)	m2	97,750	1 251,16	122 301,28
					29,50	2 883,63
3	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre inclusiv grunduirea	m2	51,980	145,26	7 550,71
					74,30	3 862,11
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	51,980	39,14	2 034,50
					27,50	1 429,45
5	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2	17,000	52,81	897,72
					37,50	637,50
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	42,500	204,85	8 706,13
					20,00	850,00
		TOTAL 1. Schimbarea ferestrelor la salile de clasa 25 buc2.30x1.70				**143 543,08**
		Inclusiv salariul				**11 715,44**
		2. Schimbarea ferestrelor in hol 7 buc 2.30x1.70				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	27,370	21,00	574,77
					21,00	574,77
8	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi	m2	27,370	1 251,16	34 244,36
					29,50	807,42
9	CF61A	Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre inclusiv grunduirea	m2	14,560	145,26	2 115,01
					74,30	1 081,81
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	14,560	39,14	569,88
					27,50	400,40
11	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual.	m2	4,760	52,81	251,36
					37,50	178,50
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	12,000	204,85	2 458,20
					20,00	240,00
		TOTAL 2. Schimbarea ferestrelor in hol 7 buc 2.30x1.70				**40 213,58**
		Inclusiv salariul				**3 282,89**

Total manopera (ore)	**299,967**
Total greutate materiale (tone)	**0,000**

Total		183 756,66
Asigurari sociale	24,000%	3 599,60
Total		187 356,26
Cheltuieli de transport	1,000%	1 686,74
Total		189 043,00
Cheltuieli de regie	2,000%	3 780,86
Total		192 823,86
Beneficiu de deviz	2,000%	3 856,48

Total General fara TVA	**196 680,34**
TVA (20%)	**39 336,07**
TOTAL GENERAL	**236 016,41**
Inclusiv salariul	**14 998,33**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Schimbarea ferestrelor la Gimnaziul s. Cisla, r. Telenesti
Obiectul: Schimbarea ferestrelor la Gimnaziul s. Cisla
Devizul: Schimbarea ferestrelor la Gimnaziul s. Cisla

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2024-09-10 Valoarea de deviz 236 016,41 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	98,878	50,00	4 943,92
2	7129200011200	Finisor MP	h-om	66,314	50,00	3 315,68
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,917	50,00	2 645,85
4	7422010060100	Timplar	h-om	43,715	50,00	2 185,76
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,867	50,00	593,36
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,275	50,00	1 313,76
Total manopera						**14 998,33**
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	4,415	2,00	8,83
2	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	125,120	1 200,00	150 144,00
3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,645	85,00	1 754,81
4	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	26,616	25,00	665,40
5	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	13,056	25,00	326,40
6	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	19,962	28,00	558,94
7	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,390	18,00	277,02
8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,088	3,00	3,26
9	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,992	4,20	16,77
10	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	972,149	4,20	4 083,03
11	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	83,318	2,50	208,30
12	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	54,500	180,00	9 810,00
13	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	593,360	1,20	712,03
14	4011106202741	Energie electrica	kw	87,584	1,00	87,58
15	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,198	19,00	3,77
16	4100126202818	Apă	m3	0,745	19,00	14,16
Total materiale						**168 674,29**
Utilaje						
1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,930	5,00	44,65
2	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,970	20,00	39,39
Total utilaje						**84,04**
Total						183 756,66
Asigurari sociale				24,000%		3 599,60
Total						187 356,26
Cheltuieli de transport				1,000%		1 686,74
Total						189 043,00
Cheltuieli de regie				2,000%		3 780,86
Total						192 823,86
Beneficiu de deviz				2,000%		3 856,48
TOTAL Deviz fara TVA						**196 680,34**

Total		**196 680,34**
TVA	20%	39 336,07
TOTAL Deviz		**236 016,41**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)