


Investitor
Obiect**Catalog de preturi unitare pentru obiectul №**

(formular desfasurat)

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 2. Lucrari de montare				
1	08-02-367-7	Conductor pe traverse pe stilpi metalici si din beton armat, sectiune pina la 70 mm ² , la cantitate stilpi pe 1 km: 32	1 km			15 521,267
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 5.5mm	m		2,80	560,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,0800	100,00	208,00
	1111	Cablu SIP 2*25mm ²	m		9,37	9 370,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	24,4200	80,00	1 953,60
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			394,164
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	126	Consola pentru corp de iluminat	buc		71,00	71,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	100,00	10,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	55,00	27,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	80,00	106,40
3	08-03-595-3	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe suspensii tubulare, inclusiv montarea ARD, lungimea suspensiei, pina la 2500 mm	100 buc			58 807,410
	1	Muncitor	h-om	242,0000	52,57	19 082,91
	878788	Clema de conexiune Fidos 1.5-10/35	buc		13,50	4 725,00
	12455500	Clema de sustinere RA-25	buc		13,50	2 160,00
	4214555	Suport CS-1500	buc		30,00	4 800,00
	454551	Clema de ancora RA-25 2*10-35	buc		10,50	2 992,50
	45555	Suport CA 1500	buc		28,50	8 122,50
	5555	Clama p/u banda	buc		2,48	1 860,00
	5440089	Banda p/u montare	m		9,75	7 312,50
	030902	Turle telescopice	h-ut	96,9000	80,00	7 752,00
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			967,869

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	2588	Cablu AVVG 3*2.5mm2	m		3,16	316,00
5	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			41,530
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	52,57	41,53
6	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 464,291
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,80
	021102	Automacara	h-ut.		200,00	28,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	m		28,50	886,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 3.0mm	kg	0,7800	58,00	45,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	27,00	68,58
7	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 385,859
	1	Muncitor	h-om	21,3000	52,57	1 119,74
	1011627	Otel d- 12.0 mm	m		18,50	1 850,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 3.0mm	kg	0,9000	58,00	52,20
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	98,00	235,20
	021102	Macara pe sasiu	h-ut	0,1900	200,00	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	27,00	90,72
8	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			32,593
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	52,57	32,59
9	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			39,428
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	52,57	39,43
		2. Capitolul 3. Utilaj				
10	000112	Позиция	buc			7 500,000
	22222	Corp de iluminat LED 50W	buc		375,00	



Intocmit

Director

A.Marta

(funcioia, semnrtura)

Verificat

Primar

(funcioia, semnrtura)