

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale, s. Tarigrad ,
r-nul Drochia.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 298 156,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii drumuri. 1.1. Curatire, Profolare cu cilindrare. Variant alb. 1.1.1. Drum de acces la cimitir, partea inferioara. L=135m.l. B=4m.l. si L=225m.l. B=3m.l.				
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	315,00	403,48 46,13	127 095,57 14 530,32
		1.1.2. Centura la linie de la Morosanu. L=380m.l. B=4m.l.				
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,20	5 431,22 284,84	82 554,55 4 329,57
		1.1.3. Drum Tolea Vacaripina la iesire la asfalt. L=180m.l. B=3m.l.				
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,40	5 431,22 284,84	29 328,59 1 538,14
Прямые затраты			lei		238 978,71	
Asigurarea medicala			22,50 %		4 589,56	
Total			100,00 +		243 568,27	
Cheltuieli de regie			1,00 %		2 435,68	
Total			100,00		246 003,95	
Beneficiu de deviz			1,00 %		2 460,04	

