

CAIET DE SARCINI

Formularul de deviz nr.1-lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări

Obiectul: Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă a s. Climăuții de Jos, rl. Șoldănești

(denumirea obiectivului)

Autoritatea contractantă: **Primăria Climăuții de Jos,rl.Șoldănești**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Montarea conductei exterioare		
1	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm	m	950,000
2	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 25 mm	m	230,000
3	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	50,090
4	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	40,000
5	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu Bransament) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x25 mm	buc	6,000
6	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu Bransament) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x25 mm	buc	4,000
7	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu Bransament) din	buc	1,000

1	2	3	4	5
		polietilena, tevine avind diametrul de 110x63 mm		
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (dop) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm	buc	1,000
		Total Montarea conductei exterioare Inclusiv salariu		
		2. Montarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m		
9	AcE08A	Montarea caminelor si capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apaI	buc	1,000
10	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Flanse din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm	buc	2,000
		Total Montarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m Inclusiv salariu		
		3. Conectare consumatori		
11	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de cesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransament de PE, avind diametrul de 25 mm	buc	10,000

Autoritatea contractantă:

Primăria Climăuții de Jos,rl.Șoldănești

08.07.2024