

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: [2-1] Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-nul Drochia

Devizul: Deviz local nr. 2-1-1. Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr III)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare constructie existenta		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	180,8000
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	3,6000
3	RpCH32A	Desfacerea tavanului - plansee de lemn, inclusiv nuiele impletite, podina intre grinzi, umplutura din argila si indepartarea materialelor rezultate.	m2	112,0500
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	26,0000
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	23,4000
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	8,4600
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet)	m3	32,3600
8	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	3,2400
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	112,0500
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	165,1200
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti.	m2	96,8000
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	120,0000
13	TrI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	120,0000
14	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	120,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare constructie existenta		
		Capitolul 2.1. Pereti si pereti despartitori (SAC nr IV)		
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, cat II	m3	25,9000
16	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (inclusiv bloc de ventilare cota +3,000)	m3	8,7400
		TOTAL Capitolul 2.1. Pereti si pereti despartitori (SAC nr IV)		
		Capitolul 2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori (SAC nr IV)		
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Elemente de jonctiune E1=305 buc)	kg	457,5000
18	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (d4 VR-1 STAS 23279-85)	kg	55,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori (SAC nr IV)		
		Capitolul 3. Acoperis		
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare), cu tratament antiseptic.	m3	3,7910
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,7910
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola de difuzie)	m2	280,0000
22	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase 80x30(h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Asteria-2.52mc)	m2	280,0000
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,5200
24	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme inclusiv lambriul.	100 m2	2,5200
25	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente.	buc	83,0000
26	CI17B	Placare stresenei cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A.	m2	55,5000
27	CN17A	Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad si	m2	55,5000

		timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea RAL conform proiect.		
28	CE07A	Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - vopsita RAL conform proiectului, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0,45 mm si strat minim de ZN 250 g/m2.	m2	280,0000
29	CK26B	Opritori de zapada, vopsite RAL, grosimea 0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2.	m	51,6500
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm.	m	67,6000
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d-100mm.	m	44,8000
32	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier - bloc de ventilare BV1	m3	2,3600
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	17,8000
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2	181,0000
35	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Placi polistiren expandat cu grosimea de 100 mm M35)	m2	181,0000
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	181,0000
		TOTAL Capitolul 3. Acoperis		
		Capitolul 4. Articole de timplarie		
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (Ue1 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	3,9100
38	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Amortizator hydraulic)	buc	1,0000
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (Ue2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla simpla, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,1000
40	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m. (U1 - Bloc de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	3,1500
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m. (U3, U4 - Blocuri de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	14,4900
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (U2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	1,4700
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F1, F2, F3 - Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, rezistente la foc si anti-vandalism, latimea profilului de min 60mm, armatura otel zincat U min.1,5mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura	m2	21,9800

		necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de fereastră se coordoneaza cu beneficiarul)		
44	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F4 - Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, rezistente la foc si anti-vandalism, latimea profilului de min 60mm, armatura otel zincat U min.1,5mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de fereastră se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	0,9800
45	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm	m	17,3000
46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm	m	17,3000
		TOTAL Capitolul 4. Articole de timplarie		
		Capitolul 5.1. Pardoseli, Parter - P1		
47	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	88,5000
48	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	92,8000
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	88,5000
50	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	88,5000
51	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 50 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	88,5000
52	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	88,5000
		TOTAL Capitolul 5.1. Pardoseli, Parter - P1		
		Capitolul 5.2. Pardoseli, Parter - P2		
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	22,7000
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	22,7000
55	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	22,7000
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Izolatie fonica)	m2	22,7000
57	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 50 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	22,7000
58	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	22,7000
		TOTAL Capitolul 5.2. Pardoseli, Parter - P2		
		Capitolul 5.3. Pardoseli, Parter - P3		
59	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2	20,1000
60	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Izolatie fonica)	m2	20,1000
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	20,1000
62	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	20,1000
63	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	20,1000
64	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	20,1000
		TOTAL Capitolul 5.3. Pardoseli, Parter - P3		
		Capitolul 5.4. Pardoseli, Parter - P4		

65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica rezistenta inalta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	9,3000
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	9,3000
67	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	9,3000
68	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	9,3000
69	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	9,3000
		TOTAL Capitolul 5.4. Pardoseli, Parter - P4		
		Capitolul 5.5. Pardoseli, Parter - P5		
70	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica pentru exterior, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	6,0000
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	6,0000
72	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	6,0000
		TOTAL Capitolul 5.5. Pardoseli, Parter - P5		
		Capitolul 6.1. Finisari interioare, Parter - Tavane		
73	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2	108,6000
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatii	m2	32,0000
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	32,0000
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,0000
77	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). Se scade 2 mm (K=2)	m2	-32,0000
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	32,0000
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	32,0000
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	32,0000
		TOTAL Capitolul 6.1. Finisari interioare, Parter - Tavane		
		Capitolul 6.2. Finisari interioare, Parter - Pereti (Birouri, Hol, Cazangerie)		
81	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	379,0500
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2	379,0500
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	379,0500
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	379,0500
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	379,0500
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2	379,0500
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	379,0500
		TOTAL Capitolul 6.2. Finisari interioare, Parter - Pereti (Birouri, Hol, Cazangerie)		
		Capitolul 6.3. Finisari interioare, Parter - Pereti (Bucatarie, Vestiar)		
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	68,4000
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	42,5000

90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2	25,9000
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,9000
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,9000
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,9000
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2	25,9000
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	25,9000
		TOTAL Capitolul 6.3. Finisari interioare, Parter - Pereti (Bucatarie, Vestiar)		
		Capitolul 6.4. Finisari interioare, Parter - Pereti (GTS, Dus)		
96	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	40,6000
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	40,6000
		TOTAL Capitolul 6.4. Finisari interioare, Parter - Pereti (GTS, Dus)		
		Capitolul 7.1. Finisari exterioare - Pereti si glafuri		
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	187,5200
99	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Placi polistiren FS-25, gr 50mm).	m2	169,4000
100	IzF55B	Termoizolarea exterioară a glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Placi polistiren ignifugat M-25, gr 30mm, Cornier din aluminiu - 60,4 ml).	m2	18,1200
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor	m2	187,5200
102	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	169,4000
103	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la glafuri executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	18,1200
104	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la coloane	m2	9,6000
105	CF52B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavanul intrarii principale (copertina)	m2	6,0000
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a coloanelor si tavan copertina	m2	15,6000
107	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la coloane si tavan copertina executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	15,6000
108	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	169,4000
		TOTAL Capitolul 7.1. Finisari exterioare - Pereti si glafuri		
		Capitolul 7.2. Finisari exterioare - Soclu		
109	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	53,8000
110	IzF55D	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren extrudat 50mm	m2	53,8000
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	53,8000
112	CI07A	Placaj din placi ceramice executate pe suprafete plane la pereti, fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Dimensiunile, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul).	m2	53,8000
		TOTAL Capitolul 7.2. Finisari exterioare - Soclu		
		Capitolul 7.3. Finisari exterioare - Pereul		
113	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,3600
114	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	6,3600

		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
115	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	6,3600
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	6,3600
117	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	63,6000
118	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	63,6000
		TOTAL Capitolul 7.3. Finisari exterioare - Pereul		
		Capitolul 7.4. Finisari exterioare - Scara Sc 1, Sc 2.		
119	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm. (Gresie antiderpanta pentru exterior. Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	15,1000
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	15,1000
		TOTAL Capitolul 7.4. Finisari exterioare - Scara Sc 1, Sc 2.		
121		Capitolul 1. Lucrari de demolare constructie existenta		0,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: [2-1] Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-nul Drochia

Devizul: Deviz local nr. 2-1-2. Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr IV)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100m3	1,1000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,5000
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	208,0000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100m3	1,2450
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,8500
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	110,0000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,8500
8	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100m3	0,4000
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	85,0000
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	85,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente		
		Capitolul 2.1. Fundatii - F.m.1		
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,4000
12	CA03G	Beton B-7,5 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	5,0100
13	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	12,8900
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	445,2100
15	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr 50mm (rost de tasare)	m2	4,0000
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	48,0000
		TOTAL Capitolul 2.1. Fundatii - F.m.1		
		Capitolul 2.2. Fundatii - F.m.2		
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,4000
18	CA03G	Beton B-7,5 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,3480
19	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	3,1320
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	3,7200
21	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr 50mm (rost de tasare)	m2	2,0000
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Fundatii - F.m.2		
		Capitolul 2.3. Fundatii - F.I.1		
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,2500
24	CA03G	Beton B-7,5 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,2200
25	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,5000
26	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	18,6900
27	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr 50mm (rost de tasare)	m2	1,0000

28	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,8000
		TOTAL Capitolul 2.3. Fundatii - F.i.1		
		Capitolul 3.1. Planseu cota -0,100		
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	100,0000
30	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	310,0000
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Planseu cota -0,100		
		Capitolul 3.2. Planseu, cota +3.000		
32	CA04F	Beton B-150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane	m3	28,9600
33	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	2 601,8800
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	181,0000
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R	buc	450,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Planseu, cota +3.000		
		Capitolul 4. Carcasa		
36	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	19,5000
37	CA04F	Beton B-150 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in rame	m3	31,8000
38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi	kg	496,0000
39	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi	kg	1 361,5000
40	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	226,3000
41	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr 100mm	m2	8,0000
		TOTAL Capitolul 4. Carcasa		
		Capitolul 5.1. Scara Sc.1		
42	CA04F	Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane	m3	1,1000
43	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	27,7800
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg	60,1000
45	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari	m2	8,4000
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,4000
		TOTAL Capitolul 5.1. Scara Sc.1		
		Capitolul 5.2. Scara Sc.2		
47	CA04F	Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane	m3	2,2800
48	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	15,2500
49	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	60,7600
50	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg	110,3900
51	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari	m2	22,4000
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,8000
		TOTAL Capitolul 5.2. Scara Sc.2		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-3 Retele interioare apeduct si canalizare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.2

Devizul: Capitolul 1. Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	Pret de piata	Contor pentru apa rece cu cadran umed D15mm clasa B	buc	1,0000
1.2	Pret de piata	Monometru tehnic Py=10krc/cm cl. 15	buc	1,0000
1.3	Pret de piata	Filtru de impuritati d20mm	buc	1,0000
1.4	Pret de piata	Cadita de dus din acril 90x90x15cm	buc	1,0000

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	SE58A	Contoare de apa rece, avind diametrul de 15 mm.	buc	1,0000

Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. A1		
3.1	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm)	buc	7,0000
3.2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm	m	30,0000
3.3	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d28mm	m	25,0000
3.4	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,0000
3.5		Nod Apometric cu apometru d15	buc	1,0000
3.6	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel ,avind diametrul 20mm, (Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm)	buc	2,0000
3.7	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de impuritati d20mm	buc	1,0000
3.8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, (Reductie d20x15mm)	buc	2,0000
3.9	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, (Supapa de sens d 20)	buc	1,0000
3.10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Niplu d1/2"	buc	2,0000
3.11	SE58A	Monometru tehnic Py=10krc/cm cl. 15	buc	1,0000
3.12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu 3 cai	buc	1,0000
3.13	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet de golire	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. A1		
		Capitolul 3.2. T3		
3.14	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm	m	25,0000
3.15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d28mm	m	20,0000
3.16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	25,0000
3.17	SD04A	Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la-1000gr.	buc	2,0000
3.18	SD02A	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon,	buc	1,0000

		regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-2000gr.		
		TOTAL Capitolul 3.2. T3		
		Capitolul 3.3. C1		
3.19	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PP d110mm)	buc	1,0000
3.20	SB08E Kmat=1.4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Kmat=1.4 - p/u fittinguri	m	3,0000
3.21	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m	5,0000
3.22	SB08C Kmat=1.4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. Kmat=1.4 - p/u fittinguri	m	3,0000
3.23	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,1000
3.24	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000
3.25	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm	buc	2,0000
3.26	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	2,0000
3.27	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1,0000
3.28	SC02A	Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.3. C1		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-4 Incalzire si ventilare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.3

Devizul: Capitolul 1. Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	Pret de piata	Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)	buc	2,0000
1.2	Pret de piata	Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)	buc	9,0000

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw. (Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent)	buc	2,0000
2.2	VB09A apl	Rama cu jaluzele, gata confectionate, montata pe blocuri de ferestre (Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent") (Atentie: exclusiv materialele)	buc	9,0000

Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. Отопление		
3.1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x400, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,0000
3.2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x500, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,0000
3.3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x700, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,0000
3.4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x900, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,0000
3.5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x1000, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,0000
3.6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1100, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,0000
3.7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1200, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,0000
3.8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1300, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,0000
3.9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, ("KERMI" 22K 500x1600, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,0000
3.10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, ("KERMI" 22K 500x1800, complet echipat, sau echivalent)	buc	3,0000
3.11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. прямой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	10,0000
3.12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка RA2994 Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	10,0000
3.13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	22,0000
3.14	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=20x2,8)	m	102,0000
3.15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=25x3,5)	m	68,0000
3.16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	170,0000

3.17	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22	m	102,0000
3.18	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d27	m	68,0000
3.19	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Угол PPR 20	buc	40,0000
3.20	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Угол PPR 25	buc	20,0000
3.21	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Тройник PPR 20x20	buc	20,0000
3.22	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Тройник PPR 25x20	buc	30,0000
3.23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Шаровый кран d20	buc	6,0000
3.24	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	26,0000
3.25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Гильза для прохода через стену D32 - 26 buc.)	kg	26,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Отопление		
		Capitolul 3.2. Вентиляция		
3.26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 200x150)	buc	5,0000
3.27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 250x200)	buc	2,0000
3.28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 300x200)	buc	1,0000
3.29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 400x200)	buc	1,0000
3.30	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 120x120)	m2	6,0000
3.31	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 2000x150)	m2	10,0000
3.32	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 300x200)	m2	6,0000
3.33	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 400x200)	m2	6,0000
3.34	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, D-160)	m2	15,0000
3.35	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Фасонные детали, gr 0,5 mm)	m2	3,0000
3.36	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2	35,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Вентиляция		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-5 Cazangerie

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.4

Devizul: Capitolul 1. Valoarea utilajului				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	Pret de piata	Котел водогрейный газовый VITOPEND 100 (в комплекте: Газоход котла, Система автоматич.регулирования, ... "sau echivalent")	buc	1,0000
1.4	Pret de piata	Термоманометр РОСМА Р=6 бар.	buc	2,0000

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,0000
2.2	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"	buc	2,0000

Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. Conducte si accesorii		
3.1	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан муфтовый д20мм	buc	1,0000
3.2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д20мм	buc	5,0000
3.3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д25мм	buc	4,0000
3.4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д32мм	buc	2,0000
3.5	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д20мм	buc	1,0000
3.6	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д32мм	buc	1,0000
3.7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит. д15мм	buc	2,0000
3.8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматич. воздухоотводчик д15мм	buc	6,0000
3.9	IC11B Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de д20x2мм /Kmat=1,4 на фитинги/	m	10,0000
3.10	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de д25x2мм	m	2,0000
3.11	IC11D K=mat1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д32x2,8мм /K=mat1,4 на фитинги/	m	20,0000
3.12	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de д45x2,8мм	m	10,0000
3.13	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	42,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Conducte si accesorii		
		Capitolul 3.2. Lucrari izolare		
3.14	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email).	m2	6,5800
3.15	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe	m2	6,5800

		o singura fata, Маты минватные М-125 в обкладке из сетки толщ.50мм		
		TOTAL Capitolul 3.2. Lucrari izolare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-6 Rețele de gaze interioare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.5

Devizul: Capitolul 1. Valoarea utilajului				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	Pret de piata	Contor de gaze G4 T	buc	1,0000
1.2	Pret de piata	Clapeta de blocare normal inchisa d20mm	buc	1,0000
1.3	Pret de piata	Sensor a concentratiei de metan si CO	buc	1,0000
1.4	Pret de piata	Clapeta termotactica blocare d20mm	buc	1,0000

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,0000
2.2	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Clapeta normal inchisa d20mm	buc	2,0000
2.3	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer, Semnalizator de gaz	buc	1,0000

Devizul: Capitolul 3. Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. Conducte si accesorii		
3.1	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, d20x2.8mm	m	25,0000
3.2	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,4000
3.3	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	25,0000
3.4	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	25,0000
3.5	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	14,0000
3.6	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Robinet sferic cu mufe d20mm	buc	1,0000
3.7	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm	buc	1,0000
3.8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot sudabil din otel d25mm	buc	12,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Conducte si accesorii		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-7 Lucrari electrotehnice IEI/EEF

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.6

Devizul: Capitol 1. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap ЩРБ-П-36з	buc	1,0000
1.2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63	buc	1,0000
1.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C30/10A	buc	9,0000
1.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	1,0000
1.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	1,0000
1.6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	8,0000
1.7	08-03-529-1	Sina ШИИ/ N	buc	1,0000
1.8	08-03-529-1	Sina ШИИ/ PE	buc	1,0000
1.9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap ЩРБ-П-12з	buc	1,0000
1.10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/16	buc	1,0000
1.11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	4,0000
1.12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	6,0000
1.13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,0600
1.14	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	230,0000
1.15	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	370,0000
1.16	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-5*2.5	m	6,0000
1.17	Pret de piata	Cablu ПВ1-1*6	m	100,0000
1.18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	2,3000
1.19	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,7000
1.20	Pret de piata	Tub gofrat PVC d16mm	m	230,0000
1.21	Pret de piata	Tub gofrat din PVC d20mm	m	470,0000
1.22	08-03-594-11	Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", pentru tuburi LED 4x18 W, 600x600 mm (Exclusiv materialele)	100 buc	0,1800
1.23	08-03-594-11	Corp de iluminat incorporat tavane "Gipscarton", pentru tuburi LED 4x18 W, 600x600 mm (Exclusiv materialele)	100 buc	0,0500
1.24	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete 1x60Вт IP44 настенный	100 buc	0,0200
1.25	Pret de piata	Corp de iluminat "Armstrong", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	18,0000
1.26	Pret de piata	Corp de iluminat "Gipscarton", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	5,0000
1.27	Pret de piata	Corp de iluminat de perete Exterior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriile)	buc	2,0000
1.28	Pret de piata	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	92,0000
1.29	Pret de piata	Bec LED 20W E27	buc	4,0000
1.30	08-03-591-2	Intreruptor cu una sau doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,1200
1.31	Pret de piata	Intretupator cu o clapa 10A	buc	10,0000
1.32	Pret de piata	Intretupator cu doua clape 10A	buc	2,0000
1.33	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata 16A	100 buc	0,0300
1.34	Pret de piata	Priza 16A	buc	10,0000
1.35	Pret de piata	Cutie pentru priza si intreruptor D65	buc	65,0000
1.36	Pret de piata	Cutie de distributie 100x100x50	buc	15,0000

Devizul: Capitol 2. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Volum
-----	--------------	------------------	------	-------

	si Cod resurse			
1	2	3	4	5
2.1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	32,0000

Devizul: Capitol 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1	Pretul firmei	Dulap ЩРБ-П-36з	buc	1,0000
3.2	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina ВН-32 63А	buc	1,0000
3.3	Pretul firmei	Automat АВДТ32/С30/10А	buc	9,0000
3.4	Pretul firmei	Automat ВА47-29/1/В6А	buc	1,0000
3.5	Pretul firmei	Automat ВА47-29/3/С16А	buc	1,0000
3.6	Pretul firmei	Automat ВА47-29/1/С10А	buc	8,0000
3.7	Pretul firmei	Sina ШНН/ N	buc	1,0000
3.8	Pretul firmei	Sina ШНН/ РЕ	buc	1,0000
3.9	Pretul firmei	Dulap ЩРБ-П-12з	buc	1,0000
3.10	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina ВН-32 16А	buc	1,0000
3.11	Pretul firmei	Automat ВА47-29/1/В6А	buc	4,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-8 Retea de telecomunicatie

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.7

Devizul: Capitolul1. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.1. Telefonie si Retea de calculatoare		
1.1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19' 6U	buc	1,0000
1.2	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 5e cat (exclusiv materialele)	100 m	6,1000
1.3	Pretul firmei	Cablu UTP cat 5e (inclusiv accesoriile)	m	610,0000
1.4	Pretul firmei	Cutie de montaj	buc	25,0000
1.5	10-02-016-02	Router	buc	1,0000
1.6	10-02-016-02	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc	1,0000
1.7	10-04-066-07	Priza calculator cat 5e	buc	12,0000
1.8	10-04-066-07	Priza telefon cat 5e	buc	11,0000
1.9	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports cat.5e	10 buc	0,1000
1.10	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1m	buc	13,0000
1.11	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (сетевой фильтр 5 розеток, 1,5m)	buc	5,0000
1.12	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	1,0000
1.13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,5000
1.14	Pret de piata	Tub gofrat din PVC d20mm	m	250,0000
1.15	10-01-038-08	Cablu canal PVC	m	300,0000
1.16	Pret de piata	Cablu canal 40x40mm (inclusiv accesoriile)	m	80,0000
1.17	Pret de piata	Cablu canal 20x10mm (inclusiv accesoriile)	m	150,0000
1.18	Pret de piata	Cablu canal pentru pardoseala 50x12mm (inclusiv accesoriile)	m	70,0000
1.19	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat.	100 m	0,5000
1.20	Pretul firmei	Cablu FO (inclusiv accesoriile)	m	50,0000
		TOTAL Capitol 1.1. Telefonie si Retea de calculatoare		
		Capitolul 1.2. Radioficarea		
1.21	10-04-101-07	Dinamic UKV-difuzor	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 1.2. Radioficarea		

Devizul: Capitolul 2. Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	Pretul firmei	Dulap 19" 6U Telecomunicatii	buc	1,0000
2.2	Pretul firmei	Router	buc	1,0000
2.3	Pretul firmei	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc	1,0000
2.4	Pretul firmei	16-port патч-панель	buc	1,0000
2.5	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc	13,0000
2.6	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700	buc	1,0000
2.7	Pretul firmei	Dinamic UKV-difuzor	buc	6,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-9 Sistemul antiincendiu

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.8

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x200	buc	1,0000
1.2	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 6 raze FP9000L-6	buc	1,0000
1.3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000
1.4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	2,0000
1.5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SA-107	buc	2,0000
1.6	10-08-002-02	Avertizoare СПД-3.10М	buc	18,0000
1.7	10-08-002-02	Avertizoare FTL-2A	buc	4,0000
1.8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Извещатели Fire-03	buc	2,0000
1.9	10-04-001-02	Emitator ATC-100	compl.	1,0000
1.10	11-03-001-01	Rezistor	buc	1,0000
1.11	10-08-002-02	Оповещатели НС-103	buc	4,0000
1.12	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale.	100 cupluri	0,2700
1.13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m	2,2000
1.14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBГнr-FRLS	100 m	0,5000
1.15	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m	280,0000
1.16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,5000
1.17	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,0500
1.18	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0100
1.19		Materiale	buc	0,0000
1.20	Pretul firmei	Avertizoare СПД-3.10М	buc	18,0000
1.21	Pretul firmei	Avertizoare FTL-2A	buc	4,0000
1.22		Cutie УК-2П	buc	8,0000
1.23	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	220,0000
1.24	590-4002	Cablu BBГнr-FRLS-3*1.5	m	25,0000
1.25	Pretul firmei	Jgheaburi 10x22	m	280,0000
1.26	3470004	Teava gofro de PVC Д20mm	m	50,0000
1.27	3470004	Teava gofro de PVC Д40mm	m	5,0000

Devizul: Capitolul 2. Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	Pretul firmei	Box 600x500x200 ЩМП-2-0	buc	1,0000
2.2	Pretul firmei	Panou pentru 6 zone FP9000L-6	buc	1,0000
2.3	Pretul firmei	Огнетушитель ОУ	buc	2,0000
2.4	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000
2.5	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	2,0000
2.6	Pretul firmei	Sonerie 10-16VDC SA-107	buc	2,0000
2.7	Pretul firmei	Извещатели Fire-03	buc	2,0000
2.8	Pretul firmei	Radioemitator ATC-100	buc	1,0000
2.9	Pretul firmei	Rezistor РПУ -2	buc	1,0000
2.10	Pretul firmei	Оповещатели НС-103	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-10 Sistemul de paza

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.9

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.1. Sisteme de paza		
1.1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПC" pentru: 4 raze	buc	1,0000
1.2	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton.	buc	1,0000
1.3	10-02-016-06	Bloc de alimentare ПИП	buc	1,0000
1.4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	1,0000
1.5	10-04-001-02	Emitator ATC-100	compl.	1,0000
1.6	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, ИК+разбитие	buc	1,0000
1.7	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	2,0000
1.8	10-01-039-06	Claviatura	buc	1,0000
1.9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	1,0000
1.10	11-03-001-01	Rezistor	buc	1,0000
1.11	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale.	100 cupluri	0,0400
1.12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu CQR	100 m	0,2500
1.13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBГhr	100 m	0,1500
1.14	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m	40,0000
1.15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1000
1.16	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0100
1.17		Materiale	buc	0,0000
1.18	Pretul firmei	Transformator TR-30V.A	buc	1,0000
1.19	Pretul firmei	Avertizoare ИК	buc	1,0000
1.20	Pretul firmei	Avertizoare CMK (TANE)	buc	2,0000
1.21	590-0119	Cablu COR 6x0.22	m	25,0000
1.22	590-4002	Cablu VVGng-3*1.5	m	15,0000
1.23	Pretul firmei	Jgheaburi MCS-1	m	40,0000
1.24	Pretul firmei	Металлопукав d 25mm	m	10,0000
		TOTAL Capitol 1.1. Sisteme de paza		

Devizul: Capitolul 2. Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,0000
2.2	Pretul firmei	Bloc de alimentare ПИП	buc	1,0000
2.3	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	1,0000
2.4	Pretul firmei	Radioemitor ATC	buc	1,0000
2.5	Pretul firmei	Claviatura	buc	1,0000
2.6	Pretul firmei	Sonerie 11-14VDC SA-913F	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: Deviz local Nr 4-1-1 REAE, Retele -0,4kV

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.10

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	34-02-064-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV (ж/б опора CB-95-3 - 2шт)	buc	2,0000
1.2	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substitutiilor.	10 m	2,0000
1.3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc	2,0000
1.4		Арматура для прокладки провада марки СИП2А		0,0000
1.5		Анкерный зажим PA1000	buc	14,0000
1.6		Анкерный зажим ES - 1500	buc	3,0000
1.7		Кронштейн СА 1500	buc	12,0000
1.8		Лента из нержавеющей стали F207	m	30,0000
1.9		Скреплы для крепления лент А200	buc	30,0000
1.10		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	10,0000
1.11		Manusa termoretractabila 5p D16	buc	2,0000

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-3 63	buc	1,0000
2.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH-32 63A	buc	1,0000
2.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B40A	buc	1,0000
2.4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit. ZMG310	buc	1,0000
2.5	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, Sigurante fuzibile ППН-35 50A	buc	1,0000
2.6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, NH-160	buc	1,0000
2.7	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	2,5700
2.8	Pretul firmei	Cablu СИП-2А/ 3x25+1x35mm	m	257,0000
2.9	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,1800
2.10	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-5x6mm	m	18,0000
2.11	08-01-087-3	Constructii metalice - Otel rotund d=20mm	t	0,0500
2.12	08-01-087-3	Constructii metalice - Otel lat laminat la cald 25x4 mm	t	0,0200
2.13	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m	0,1600
2.14		Echipament si materiale LEA-0,4 kV	set	1,0000
2.15	136	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC d 32mm	m	16,0000
2.16	110-0305	Scoabe metalice d 31mm	buc	1,0000
2.17	136	Jgheab metalic perforat 50x45	m	4,0000
2.18	110-03050	Diblu prop cu surub si inel D16	buc	2,0000
2.19	110-03050	Diblu prop cu surub 6x45	buc	100,0000
2.20	139	Papuc TA 25 (KBT)	buc	12,0000
2.21	139	Papuc TA 35 (KBT)	buc	2,0000

Devizul: Capitolul 3. Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-3 63	buc	1,0000
3.2	Pretul firmei	Intreruptor BP32-63A	buc	1,0000
3.3	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P B40A	buc	1,0000
3.4	Pretul firmei	Contor electric ZMG 310	buc	1,0000
3.5	Pretul firmei	Sigurante fuzibile ППН-35 50A	buc	3,0000

3.6	Pretul firmei	Intreruptor NH 160A	buc	1,0000
-----	---------------	---------------------	-----	--------

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: Deviz local Nr 6-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.11

Devizul: Capitolul 1. Apeduct A1				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Lucrari terasamente		
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,3000
1.2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	1,1000
1.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,2000
1.4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,2000
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari terasamente		
		Capitolul 1.2. Conducte si accesorii		
1.5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d25x2,0mm	m	7,0000
1.6	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	7,0000
1.7	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	7,0000
1.8	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Colier de bransare d32/25)	piesa	1,0000
1.9	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d110mm Л=0,6м (1шт)	m	0,6000
		TOTAL Capitolul 1.2. Conducte si accesorii		

Devizul: Capitolul 2. Canalizare C1-1				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1. Lucrari terasamnete		
2.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,5000
2.2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	0,8000
2.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,7000
2.4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,7000
		TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari terasamnete		
		Capitolul 2.2 Conducte si accesorii		
2.5	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d110 mm	m	5,0000
2.6	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	5,0000
		TOTAL Capitolul 2.2 Conducte si accesorii		
		Capitolul 2.3. Camine		
2.7	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,7600
2.8	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000
2.9	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu	buc	1,0000

		diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЛΠ1-10-2(0,1 m3)		
2.10	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЛ-10-6(0,48 m3)	buc	3,0000
2.11	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЛO-1(0,02 m3)	buc	1,0000
2.12	Pret furnizorului	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,0000
2.13	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	0,1000
		TOTAL Capitolul 2.3. Camine		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: Deviz local Nr 6-1-2 Rețele de gaze exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.12

Devizul: Capitolul 1. Valoarea utilajului				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	Pret de piata	Punct de reglare in dulap cu doua regulatoare de presiune FE-10	buc	1,0000

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	GE02B	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 100 mc/h. Шкафной ГРП	buc	1,0000
2.2	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² Cablu din aluminiu 1x4.0mm ²	100 m	0,2000
2.3		Cablu din aluminiu 1x4.0mm ²	m	20,0000
2.4	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² /Заземление полосой 40-4/	100 m	0,1300
2.5	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm/Электрод заземл, d20mm/	10 buc	0,3000

Devizul: Capitolul 3. Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. Lucrari terasamente		
3.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	9,0000
3.2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3	1,5000
3.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,5000
3.4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,5000
		TOTAL Capitolul 3.1. Lucrari terasamente		
		Capitolul 3.2. Conducte si accesorii		
3.5	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d 32x3.0 mm	m	9,0000
3.6	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x3,2 mm	m	5,0000
3.7	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,0800
3.8	GC01A	Proba preliminară pentru controlul etanșeității îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	km	0,0100
3.9	GC02A	Proba de rezistență cu aer (pentru Pn 4-9) și de etanșitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la îmbinările de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm	buc	3,0000
3.10	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.fuziune d32mm	buc	1,0000
3.11	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.fuziune d40/32mm	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Conducte si accesorii		
		Capitolul 3.3. Tub de control		
3.12	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковеп)	buc	1,0000
3.13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu	m3	0,5000

		nisip		
3.14	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,0500
3.15	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 d 32x3 mm	m	1,0000
3.16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка)	m3	0,0600
3.17	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (Отмостка)	m2	0,6000
3.18	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5	m3	0,3000
3.19	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка d50mm	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.3. Tub de control		
		Capito Capitolul 3.4. Bransament d32mm		
3.20	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d 32x3.0 mm	m	3,0000
3.21	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32x3,2 mm	m	0,5000
3.22	GD52A	Teava de protectie din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR17,6 d 90mm, L=1.6m	m	1,6000
3.23	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm	m	1,0000
3.24	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.fuziune d32mm	buc	1,0000
3.25	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/СТ d32/25mm	buc	1,0000
3.26	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГКШ)	buc	1,0000
3.27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Cornier 40x40 L=0,8 - 2buc	kg	5,0000
3.28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0050
3.29	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,0600
3.30		Cablu 1x4.0mm2	m	6,0000
3.31	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000
3.32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm	buc	1,0000
3.33	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,0000
3.34	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,5000
3.35	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,0300
		TOTAL Capito Capitolul 3.4. Bransament d32mm		
		Capitolul 3.5 Amplasarea,ingradirea		
3.36	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,-K=0.25 /Котлован под фундамент для опоры/	buc	3,0000
3.37	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Бетон В15	m3	0,6000
3.38	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier(Incluziv stilp metalic d108mm H=2.1m-5muc-121kg)	m	8,8000
3.39	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	13,2000
3.40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Опоры под ШГРП и счетчик-2шт)	kg	69,0000

3.41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0690
3.42	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tija metalica gros 0.5mm-Habec)	m2	7,5000
3.43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Обрамление навеса из уголка 50x50x3,5-16м)	kg	52,0000
3.44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0520
3.45	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.5. Amplasarea, ingradirea		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: [7-1] Amenajarea teritoriului

Devizul: Deviz local nr. 7-1-1. Sistematizari verticale

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.13.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100m3	1,0500
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	137,0000
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100m3	1,0500
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100m3	2,0500
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II.	100m3	2,0500
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavare pamint lipsa)	100m3	1,1800
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	154,0000
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100m3	1,1800
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	118,0000
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100m3	1,1800

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: [7-1] Amenajarea teritoriului

Devizul: Deviz local nr. 7-1-2. Pavaj

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.13.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	8,8000
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 6cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	24,4000
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton 1000*300*150	m	24,6000
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 4 cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	63,6000
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80	m	75,3000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.2 s. Pelinia)

Obiectul: [7-1] Amenajarea teritoriului

Devizul: Deviz local nr. 7-1-3. Spatii verzi

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.13.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Arbori si arbusti		
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat.	buc	7,0000
2	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot.	buc	3,0000
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori coniferi ,fara balot.	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 1. Arbori si arbusti		
		Capitolul 2.Gazon		
4	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.	m2	586,8000
5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	5,8680
6	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG.	100m2	5,8680
		TOTAL Capitolul 2.Gazon		
		Capitolul 3. Forme arhitecturale mici		
7	TsH91A	Instalarea bancilor.	buc	2,0000
8	TsH91B	Instalarea urnelor.	buc	2,0000
9	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor.	m3	1,5000
10	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1,5000
11	33-04-003-1	Montarea stilpilor metalici pentru felinar H=2,5m (exclusiv materiale)	buc	4,0000
12	Pretul firmei	Stilp metalic pentru felinar h=2,5m (inclusiv toate accesoriile)	buc	4,0000
13	33-04-014-1	Montarea felinarelor LED (exclusiv materialele)	buc	4,0000
14	Pretul firmei	Corp de iluminat stradal led 40 W 6500 K (complet echipat, inclusiv accesoriile)	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 3. Forme arhitecturale mici		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.