

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1756731669947 din 01.09.2025						
Obiectul achiziției: Panou reprezentativ						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Panou reprezentativ (inclusive instalarea)	Panou reprezentativ (inclusiv instalarea)	Moldova	SRL Neko Inu Group	Lightbox dublu-fațetat cu sistem de rotație, cu diametrul de 1400 mm. Fața va fi realizată din oțel decupat cu laser, vopsit în câmp electrostatic și sudat pe o structură metalică. Pe partea din spate va fi montat plexiglas opal cu inlay (încărcare decorativă) al logoului central, colantat cu folie Oracal. Pe întregul perimetru va fi instalat plexiglas opal iluminat de clustere LED, care, la rândul lor, vor fi fixate pe un suport din plastic prins de cadrul metalic. Bordura lightbox-ului va avea o lățime de 300 mm, fiind prevăzute găuri special pregătite pentru efectul de iluminare. Aceasta se va monta pe un cadru metalic, iar perimetrul va fi colantat cu folie	Lightbox dublu-fațetat cu sistem de rotație, cu diametrul de 1400 mm. Fața va fi realizată din oțel decupat cu laser, vopsit în câmp electrostatic și sudat pe o structură metalică. Pe partea din spate va fi montat plexiglas opal cu inlay (încărcare decorativă) al logoului central, colantat cu folie Oracal. Pe întregul perimetru va fi instalat plexiglas opal iluminat de clustere LED, care, la rândul lor, vor fi fixate pe un suport din plastic prins de cadrul metalic. Bordura lightbox-	ISO

				Oracal. Cercul lightbox-ului va fi fixat pe o structură portantă, iar piciorul de susținere va ieși din corpul principal cu 100 mm. Pentru montarea construcției, se va săpa o groapă care se betonează, în interiorul acesteia fiind instalat un cadru metalic placat cu compozit, ieșind 20 cm deasupra solului. În această structură va fi fixat motorul. Lightbox-ul va fi echipat cu un motor și un reductor care îi va permite rotația în jurul propriei axe. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE: Structură: · Corp dublu-fațetat din oțel decupat cu laser, grosime 3 mm, vopsit cu pulbere în cuptor. · Bordură laterală de 300 mm, cu perforații pentru efecte de iluminare. · Montat pe un cadru metalic profilat, tub 25×25 mm, grosime perete 2 mm. · Structură portantă din profil 40×40 mm, grosime perete 3 mm. Elemente decorative: · Logo central din plexiglas de 5 mm, inlay decorativ cu folie Oracal seria 641, paleta 8500 Nr 65. · Fețe din plexiglas opal (6 mm), colantate cu Oracal. · PVC 5 mm ca suport pentru module LED și benzi luminoase. · Finisaje din compozit (4 mm) pe structura de bază. Iluminare: · Clustere LED echivalent Samsung 1,9W. · Bandă LED 15W, IP68. · Transformatoare de alimentare vor fi incluse. Sistem mecanic: · Motor de 2,2 kW, 1200 rotații/minut.	ului va avea o lățime de 300 mm, fiind prevăzute găuri special pregătite pentru efectul de iluminare. Aceasta se va monta pe un cadru metalic, iar perimetrul va fi colantat cu folie Oracal. Cercul lightbox-ului va fi fixat pe o structură portantă, iar piciorul de susținere va ieși din corpul principal cu 100 mm. Pentru montarea construcției, se va săpa o groapă care se betonează, în interiorul acesteia fiind instalat un cadru metalic placat cu compozit, ieșind 20 cm deasupra solului. În această structură va fi fixat motorul. Lightbox-ul va fi echipat cu un motor și un reductor care îi va permite rotația în jurul propriei axe. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE: Structură: · Corp dublu-fațetat din oțel decupat cu laser, grosime 3 mm, vopsit cu pulbere în cuptor. · Bordură laterală de 300 mm, cu perforații pentru efecte de iluminare. · Montat pe un cadru metalic profilat, tub 25×25 mm, grosime perete 2 mm. · Structură portantă din profil 40×40 mm, grosime perete 3 mm. Elemente decorative: · Logo central din plexiglas de 5 mm, inlay decorativ cu
--	--	--	--	---	---

				· Reductor dublu: 1:200 și 1:10, pentru rotație stabilă. Montaj și fundație: · Săpătură și turnare beton pentru fixarea fundației conform schiței. · Instalarea unui cadru metalic ancorat, ieșind 20 cm deasupra solului, finisat cu compozit. · Stâlp de susținere ridicat 100 mm de la corpul principal al lightbox-ului. · Trasarea cablului electric (calculule secțiunii necesare după consumul echipamentelor care urmează a fi instalate) lungimea estimativ 50-70 m. amplasat în gofra metalică de d25, ascuns sub pământ la o adâncime estimativ 30 – 40 cm, cu demontarea pavajului existent și montarea acestuia înapoi, instalarea unui panou electric cu 6 module, operatorul economic va instala: întrerupător automat de 16 A – 2 buc; întrerupător automat de 10 A – 1 buc (<i>intensitatea întrerupătoarelor urmează a fi ajustat după consumul estimat a utilajului care urmează a fi instalat</i>), în interiorul clădirii cablul se va amplasa în cablu-canal metalic (estimativ 30-35m), găurirea peretelui cu burghiu special (diamant) în grosimea peretelui estimativ 60 cm – 3 buc.	folie Oracal seria 641, paleta 8500 Nr 65. · Fețe din plexiglas opal (6 mm), colantate cu Oracal. · PVC 5 mm ca suport pentru module LED și benzi luminoase. · Finisaje din compozit (4 mm) pe structura de bază. Iluminare: · Clustere LED echivalent Samsung 1,9W. · Bandă LED 15W, IP68. · Transformatoare de alimentare vor fi incluse. Sistem mecanic: · Motor de 2,2 kW, 1200 rotații/minut. · Reductor dublu: 1:200 și 1:10, pentru rotație stabilă. Montaj și fundație: · Săpătură și turnare beton pentru fixarea fundației conform schiței. · Instalarea unui cadru metalic ancorat, ieșind 20 cm deasupra solului, finisat cu compozit. · Stâlp de susținere ridicat 100 mm de la corpul principal al lightbox-ului. · Trasarea cablului electric (calculule secțiunii necesare după consumul echipamentelor care urmează a fi instalate) lungimea estimativ 50-70 m. amplasat în gofra metalică de d25, ascuns sub pământ la o adâncime estimativ 30 – 40 cm, cu demontarea pavajului existent și montarea acestuia	
--	--	--	--	--	--	--

					înapoi, instalarea unui panou electric cu 6 module, operatorul economic va instala: întrerupător automat de 16 A – 2 buc; întrerupător automat de 10 A – 1 buc <i>(intensitatea întrerupătoarelor urmează a fi ajustat după consumul estimat a utilajului care urmează a fi instalat),</i> în interiorul clădirii cablul se va amplasa în cablu-canal metalic (estimativ 30-35m), găurirea peretelui cu burghiu special (diamant) în grosimea peretelui estimativ 60 cm – 3 buc.	
TOTAL						

Semnat: Cobeț Nadejda, În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Neko Inu Group. Adresa: MD2028, Chișinău, str Vasilii Dokucaev 4, ap. 68