

Lotul nr.3
Lucrari de reparatii curente a
Centrului Comunitar pentru Copii si
Tineret "Speranta" din mun. Chisinau,
str. Podul Inalt, 22

(denumirea obiectivului)

DEVIZ № 45

Lotul nr.3 Lucrari de reparatii curente a Centrului Comunitar pentru Copii si
Tineret "Speranta" din mun. Chisinau, str. Podul Inalt, 22

Valoarea de deviz 15 818 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Copertina - intrarea principala				
1	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	8,00	18,03 11,53	144,26 92,26
2	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	63,45	60,64 14,99	3 847,47 950,82
3	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,06	226,67 96,17	13,60 5,77
4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,06	580,00 221,00	34,80 13,26
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	4,35	374,47 69,19	1 628,96 300,98
6	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice	m2	6,75	275,63 100,88	1 860,49 680,96
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,90	180,28 17,30	522,81 50,16

1	2	3	4	5	6	7
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,60	175,51 20,18	631,83 72,65
Total Copertina - intrarea principala						8 684,22
2. Schimbarea obiecte sanitare						
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	63,43 63,43	63,43 63,43
10	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 456,85 271,00	1 456,85 271,00
Total Schimbarea obiecte sanitare						1 520,28

Cheltuieli directe	lei	10 205
Fondul social si asigurari medicale	24,00 %	600
Total	100,00 +	10 805
Transportarea materialelor	6,00 %	462
Total	100,00 +	11 267
Cheltueli de regie	12,50 %	1 409
Total	100,00 +	12 676
Beneficiu de deviz	4,00 %	506
Total	100,00 +	13 182
TVA	20,00 %	2 636

Total deviz: 15 818
Inclusiv salariu 2 501

Intocmit

(SRL Proincon)

(funcția, semnătura)

Verificat

Directia Generala pentru Protectia
Drepturilor Copilului mun.Chisinau

(funcția, semnătura)