



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.43/25

privind achiziția lucrărilor

Obiectul achiziției: **Lucrări de reparație capitală a edificiului Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana str. M.Sadoveanu 24/1 (etapa III)**

COD CPV: 45450000-6

14.08.2025

mun.Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **Licitatie deschisă** nr. ocds-b3wdp1-MD-1748330806265 din data 27.05.2025, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului nr. 11 din 29.07.2025, între **Judecătoria Chișinău**, cu sediul în mun.Chișinău, str.Zelinski nr.13, telefon: 022551406, IDNO 1016601000256 reprezentată de președintele interimar **Damaschin Constantin**, care activează în baza Hotărârii Plenului CSM nr.63/5 din 11.02.2025 în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **"ADRIKA" SRL**, reprezentată de **Covaș Adrian**, administrator, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Antreprenor”, IDNO 1014600026086, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 05.08.2014, pe de altă parte, ambii denumiți în continuare „Părți”, iar separat „Parte”, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație capitală a edificiului Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana str. M.Sadoveanu 24/1 (etapa III)** (în continuare - „Lucrări”) în conformitate cu normativele, standardele, prescripțiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract.
- 1.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include:
- a. Proces-verbal de recepție a Lucrărilor / Proces-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor – 2 ex;
 - b. Factura fiscală emisă prin SIA „e-Factura”.
- 1.3. Locul predării documentației enumerate la pct. 1.2 către Beneficiar: mun. Chișinău, str.Zelinski,13

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile calendaristice, din data transmiterii către Antreprenor a ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de executare a lucrărilor. Încălcarea termenului de execuție a contractului de către antreprenor atrage răspunderea prevăzută de prezentul contract.
- 2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;

- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția Lucrărilor sau a unor Părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva Lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării Lucrărilor sau a unor Părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea Lucrărilor cu bună diligență. 2.4. La terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea Lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din Contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de Lucrări distincte fizic și funcțional.

2.6. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă:

- a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în anexele la Contract și în documentele de însoțire conform punctului 1.2 al prezentului Contract;
- b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract și cerințelor actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 616 688,00 lei MD (două milioane șase sute șaisprezece mii șase sute optzeci și opt lei 00 bani)**, inclusiv TVA 436115,00 lei MD (patru sute treizeci și șase mii o sută cincisprezece lei 00 bani).

3.2. Achitarea va fi efectuată prin transfer, în baza facturii fiscale emise prin SIA „e-Factura” și a procesului-verbal de recepție a Lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar fără obiecții.

3.3. Beneficiarul va verifica procesul-verbal de recepție a Lucrărilor executate în termen de 10 (zece) zile lucrătoare după prezentarea de către Antreprenor.

3.4. Plata pentru Lucrările acceptate se va face în termen de până la 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după verificarea lucrărilor și acceptarea acestora fără obiecții de către Beneficiar a documentelor enumerate la pct. 1.2. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul se angajează să prezinte garanția de bună execuție a Contractului, cu prezentarea ordinului de plată privind transferul sumei la contul de decontare al Beneficiarului, în cuantum de **5%** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Beneficiarul eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul este obligat să efectueze controlul calității Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului, prin diriginții de șantier atestați (*conform art. 180 din Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023*). Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă Contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării Lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și responsabilului tehnic (*conform art. 176 din Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023*), cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția Lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate Lucrările prevăzute în Contract, în termenele stabilite în Contract (inclusiv Anexele la acesta) și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare, prezentului Contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.
- 6.5. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:
- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevet, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Lucrările achiziționate;
 - b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintei de șantier atestat (*conform art. 178 din Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023*) și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța dirigințele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de Lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigințele de șantier atestat și alți specialiști tehnici ai Beneficiarului participă la examinarea și măsurarea Lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările vor începe după semnarea Contractului, în termenii stabiliți la pct. 2.1. la prezentul Contract.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci) ani**.

9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale a Lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1. din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului

- răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Pentru întârzierea în execuția și/sau predarea Lucrărilor, Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalizări în cuantum de 0,5 % din valoarea Lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care Partea a intrat în întârziere. În caz dacă întârzierea predării Lucrărilor sau întârzierea înlăturării neajunsurilor aferente acestora depășește 10 zile, Antreprenorul prezintă Beneficiarului o explicație în scris. Dacă Beneficiarul acceptă explicația Antreprenorului, întârzierile menționate nu se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările, aplicându-se doar penalitățile expuse supra. În caz contrar se consideră ca refuz în executarea Lucrărilor și Antreprenorului i se reține garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor pct. 4.10.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-întereese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Pentru refuzul de a executa/preda Lucrările sau pentru executarea/predarea necorespunzătoare a acestora Antreprenorului i se reține garanția de bună execuție.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1. Litigiile care apar între Părți în legătură cu executarea Contractului, vor fi soluționate pe cale amiabilă prin tratative.
- 11.2. La soluționarea litigiului, Partea care invocă încălcarea Prezentului Contract, este obligată să-i înainteze prin poștă (cu aviz de recepție) celeilalte Părți o pretenție argumentată în scris, conținând descrierea deficiențelor constatate, documentele confirmative și propuneri în vederea soluționării litigiului.
- 11.3. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile Lucrărilor și/sau documentației elaborate în rezultatul acestora, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a echipamentului folosit, fiecare Parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte Părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de Partea a cărei culpa a fost dovedită.
- 11.4. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor sunt înaintate Antreprenorului în termen de 20 de zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.
- 11.5. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.
- 11.6. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să corecteze deficiențele depistate în conformitate cu cerințele Contractului.
- 11.7. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea materialelor/echipamentelor utilizate la executarea Lucrărilor și modelelor de control, inclusiv pentru viciile ascunse.

11.8. În cazul devierii de la calitatea Lucrărilor cheltuielile pentru staționare sau întârziere cauzate Beneficiarului sunt suportate de Antreprenor.

11.9. În caz, dacă litigiul nu este soluționat pe parcursul a 30 de zile calendaristice din momentul înaintării pretenției, el va fi transmis spre examinare instanței de judecată competente a Republicii Moldova.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;(Anexa nr.1)
- b) Propunerea financiară;(Anexa nr.2)
- c) Devizele locale de resurse – formularele nr 7,3,5 (Anexa nr.3)

13.2. Prezentul Contract este semnat electronic de către ambele părți și este remis în mod automat prin mijloacele electronice.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

13.4. În documentele Contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.

13.5. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre Părți.

13.6. Presentul Contract este valabil până la **31 decembrie 2025**. Obligațiile Antreprenorului privind garanția aferentă Lucrărilor executate, rămân valabile până la expirarea termenului stabilit la pct. 9.1.

13.7. Pentru confirmarea celor menționate, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL	BENEFICIARUL
<u>„ADRIKA” SRL</u>	<u>Judecătoria Chișinău</u>
Adresa poștală: MD-2021, mun.Chisinau, str.Lech Kaczynsky 2/3	Adresa poștală: MD-2038 mun.Chishinău, str. Nicolae Zelinski nr.13
Telefon: 069177775 e.mail:ninacovas@mail.ru	Telefon: 022-551-406
Cod fiscal: 1014600026086	Cod fiscal:1016601000256
Banca: BC Moldova Agroindbank SA	MF-TT Chisinau bugetul de stat
BIC: AGRNMD2X437	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD81AG000000022515090395	IBAN: MD73TRPBAA311120A15232AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
<u>„ADRIKA” SRL</u>	<u>Judecătoria Chișinău</u>
<u>Administrator:</u>	<u>Președinte interimar:</u>
<u>Covaș Adrian</u>	<u>Damaschin Constantin</u>

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2025.08.14 15:29:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Damaschin Constantin
Date: 2025.08.14 11:27:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar : JUDECATORIA CHISINAU

Contractul №

Proces-verbal № 1/1

de receptie a lucrarilor executate
pe luna 2025

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a edificiului
Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana str.
M.Sadoveanu 24/1 (etapa III)
lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor exectuate: 1462477 lei

Intocmit in preturi curente

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzirea				
1	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	193.00	68.08 68.08	13139.83 13139.83
2	RpIC19A 1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	437.00	22.22 16.86	9710.31 7367.12
3	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	96.00	69.37 34.37	6659.44 3299.06
4	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	48.00	69.37 34.37	3329.72 1649.53
5	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	50.00	34.77 27.23	1738.49 1361.64

1	2	3	4	5	6	7
6	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	224.00	30.75 24.64	6887.60 5519.18
7	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m	15.00	80.79 40.20	1211.89 603.01
8	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	32.00	34.77 27.23	1112.63 871.45
9	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	65.00	9.73 9.73	632.19 632.19
10	RpCU05 C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	17.00	32.42 32.42	551.14 551.14
15	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente/Radiator bimetal 500x80x80 mm 12 sectii	buc	79.00	2194.00 162.10	173326.00 12805.90
21	IC35C	Teava din polietilena armata de inaltadensitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Tub PP-R/FB PN25 alb	m	599.00	67.14 25.94	40214.46 15535.66
22	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Tub PP-R/FB PN25 alb/Piese de racordare fittinguri 30% din tevi	m	179.70	67.14 25.94	12064.34 4660.70
27	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	50.00	217.82	10891.00

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 alb d50mm			32.42	1621.00
28	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 alb d50mm.Piesa de racordare fittinguri 30% din tevi	m	15.00	217.82 32.42	3267.30 486.30
29	IC36D	Teava din polietilena armata de inaltadensitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 d40mm alb	m	72.00	183.68 29.18	13224.82 2100.82
30	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 d40mm alb.Piesa de legatura fittinguri 30% din tevi	m	21.60	183.68 29.18	3967.44 630.24
31	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 d32mm alb	m	152.00	76.41 25.94	11613.71 3942.27
32	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 d32mm alb.Piese de legatura fittinguri 30% la tevi	m	45.60	76.41 25.94	3484.11 1182.68
35	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida/colier simplu PPR d32mm alb	buc	300.00	34.36 18.16	10306.56 5446.56
36	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din	buc	140.00	35.66 18.16	4991.73 2541.73

1	2	3	4	5	6	7
		PVC pe zid de caramida/Colier simplu PPR d40 mm alb				
37	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida/Colier simplu PPR d25mm alb	buc	600.00	28.17 12.97	16900.80 7780.80
38	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv(Tevi si suportii)	m	62.00	11.64 8.43	721.63 522.61
39	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	35.00	42.91 14.91	1501.96 521.96
42	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida./Haltera cu diblu PTR.radiator 10x170mm	buc	800.00	34.56 9.73	27644.80 7780.80
		Total pe capitul:				379093.92 102554.19
		1.2. Lucrari de finisare dupa montarea sistemii de incalzire				
51	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	150.00	10.58 9.08	1586.64 1361.64
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150.00	4.69 1.95	704.13 291.78
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100.00	100.08 79.10	10007.88 7910.48
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50.00	120.22 99.21	6011.06 4960.26
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150.00	43.87 35.66	6580.29 5349.30
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150.00	4.69	704.13

1	2	3	4	5	6	7
					1.95	291.78
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150.00	59.18	8877.00
					35.66	5349.30
		Total pe capitul:				34471.13
						25514.54
		1.3. Etaj 1 (subsol)				
		1.3.3. Coridor excorta				
78	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6.56	27.23	178.65
					27.23	178.65
79	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi MDF 0,8x2,05m-1 buc,0,85x2,05m-2 buc 0,7x2,05m -1 buc	m2	6.56	4030.03	26436.98
					116.71	765.63
81	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4.00	1013.90	4055.60
					162.10	648.40
82	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	19.60	38.73	759.06
					32.42	635.43
		Total pe capitul:				31430.24
						2228.11
		1.3.4. Coridor etaj 1 linga sala 17				
83	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	13.23	27.23	360.29
					27.23	360.29
84	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi MDF 0,9x2,1m-6 buc,	m2	11.34	4030.03	45700.51
					116.71	1323.51
85	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6.00	1013.90	6083.40
					162.10	972.60
86	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	5.46	27.23	148.69
					27.23	148.69

1	2	3	4	5	6	7
87	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Usi MDF 1,3x2,1m-2 buc	m2	5.46	4030.03 116.71	22003.95 637.25
88	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi 1,3x2,6m2	m2	3.40	1696.51 71.32	5768.15 242.50
89	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3.00	1013.90 162.10	3041.70 486.30
90	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3.00	1529.49 127.09	4588.46 381.26
91	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	13.44	27.23 27.23	366.01 366.01
92	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Usi MDF 0,8x2,1m-8 buc,	m2	13.44	4030.03 116.71	54163.56 1568.61
93	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8.00	1013.90 162.10	8111.20 1296.80
94	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	93.30	38.72 32.42	3612.98 3024.79
95	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	81.80	60.95 60.95	4985.68 4985.68
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	81.80	349.95 142.65	28625.75 11668.61
97	CD05D6	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului marfa, semipreparat, cu var, fara ciment, umed, in vederea obtinerii mortarului M 25-Z sau M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0.40	3680.38 252.88	1472.15 101.15

1	2	3	4	5	6	7
98	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4.00	109.15 77.81	436.61 311.23
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.00	4.69 1.95	18.78 7.78
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4.00	100.08 79.10	400.32 316.42
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.00	43.87 35.66	175.47 142.65
102	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna	m2	221.00	8.63 7.13	1907.76 1576.26
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66.00	43.87 35.66	2895.33 2353.69
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221.00	4.69 1.95	1037.42 429.89
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	221.00	59.18 35.66	13078.78 7881.30
		Total pe capitul:				208983.04 40583.26
		1.3.5. Izolator				
132	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirna	m2	163.00	10.58 9.08	1724.15 1479.65
133	RpCJ09A	Reparatii de tencuieli interioare in calcio-vecchio, de 2,5 cm grosime, la pereti avind fata lucrata dupa modelul existent, executate patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar, cu mortar de var-ipsos,	m2	52.00	180.19 123.20	9369.67 6406.19

1	2	3	4	5	6	7
		marca 4-T (100 kg ipsos la mc mortar)				
134	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100- T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	163.00	57.02 40.85	9294.94 6658.42
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163.00	4.69 1.95	765.15 317.07
136	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	163.00	69.30 37.61	11295.44 6129.97
		Total pe capitul:				32449.36 20991.30
		1.3.7. Sala sedinte 17				
156	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	2.00	27.23 27.23	54.47 54.47
157	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa MDF cu pervaz 1x2m	m2	2.00	3630.03 116.71	7260.05 233.42
158	RpCJ06B 1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5.00	60.57 52.52	302.83 262.60
159	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22.40	32.08 29.83	718.51 668.11
160	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22.40	19.85 19.45	444.68 435.72
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22.40	95.76 45.39	2145.07 1016.69
162	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22.40	138.55	3103.60

1	2	3	4	5	6	7
					15.17	339.87
163	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar	m2	22.40	641.40 100.50	14367.46 2251.24
164	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn	m	22.60	10.34 7.13	233.74 161.19
165	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22.40	349.95 142.65	7838.84 3195.32
166	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirna	m2	48.90	10.58 9.08	517.24 443.89
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.90	4.69 1.95	229.55 95.12
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48.90	100.08 79.10	4893.85 3868.22
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48.90	43.87 35.66	2145.17 1743.87
170	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48.90	28.09 19.45	1373.58 951.20
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.90	4.69 1.95	229.55 95.12
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48.90	59.18 35.66	2893.90 1743.87
173	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1.00	26.44 25.94	26.44 25.94
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x30 cm si montate in zidarie	buc	1.00	188.97 32.42	188.97 32.42

1	2	3	4	5	6	7
		Total pe capitul:				48967.49
						17618.30
		1.3.8. Sala sedinte 16				
175	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	2.00	27.23	54.47
					27.23	54.47
176	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20- 24 cm, cu mortar ciment-var M 25- Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	0.60	3653.66	2192.20
					259.36	155.62
177	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4.00	109.15	436.61
					77.81	311.23
178	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34.40	32.08	1103.43
					29.83	1026.03
179	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34.40	19.85	682.91
					19.45	669.15
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34.40	95.76	3294.21
					45.39	1561.35
181	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34.40	138.55	4766.24
					15.17	521.94
182	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar	m2	34.40	641.40	22064.31
					100.50	3457.27
183	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn	m	34.70	10.34	358.88
					7.13	247.49
184	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-trecere prag	m	0.90	133.59	120.23
					16.86	15.17

1	2	3	4	5	6	7
185	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	34.40	349.95 142.65	12038.21 4907.09
186	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	65.10	10.58 9.08	688.60 590.95
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65.10	4.69 1.95	305.59 126.63
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65.10	100.08 79.10	6515.13 5149.72
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65.10	43.87 35.66	2855.84 2321.60
190	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65.10	28.09 19.45	1828.63 1266.33
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65.10	4.69 1.95	305.59 126.63
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65.10	59.18 35.66	3852.62 2321.60
193	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1.00	26.44 25.94	26.44 25.94
194	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x30 cm si montate in zidarie	buc	1.00	188.97 32.42	188.97 32.42
195	RpCU06 A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	28.00	35.42 32.42	991.76 907.76
196	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	28.00	11.03 9.73	308.76 272.33
197	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	37.70	25.02 16.86	943.10 635.56

1	2	3	4	5	6	7
198	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9.00	148.06 96.35	1332.56 867.17
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9.00	4.69 1.95	42.25 17.51
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.00	43.87 35.66	394.82 320.96
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9.00	4.69 1.95	42.25 17.51
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9.00	59.18 35.66	532.62 320.96
		Total pe capitul:				68267.22 28248.36
		Total pe capitul:				390097.36 109669.34
		1.4. Etaj 2				
		1.4.1. Coridor excorta				
203	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	22.18	27.23 27.23	604.02 604.02
205	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Usi MDF 1,3x2,1m-2 buc	m2	5.46	4030.03 116.71	22003.95 637.25
206	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2.00	1013.90 162.10	2027.80 324.20
207	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Usi MDF 0,8x2,1m-3 buc,	m2	5.04	4030.03 116.71	20311.34 588.23
208	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3.00	1013.90 162.10	3041.70 486.30

1	2	3	4	5	6	7
209	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi MDF 1,0x2,1m-4 buc,	m2	8.40	4030.03 116.71	33852.23 980.38
210	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4.00	1013.90 162.10	4055.60 648.40
211	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	46.40	38.72 32.42	1796.82 1504.29
212	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	16.00	60.95 60.95	975.19 975.19
213	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29.60	349.95 142.65	10358.46 4222.38
219	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna	m2	84.00	8.63 7.13	725.12 599.12
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25.20	43.87 35.66	1105.49 898.68
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84.00	4.69 1.95	394.31 163.40
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84.00	59.18 35.66	4971.12 2995.61
223	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4.00	26.44 25.94	105.74 103.74
		Total pe capitul:				106328.94 15731.20
		Total pe capitul:				106328.94 15731.20

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Casa scarii etaj 1-3 (secundara)				
251	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5.50	38.72 32.42	212.97 178.31
252	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirna	m2	192.00	10.58 9.08	2030.90 1742.90
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60.00	4.69 1.95	281.65 116.71
254	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60.00	120.22 99.21	7213.27 5952.31
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60.00	43.87 35.66	2632.11 2139.72
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60.00	4.69 1.95	281.65 116.71
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60.00	59.18 35.66	3550.80 2139.72
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132.00	4.69 1.95	619.63 256.77
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	132.00	100.08 79.10	13210.40 10441.83
260	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-132.00	39.52 31.12	-5217.06 -4108.26
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132.00	43.87 35.66	5790.65 4707.38

1	2	3	4	5	6	7
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132.00	4.69 1.95	619.63 256.77
		Total pe capitul:				31226.64 23940.87
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			941217.98
		Contributii sociale	24.00 %			66578.43
		Total:	100.00 +			1007796.41
		Transport materiale	5.00 %			32946.80
		Cheltueli directe:	100.00 +			1040743.20
		Cheltueli de regie constructii	8.00 %			83259.46
		Total:	100.00 +			1124002.66
		Beneficiu de deviz	2.00 %			22480.05
		Total pe capitul:				1146482.71
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Izolator				
273	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate antivandalizm LED 12,9 W	buc	10.00	4703.36 18.16	47033.55 181.55
		Total pe capitul:				47033.55 181.55
		2.2. Sala sedinte 17				
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4.00	14.26 14.26	57.06 57.06
275	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED sub panou Armstrong 60x60 cm 35W	buc	4.00	595.36 18.16	2381.42 72.62
276	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	2.00	519.23 245.74	1038.47 491.49
277	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	3.00	620.45 263.25	1861.34 789.75

1	2	3	4	5	6	7
278	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4.00	85.80 25.94	343.18 103.74
279	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1.00	95.81 21.40	95.81 21.40
		Total pe capitul:				5777.27 1536.06
		2.3. Sala sedinte 16				
280	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8.00	14.26 14.26	114.12 114.12
281	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W	buc	8.00	595.36 18.16	4762.84 145.24
282	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	2.00	519.23 245.74	1038.47 491.49
283	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8.00	620.45 263.25	4963.56 2106.00
284	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc	8.00	85.80 25.94	686.36 207.49
285	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1.00	108.81 21.40	108.81 21.40
		Total pe capitul:				11674.16

1	2	3	4	5	6	7
						3085.74
		Total lucrari de montaj	100.00 +			64484.99
		Contributii sociale	24.00 %			1152.80
		Total:	100.00 +			65637.79
		Transport materiale	5.00 %			2984.08
		Cheltueli directe montaj:	100.00 +			68621.87
		Cheltueli de regie montaj	46.00 %			2209.54
		Total:	100.00 +			70831.41
		Beneficiu de deviz	2.00 %			1416.63
		Total pe capitol:				72248.04
Total proces-verbal:						
		Total capitole	100.00 +			1218731
		TVA	20.00 %			243746
		TOTAL:				1462477

INTOCMIT:

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

JUDECATORIA
CHISINAU

(semnatura)

(semnatura)

DS



Denumirea obiectului - Lucrari de reparatie capitala a edificiului Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana str. M.Sadoveanu 24/1 (etapa III)

BORDEROUL DE RESURSE N 1/1
la lucrari de reparatie

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	4.616	64.84	299.301
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	74.08	64.84	4803.347
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3.57	64.84	231.479
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	521.45	64.84	33810.818
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1033.89	64.84	67037.428
6.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2.40	64.84	155.616
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5.70	64.84	369.588
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	47.371	64.84	3071.549
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	13.374	64.84	867.17
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	341.979	64.84	22173.918
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70.789	64.84	4589.939
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	99.968	64.84	6481.925
13.	7122050013442	Tencuitor	h-om	732.246	64.84	47478.831
14.	7422010060100	Timplar	h-om	571.854	64.84	37078.994
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	33.55	64.84	2175.382
16.	7122050013400	Zidar	h-om	18.87	64.84	1223.531
17.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	274.89	64.84	17823.868
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	501.863	64.84	32540.797
		Total:				282213.481

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	5.433	0.00	0.00
2.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0.006	15.00	0.09
3.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	873.385	7.80	6812.405
4.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2906.88	2.80	8139.264
5.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	131.49	2.80	368.172
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	210.30	16.66	3503.598
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5.321	0.00	0.00
8.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	22.88	3.00	68.64
9.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1.50	2.00	3.00
10.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0.40	12.00	4.80
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1.193	20.00	23.86
12.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0.975	3300.00	3217.50
13.	2875274204000" 2	Bratara 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida/Colier simplu PPR d40 mm alb	buc	140.00	12.50	1750.00
14.	2875274204000" 1	Bratara fixare 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida/colier simplu PPR d32mm alb	buc	300.00	11.20	3360.00
15.	2875274204000" 3	Bratara fixare 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida/Colier simplu PPR d25mm alb	buc	600.00	10.20	6120.00
16.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	30.00	850.00	25500.00

17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	43.689	1.00	43.689
18.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	55.95	38.00	2126.10
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	151.115	16.00	2417.84
20.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	25.965	12.50	324.563
21.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	590.955	7.77	4591.72
22.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	56.202	17.50	983.535
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.248	80.00	19.856
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1471.977	2.50	3679.943
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	21.976	35.00	769.16
26.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	22.88	2.00	45.76
27.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.06	1.00	0.06
28.	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	11.00	22.00	242.00
29.	2743123549025" 2	Coltari din aluminiu perforat la glaf	m	39.585	5.60	221.676
30.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	228.00	16.50	3762.00
31.	2875274400501" 1	Corp de iluminat LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W	buc	12.48	550.00	6864.00
32.	2875274400501" 2	Corp de iluminat LED 12,9 W	buc	10.40	4500.00	46800.00
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4.905	26.00	127.517
34.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.28	26.00	7.28
35.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	7.55	1.10	8.305
36.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	316.00	0.60	189.60
37.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1040.00	0.60	624.00
38.	2874136313300	Diblu din metal	buc	672.80	0.60	403.68
39.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	1600.00	0.50	800.00
40.	2051142950700	Dibluri	buc	24.00	0.60	14.40
41.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3.00	1.00	3.00
42.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3.00	1400.00	4200.00
43.	2875274123510	Dop din fonta	buc	222.90	5.00	1114.50
44.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	15.80	5.00	79.00
45.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14.00	5.00	70.00
46.	2430126106200	Email de ulei	kg	1.074	85.00	91.264
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	1.36	0.00	0.00
48.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	3.40	1600.00	5440.00
49.	2811236306200" 1	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x30 cm	buc	2.00	155.00	310.00
50.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5.138	31.40	161.321
51.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1.164	80.00	93.096
52.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2.70	31.40	84.78
53.	2822115708001" 1	Haltera cu diblu PTR.radiator 10x170mm	buc	800.00	20.83	16664.00
54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	70.10	5.00	350.50
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	403.393	5.00	2016.965
56.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	185.70	5.00	928.50
57.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	91.50	5.00	457.50
58.	1111000100020	Intrerupator	buc	1.00	67.00	67.00
59.	1111000100020" 1	Intrerupator dublu	buc	1.00	80.00	80.00
60.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	136.66	2.80	382.648
61.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.30	2.00	0.60

62.	2030112930000"00	MDF cu pervaz 1x2m	m2	2.00	3500.00	7000.00
63.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.978	0.00	0.00
64.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1.874	0.00	0.00
65.	2664102101250	Mortar marfa, semipreparat cu var, fara ciment, umed	m3	0.023	1300.00	30.16
66.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.034	0.00	0.00
67.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3.158	0.00	0.00
68.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.128	0.00	0.00
69.	1411112204399	Mozaic din marmura alba saci g=1,0x3,0 mm	kg	166.40	4.50	748.80
70.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6.976	415.00	2895.081
71.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.039	415.00	16.019
72.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.043	415.00	17.928
73.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	71.74	15.00	1076.10
74.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	176.61	195.00	34438.95
75.	2320166200729	Parchetin	l	1.704	65.00	110.76
76.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0.002	135.00	0.27
77.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.12	19.50	2.34
78.	2670112204051"1	Placi SPC 5mm	m2	60.236	350.00	21082.74
79.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	57.368	68.00	3901.024
80.	2746167335100"1	Priza dubla INTENC	buc	12.24	52.00	636.48
81.	2743123549025"1	Profil din aluminiu trecere prag	m	0.945	109.00	103.005
82.	2822115700000"2	Radiator bimetal 500x80x80 mm 12 sectii	buc	79.00	2020.00	159580.00
83.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1040.00	0.20	208.00
84.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	10.41	22.00	229.02
85.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2.68	22.00	58.96
86.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	6.32	15.00	94.80
87.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.714	75.00	53.55
88.	1111000100048	Strat sintetic LVT 1,5mm	m2	60.236	95.00	5722.458
89.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	35.00	28.00	980.00
90.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24.00	0.30	7.20
91.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	1600.00	0.50	800.00
92.	2874115837745	Suruburi	buc	3.00	0.25	0.75
93.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	421.80	0.30	126.54
94.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1040.00	0.30	312.00
95.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	106.74	42.00	4483.08
96.	2523156704099	Tub izolat IP-PVC cu d=13 mm	m	26.00	5.50	143.00
97.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	88.00	5.50	484.00
98.	2521216710000"1	Tub PP-R/FB PN25 alb d.25	m	616.97	40.00	24678.80
99.	2521216710000"2	Tub PP-R/FB PN25 alb/Piese de racordare fittinguri 30% din tevi	m	185.091	40.00	7403.64
100.	2521216710000"7	Tub PP-R/FB PN25 alb d50mm	m	51.50	180.00	9270.00
101.	2521216710000"8	Tub PP-R/FB PN25 alb d50mm.Piesa de racordare fittinguri 30% din tevi	m	15.45	180.00	2781.00

102.	2521216710000"9	Tub PP-R/FB PN25 d40mm alb	m	74.16	150.00	11124.00
103.	2521216710000"10	Tub PP-R/FB PN25 d40mm alb.Piesa de legatura fittinguri 30% din tevi	m	22.248	150.00	3337.20
104.	2521216710000"11	Tub PP-R/FB PN25 d32mm alb	m	156.56	49.00	7671.44
105.	2521216710000"12	Tub PP-R/FB PN25 d32mm alb.Piese de legatura fittinguri 30% la tevi	m	46.968	49.00	2301.432
106.	2030112930000"1	Usi MDF	m2	25.46	3900.00	99294.00
107.	2030112930000"2	Usi MDF 0,9x2,1m-6 buc,	m2	11.34	3900.00	44226.00
108.	2030112930000"4	Usi MDF 0,8x2,1m-8 buc,	m2	13.44	3900.00	52416.00
109.	2030112930000"3	Usi MDF 1,3x2,1m-2 buc	m2	5.46	3900.00	21294.00
110.	2652102100737	Var hidratat	kg	30.906	3.50	108.171
111.	2652102100713	Var pasta	m3	0.787	3000.00	2361.60
112.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	12.694	24.00	304.656
113.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2.028	85.00	172.388
114.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	255.20	52.00	13270.40
115.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici	kg	81.50	58.00	4727.00
		Total:				718617.429

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0.18	600.00	108.00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2.282	10.00	22.823
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2.692	10.00	26.92
4.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.019	12.00	0.226
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2.099	12.00	25.187
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	207.95	20.00	4159.00
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.266	20.00	5.328
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9.339	12.00	112.063
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41.238	10.00	412.382
		Total:				4871.929

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

JUDECATORIA CHISINAU

(semnatura)

(semnatura)

DS B Bolboceanu



Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar : JUDECATORIA CHISINAU

Contractul № _____



Proces-verbal № 1/2

de receptie a lucrarilor executate

pe luna 2025

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a edificiului
Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana str.

M.Sadoveanu 24/1 (etapa III)

lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor exectuate: **843623 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzirea				
11	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	17.00	39.17 37.61	665.84 639.32
12	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	65.00	11.03 9.73	716.75 632.19
13	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d50mm	buc	34.00	249.50 38.90	8483.14 1322.74
14	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv/Radiator bimetal 500x80x80mm 10 sectii	buc	13.00	1839.33 129.68	23911.29 1685.84
16	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv/radiator aluminiu Nova Florida Maior alitermum 1600x90mm 10 sectii	buc	2.00	19705.33 129.68	39410.66 259.36
17	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"Kit montaj radiator aluminiu 1"x3/4(set 7 in 1)	buc	200.00	140.30 14.26	28060.96 2852.96
18	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"/Robinet cu sfera PP-R alb Firat d32mm	buc	17.00	276.49 16.21	4700.33 275.57

1	2	3	4	5	6	7
19	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"/Racord M25x3/4" alb	buc	400.00	60.47 17.51	24186.72 7002.72
20	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"Niplu D/S 1"+garnitura niplu	buc	400.00	54.81 17.51	21922.72 7002.72
23	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 D75mm alb	m	96.00	564.05 35.66	54148.99 3423.55
24	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 D75mm alb/Piese de racordare fitinguri 30% din tevi	m	28.80	564.05 35.66	16244.70 1027.07
25	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.Tub PP-R /FB PN25 d63mm alb	m	48.00	236.51 35.66	11352.58 1711.78
26	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.Tub PP-R /FB PN25 d63mm alb/Piese de racordare fitinguri 30% din tevi	m	14.40	236.51 35.66	3405.77 513.53
33	IC04E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 "	m	32.00	166.64 100.50	5332.58 3216.06
34	IC05I	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie	m	15.00	323.83 81.05	4857.39 1215.75

1	2	3	4	5	6	7
		(constructii industriale), teava avind diametrul de 4" Teava d89mm				
40	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"-d40mm	buc	17.00	47.28 23.99	803.81 407.84
41	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" d32mm	buc	62.00	39.09 25.94	2423.86 1608.03
43	RpIzD02 A	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 350 mm inclusiv/Saltea din vata bazaltica caserata cu folie de aluminiu gr25mm	m2	130.00	309.75 82.35	40267.00 10705.08
44	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	210.00	39.37 34.37	8266.69 7216.69
45	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	210.00	30.47 30.47	6399.71 6399.71
46	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	599.00	7.84 5.84	4693.52 3495.52
47	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,	m	267.00	9.63 7.13	2571.85 1904.35

1	2	3	4	5	6	7
		covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
48	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	599.00	5.19 5.19	3107.13 3107.13
49	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	267.00	6.48 6.48	1731.23 1731.23
50	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	210.00	33.90 21.40	7118.41 4493.41
		Total pe capitul:				324783.63 73850.17
		1.3. Etaj 1 (subsol)				
		1.3.1. Intrarea de linga garaj				
58	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16.98	27.23 27.23	462.41 462.41
60	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2.10	60.95 60.95	127.99 127.99
61	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe 3x1,75m	m2	5.25	2232.33 66.36	11719.73 348.38
62	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 usa exterioara 1,55x2,6m	m2	4.03	2308.51 87.96	9303.30 354.46
63	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	9.28	86.28 72.62	800.69 673.92
64	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase- demontat pervaz fereastră	m	3.00	72.72 72.62	218.16 217.86

1	2	3	4	5	6	7
65	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 300mm din mase plastice	m	3.00	232.74 5.84	698.21 17.51
66	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	13.25	50.83 42.79	673.49 567.03
67	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv.Montarea placa din granit din demontari	m2	1.56	506.35 440.91	789.91 687.82
		Total pe capitol:				24793.89 3457.38
		1.3.2. WC linga izolator				
68	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	5.00	14.91 14.91	74.57 74.57
69	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	3.00	9.73 9.73	29.18 29.18
70	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	61.60 61.60	61.60 61.60
71	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	71.32 71.32	71.32 71.32
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1.00	38.90 38.90	38.90 38.90
73	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00	1161.88 119.95	1161.88 119.95
74	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati,	buc	1.00	2809.00 304.75	2809.00 304.75

1	2	3	4	5	6	7
		asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
75	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	1026.99 106.99	1026.99 106.99
76	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3.00	88.83 8.43	266.49 25.29
77	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	5.00	67.86 21.40	339.29 106.99
		Total pe capitul:				5879.22 939.53
		1.3.3. Coridor excorta				
80	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv.la hidrant antiincendiar	m2	1.56	2238.58 60.95	3492.19 95.08
		Total pe capitul:				3492.19 95.08
		1.3.5. Izolator				
106	RpCD07 A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm	buc	30.00	6.72 6.48	201.45 194.52
107	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp d20mm ochi 10x10cm	kg	70.00	25.31 2.27	1771.48 158.86
108	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	2.75	86.28 72.62	237.27 199.71
109	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	33.60	100.15 71.32	3365.11 2396.49
110	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de	m2	7.00	123.80 81.05	866.60 567.35

1	2	3	4	5	6	7
		ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite				
111	RpCU06 B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	28.00	51.33 47.33	1437.33 1325.33
112	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	28.00	20.91 15.56	585.45 435.72
113	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5.04	27.23 27.23	137.25 137.25
114	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 usa 0,8x2,1m2	m2	1.68	2308.51 87.95	3878.30 147.76
115	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,8x2,1m-2 buc	m2	3.36	4570.05 285.30	15355.37 958.59
116	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	15.00	50.84 42.79	762.59 641.92
125	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	11.60	10.58 9.08	122.70 105.30
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11.60	4.69 1.95	54.45 22.56
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11.60	59.18 35.66	686.49 413.68
128	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1.00	26.44 25.94	26.44 25.94
129	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x30 cm	buc	1.00	188.97 32.42	188.97 32.42

1	2	3	4	5	6	7
130	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1.71	493.38 244.28	843.69 417.72
131	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	4.88	110.77 32.42	540.55 158.21
137	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10.00	16.36 16.21	163.60 162.10
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110.00	4.69 1.95	516.36 213.97
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110.00	59.18 35.66	6509.80 3922.82
		Total pe capitul:				38251.26 12638.22
		1.3.6. Rampa				
142	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	7.68	27.23 27.23	209.15 209.15
143	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	42.00	2.78 2.59	116.61 108.93
144	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: dinpanouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane gratii din demontari	m2	2.84	118.92 105.36	337.72 299.24
145	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	2.84	86.28 72.62	245.04 206.24
146	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	0.60	3653.66 259.36	2192.20 155.62
147	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	4.00	109.15 77.81	436.61 311.23

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
148	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	12.00	25.96 2.92	311.46 35.01
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.00	4.69 1.95	18.78 7.78
150	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5.68	4570.05 285.30	25957.89 1620.48
152	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	16.00	50.84 42.79	813.43 684.71
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4.00	100.08 79.10	400.32 316.42
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.00	4.69 1.95	18.78 7.78
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.00	59.18 35.66	236.72 142.65
		Total pe capitul:				31294.70 4105.24
		Total pe capitul:				103711.24 21235.46
		1.4. Etaj 2				
		1.4.1. Coridor excorta				
204	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	1.28	2608.42 52.52	3338.78 67.23

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ,0,8x0,8m-2 buc(panou antiincendiar)				
214	CD05D6	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm,inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului marfa, semipreparat, cu var, fara ciment, umed, in vederea obtinerii mortarului M 25-Z sau M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0.40	3680.38 252.88	1472.15 101.15
215	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4.00	109.15 77.81	436.61 311.23
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.00	4.69 1.95	18.78 7.78
217	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4.00	100.08 79.10	400.32 316.42
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.00	43.87 35.66	175.47 142.65
224	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4.00	188.97 32.42	755.88 129.68
225	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10.70	95.48 6.48	1021.68 69.38
226	RpCK11 A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	10.70	37.69 25.94	403.24 277.52
227	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16.00	8.19 3.24	131.07 51.87
228	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16.00	124.78 53.82	1996.44 861.08

1	2	3	4	5	6	7
		Total pe capitol:				10150.41
						2335.98
		1.4.2. Coridor linga sala de sedinte 10				
229	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	9.60	27.23	261.43
					27.23	261.43
230	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1x2,1m-1 buc,0,7x2,1m2 buc,0,7x0,8m-1 buc(panou antiincendiar)	m2	5.60	2608.42	14607.15
					52.52	294.11
232	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	17.30	38.72	669.84
					32.42	560.87
233	RpCK25 A	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu srafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, orizontale la pereti	m	12.00	113.34	1360.04
					66.14	793.64
234	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	16.90	60.95	1030.05
					60.95	1030.05
235	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16.90	349.95	5914.12
					142.65	2410.75
236	CK18C	Montarea cornier perforat la glaf	m	21.40	25.02	535.34
					16.86	360.77
237	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2.50	148.06	370.16
					96.35	240.88
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.50	4.69	11.74
					1.95	4.86

1	2	3	4	5	6	7
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2.50	59.18 35.66	147.95 89.16
		Total pe capitul:				24907.93 6046.52
		1.4.3. Fumuar				
240	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi 1,45x1,7m-2 buc oarba	m2	4.93	2220.65 52.94	10947.79 261.00
241	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe 4,8x0,84m oarba	m2	4.03	2232.33 66.36	8996.29 267.42
242	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe 5,5x1,56m cu 2 deschideri duble	m2	8.58	2232.33 66.36	19153.39 569.35
243	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 0,94x2,45m-2 buc	m2	4.606	2351.92 103.93	10832.96 478.71
244	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	2.00	110.77 32.42	221.54 64.84
246	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	26.00	50.84 42.79	1321.82 1112.65
		Total pe capitul:				51473.79 2753.97
		Total pe capitul:				86532.13 11136.48
		1.5. Casa scarii etaj 1-3 (secundara)				
247	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2.73	27.23	74.35

1	2	3	4	5	6	7
					27.23	74.35
250	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1.00	1529.49	1529.49
					127.09	127.09
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132.00	59.18	7811.76
					35.66	4707.38
264	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	132.00	104.78	13831.49
					55.11	7275.05
265	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	18.90	100.42	1897.98
					88.18	1666.65
266	CN15A	Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment- perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic si doua straturi de vopsea ciment- perclorvinilic	m2	8.00	109.40	875.18
					36.31	290.48
267	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv-balustrada	m	21.00	11.64	244.42
					8.43	177.01
		Total pe capitol:				26264.67
						14318.01
		1.6. Diverse				
268	TrB05A1-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t	44.00	260.01	11440.37
					260.01	11440.37
269	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	44.00	22.69	998.54
					22.69	998.54
270	TsI50C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km	t	44.00	211.12	9289.28
					0.00	0.00
		Total pe capitol:				21728.19
						12438.91
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			563019.87
		Contributii sociale	24.00 %			31914.96

1	2	3	4	5	6	7
		Total:	100.00 +			594934.83
		Transport materiale	5.00 %			20708.11
		Cheltueli directe:	100.00 +			615642.94
		Cheltueli de regie constructii	8.00 %			49251.44
		Total:	100.00 +			664894.38
		Beneficiu de deviz	2.00 %			13297.89
		Total pe capitol:				678192.26
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Izolator				
271	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16.00	14.26	228.24
					14.26	228.24
272	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED sub panou Armstrong 60x60 cm 35W	buc	6.00	595.36	3572.13
					18.16	108.93
		Total pe capitol:				3800.37
						337.17
		2.4. Coridor etaj 1 linga sala 17				
286	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6.00	14.26	85.59
					14.26	85.59
287	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED sub panou Armstrong 60x60 cm 35W	buc	6.00	595.36	3572.13
					18.16	108.93
288	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	2.00	519.23	1038.47
					245.74	491.49
289	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	5.00	95.81	479.06
					21.40	106.99
		Total pe capitol:				5175.24
						792.99
		2.5. Coridor etaj 1 linga sala 10				
290	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2.00	14.26	28.53
					14.26	28.53
291	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED sub panou Armstrong 60x60 cm 35W	buc	3.00	595.36	1786.07
					18.16	54.47

1	2	3	4	5	6	7
292	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	2.00	519.23 245.74	1038.47 491.49
293	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	2.00	95.81 21.40	191.62 42.79
		Total pe capitol:				3044.68 617.28
		2.6. Coridor etaj 2 linga fumuar				
294	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
295	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W	buc	3.00	595.36 18.16	1786.07 54.47
296	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	2.00	519.23 245.74	1038.47 491.49
297	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	3.00	95.81 21.40	287.43 64.19
		Total pe capitol:				3154.76 652.94
		2.7. Casa scarii etaj 1-3 secundara				
298	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	5.00	14.26 14.26	71.32 71.32
299	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 38W	buc	5.00	532.96 18.16	2664.78 90.78
300	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri	buc	5.00	519.23 245.74	2596.17 1228.72

1	2	3	4	5	6	7
		administrative, birouri, crese gradinite				
301	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	3.00	95.81 21.40	287.43 64.19
		Total pe capitol:				5619.70 1455.01
		Total lucrari de montaj	100.00 +			20794.76
		Contributii sociale	24.00 %			925.29
		Total:	100.00 +			21720.05
		Transport materiale	5.00 %			846.97
		Cheltueli directe montaj:	100.00 +			22567.02
		Cheltueli de regie montaj	46.00 %			1773.48
		Total:	100.00 +			24340.50
		Beneficiu de deviz	2.00 %			486.81
		Total pe capitol:				24827.31
		Total proces-verbal:				
		Total capitole	100.00 +			703019
		TVA	20.00 %			140604
		TOTAL:				843623

INTOCMIT:

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL



Beneficiar:

APROBAT:
JUDECATORIA
CHISINAU

(semnatura)



Denumirea obiectului - **Lucrari de reparatie capitala a edificiului Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana str. M.Sadoveanu 24/1 (etapa III)**

BORDEROUL DE RESURSE N 1/2
la lucrari de reparatie

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	2.441	64.84	158.261
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	92.40	64.84	5991.216
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	59.46	64.84	3855.386
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	2.752	64.84	178.44
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2.58	64.84	167.287
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6.348	64.84	411.63
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34.89	64.84	2262.268
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	933.85	64.84	60550.834
9.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.40	64.84	25.936
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66.30	64.84	4298.892
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4.26	64.84	276.218
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.90	64.84	123.196
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.84	64.84	54.466
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	32.002	64.84	2074.984
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	12.12	64.84	785.861
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	47.589	64.84	3085.684
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	169.585	64.84	10995.879
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39.75	64.84	2577.41
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	191.84	64.84	12438.906
20.	7132040012700	Parchetar	h-om	17.48	64.84	1133.403
21.	7122030012940	Pietrar	h-om	9.36	64.84	606.902
22.	7212030022700	Sudor	h-om	4.789	64.84	310.493
23.	7122050013442	Tencuitor	h-om	46.206	64.84	2995.997
24.	7422010060100	Timplar	h-om	58.205	64.84	3774.032
25.	7122050013400	Zidar	h-om	33.69	64.84	2184.46
26.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1.80	64.84	116.712
27.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	237.502	64.84	15399.656
		Total:				136834.407

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	0.182	0.00	0.00
2.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2.528	5.50	13.906
3.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0.017	15.00	0.247
4.	2653102100831	Amestec uscat	kg	57.12	2.80	159.936
5.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	36.525	2.80	102.27
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20.415	16.66	340.114
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.604	0.00	0.00
8.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.031	0.00	0.00
9.	2710602000092	Armaturi	kg	0.374	17.50	6.545
10.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	23.92	3.00	71.76
11.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	53.598	7.50	401.986
12.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	7.699	1.80	13.858

13.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	16.036	14.00	224.507
14.	2513736621482	Banda izolanta	m	62.763	14.00	878.682
15.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1.10	2.00	2.20
16.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2.60	12.00	31.20
17.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1.426	2.00	2.853
18.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.00	850.00	850.00
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1.373	20.00	27.46
20.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.283	20.00	5.67
21.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0.975	3300.00	3217.50
22.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	10.316	2150.00	22179.40
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17.375	1.00	17.375
24.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.75	38.00	28.50
25.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2.84	4.50	12.78
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10.961	16.00	175.37
27.	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	137.917	12.50	1723.963
28.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.775	120.00	93.00
29.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0.446	37.00	16.506
30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1.967	37.00	72.779
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.722	37.00	26.729
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4.22	7.77	32.786
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1.68	28.00	47.04
34.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3.093	7.50	23.201
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1.589	80.00	127.144
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	180.455	2.50	451.138
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	21.542	2.50	53.855
38.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.83	2.50	4.575
39.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	20.16	35.00	705.60
40.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	23.92	2.00	47.84
41.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.01	1.00	0.01
42.	1421302200460	Coloranti	kg	0.12	366.00	43.92
43.	2743123549025" 2	Coltari din aluminiu perforat la glaf	m	22.47	5.60	125.832
44.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	143.00	16.50	2359.50
45.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.04	15.00	30.60
46.	2875274400501" 1	Corp de iluminat LED sub panou Armstrong 60x60 cm 35W	buc	18.72	550.00	10296.00
47.	2875274400501" 3	Corp de iluminat LED 38W	buc	5.20	490.00	2548.00
48.	2523156719430" 2	Cot din material plastic 25	buc	0.60	2.40	1.44
49.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.614	22.00	13.519
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19.80	26.00	514.80
51.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.165	26.00	4.29
52.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	13.20	1.10	14.52
53.	3220137315778	Decapant	kg	0.03	36.00	1.08
54.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	45.00	0.60	27.00
55.	2874136313300	Diblu din metal	buc	67.60	0.60	40.56
56.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	32.00	0.20	6.40
57.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7.785	0.60	4.671
58.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	198.674	2.00	397.348

59.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3.00	1.00	3.00
60.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3.696	36.00	133.056
61.	2430226109200	Diluant dispersie vinilica D400	kg	0.60	36.00	21.60
62.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1.605	120.00	192.60
63.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1.00	1400.00	1400.00
64.	2010237318750	Distantieri	buc	24.60	0.50	12.30
65.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	43.344	0.05	2.167
66.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	13.20	5.00	66.00
67.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	13.00	5.00	65.00
68.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.462	4200.00	1940.40
69.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1.266	62.00	78.467
70.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.142	62.00	8.804
71.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	7.368	65.00	478.952
72.	2430116104160	Email alchidic	kg	5.712	85.00	485.52
73.	2430126106200	Email de ulei	kg	0.189	85.00	16.065
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	11.198	0.00	0.00
75.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.56	2100.00	3276.00
76.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	13.83	2100.00	29043.00
77.	2030112931108" 1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) oarba	m2	8.96	2100.00	18816.00
78.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	4.00	155.00	620.00
79.	2873136306000" 1	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel (pret 0 conform descrierii)	m2	2.84	0.00	0.00
80.	2811236306200" 1	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x30 cm	buc	1.00	155.00	155.00
81.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3.494	42.00	146.765
82.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.15	31.40	4.723
83.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6.547	80.00	523.76
84.	2430226100400	Grund pasivant anticoroziv g.834-40 ntr 1702-80	kg	0.80	80.00	64.00
85.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.75	31.40	23.55
86.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.10	35.00	3.50
87.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6.805	5.00	34.025
88.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	154.751	5.00	773.755
89.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	3.48	5.00	17.40
90.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15.24	5.00	76.20
91.	2881116001668	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 - masina	buc	3.21	120.00	385.20
92.	1111000100020	Intrerupator	buc	13.00	67.00	871.00
93.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	131.071	2.80	366.999
94.	2523156713800" 1	Kit montaj radiator aluminiu 1"x3/4(set 7 in 1)	buc	200.00	125.00	25000.00
95.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.75	2.00	1.50
96.	2622102438000	Lavoar	buc	1.03	850.00	875.67
97.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.264	4200.00	1108.80
98.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.05	90.00	94.50
99.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0.408	1300.00	530.40

100.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.055	0.00	0.00
101.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.06	0.00	0.00
102.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.034	0.00	0.00
103.	2664102101250	Mortar marfa, semipreparat cu var, fara ciment, umed	m3	0.023	1300.00	30.16
104.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.46	0.00	0.00
105.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.128	0.00	0.00
106.	2875277330522" 1	Mufa antiincendiara tip RTMK d50mm	buc	34.00	195.00	6630.00
107.	2523156719400" 2	Mufa din material plastic25	buc	0.20	1.96	0.392
108.	2523156713800" 3	Niplu D/S 1"+garnitura niplu	buc	400.00	36.00	14400.00
109.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.112	415.00	46.314
110.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.959	415.00	398.151
111.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.067	415.00	27.639
112.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.043	415.00	17.928
113.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.41	17.50	7.175
114.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5.547	15.00	83.205
115.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	17.745	195.00	3460.275
116.	2320166200729	Parchetin	l	0.695	65.00	45.175
117.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0.005	135.00	0.743
118.	2521106718393" 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 300mm	m	3.00	225.00	675.00
119.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.02	19.50	0.39
120.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39.60	0.20	7.92
121.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.804	48.00	86.616
122.	26611128008000 "0	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra (pret 0 conform descrierii)	m2	1.607	0.00	0.00
123.	2873122004100	Plase sudate	kg	82.82	22.00	1822.04
124.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	16.32	68.00	1109.76
125.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	12.24	35.00	428.40
126.	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.599	2.20	1.317
127.	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.504	2.80	1.412
128.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3.566	11.50	41.009
129.	2710703520285	Profil de suport	m	7.218	14.00	101.051
130.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	7.218	12.20	88.058
131.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	5.00	18.50	92.50
132.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.05	30.00	31.50
133.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.00	35.00	70.00
134.	2523156713800" 2	Racord M25x3/4" alb	buc	400.00	41.66	16664.00
135.	2822115700000" 3	Radiator aluminiu Nova Florida Maior alitermum 1600x90mm 10 sectii	buc	2.00	19566.00	39132.00
136.	2822115700000" 1	Radiator bimetal 500x80x80mm 10 sectii	buc	13.00	1700.00	22100.00
137.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.05	250.00	262.50
138.	2523156719460" 2	Reductie din material plastic 25	buc	0.20	2.00	0.40

139.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.05	550.00	577.50
140.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.05	75.00	78.75
141.	2875274205100" 2	Robinet cu sfera PP-R alb Firat d32mm	buc	17.00	258.33	4391.61
142.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.05	25.00	26.25
143.	2913124202100" 1	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/8" - 1/2"	buc	3.015	65.00	195.975
144.	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	3.015	15.00	45.225
145.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	39.60	55.00	2178.00
146.	2682162605829" 1	Saltea din vata bazaltica caserata cu folie de aluminiu gr25mm	m2	137.917	200.00	27583.40
147.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6.60	65.00	429.00
148.	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	4.954	22.00	108.995
149.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.02	85.00	86.70
150.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25	kg	0.171	22.00	3.762
151.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1	kg	0.82	22.00	18.04
152.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13.20	22.00	290.40
153.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2.613	22.00	57.486
154.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	6.026	22.00	132.561
155.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1.32	22.00	29.04
156.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	40.32	15.00	604.80
157.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	4.059	75.00	304.418
158.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4.54	75.00	340.485
159.	2874115837745	Suruburi	buc	3.00	0.25	0.75
160.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	183.28	0.30	54.984
161.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0.096	55.00	5.296
162.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	91.856	0.60	55.114
163.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	32.00	0.25	8.00
164.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39.60	2.20	87.12
165.	2521216701000" 2	Teava d89mm	m	15.225	230.00	3501.75
166.	2521216701000" 1	Teava din otel 1 1/4 "	m	32.32	61.60	1990.912
167.	2521216701000" 3	Teava din otel d40mm	m	4.25	78.00	331.50
168.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.612	20.00	12.24
169.	2521216717050" 2	Teava din material plastic 25 mm	m	5.10	25.00	127.50
170.	2722103310000" 4	Teava instalatie d32mm	m	12.40	52.00	644.80
171.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.05	32.00	33.60
172.	2523156719450" 2	Teu din material plastic 25	buc	0.95	2.90	2.755
173.	2414126109781	Toluen	kg	0.12	55.00	6.60
174.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.05	85.00	89.25
175.	2523156704099	Tub izolat IP-PVC cu d=13 mm	m	71.50	5.50	393.25
176.	2521216710000" 5	Tub PP-R /FB PN25 d63mm alb	m	49.44	195.00	9640.80
177.	2521216710000" 6	Tub PP-R /FB PN25 d63mm alb/Piese de racordare fittinguri 30% din tevi	m	14.832	195.00	2892.24
178.	2521216710000" 3	Tub PP-R/FB PN25 D75mm alb	m	98.88	513.00	50725.44

179.	2521216710000" 4	Tub PP-R/FB PN25 D75mm alb/Piese de racordare fittinguri 30% din tevi	m	29.664	513.00	15217.632
180.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2.327	15.00	34.905
181.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile	m2	6.88	2500.00	17200.00
182.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	9.04	4200.00	37968.00
183.	2652102100737	Var hidratat	kg	30.906	3.50	108.171
184.	2652102100713	Var pasta	m3	0.093	3000.00	280.20
185.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.061	1200.00	1272.60
186.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.02	36.00	36.72
187.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.05	36.00	37.80
188.	2430116104846	Vopsea alba perclorvinilica 104-400	kg	3.80	120.00	456.00
189.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4.661	85.00	396.219
190.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	104.04	52.00	5410.08
191.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2.268	85.00	192.78
192.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.797	85.00	67.745
193.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.199	85.00	16.898
194.	2320166200676	White spirit	kg	3.36	36.00	120.96
		Total:				431101.48

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.11	25.00	2.737
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.21	25.00	5.25
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16.016	580.00	9289.28
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.181	600.00	108.48
5.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2.752	5.00	13.76
6.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2.064	5.00	10.32
7.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	110.81	50.00	5540.50
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0.229	600.00	137.52
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.63	10.00	16.302
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15	h-ut	1.94	10.00	19.40
11.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18	h-ut	1.30	10.00	13.00
12.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.019	12.00	0.226
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	1.407	12.00	16.878
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8.835	20.00	176.71
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.344	20.00	6.88
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec	h-ut	0.074	20.00	1.48
17.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1.07	350.00	374.50
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.135	12.00	1.619
19.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4.19	31.00	129.902
20.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	1.39	10.00	13.904
		Total:				15878.648

Antreprenor:

ADRIKA" SRL

Beneficiar:


JUDECATORIA CHISINAU

RT Garbaciai











Antreprenor: "ADRIKA" SRL
Beneficiar : JUDECATORIA CHISINAU
Contractul №



Exemplu
Adrika

Proces-verbal № 11
de receptie a lucrarilor executate
pe luna 2025

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a edificiului
Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana str.
M.Sadoveanu 24/1 (etapa III)
lucrari de reparatie (incluse)
Valoarea lucrarilor exectuate: **310588 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari incluse				
1	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostatic) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	155.00	570.77 11.67	88469.54 1809.04
2	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	155.00	102.45 11.67	15879.94 1809.04
3	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"/Robinet cu sfera PP-R alb d32mm	buc	29.00	276.49 16.21	8018.21 470.09
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/ Robinet cu sfera PP-R alb d20mm	buc	25.00	57.58 9.73	1439.53 243.15
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/ Robinet cu sfera PP-R alb d25mm	buc	40.00	109.13 9.73	4365.24 389.04
6	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 63mm	buc	4.00	1731.01 55.11	6924.06 220.46
7	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm K=2.7, gr. 30cm	buc	35.00	478.52 132.00	16748.08 4620.04

1	2	3	4	5	6	7
8	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (fara costul radiatorului)	buc	114.00	174.00 162.10	19836.00 18479.40
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	294.00	27.72 12.97	8149.09 3812.59
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60.00	43.87 35.66	2632.11 2139.72
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	198.50	4.69 1.95	931.80 386.12
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198.50	59.18 35.66	11747.23 7078.91
13	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	12.00	370.09 87.53	4441.13 1050.41
14	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.00	1161.88 119.95	2323.77 239.91
15	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2.00	2809.00 304.75	5618.00 609.50
16	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.00	1026.99 106.99	2053.97 213.97
17	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6.00	88.83 8.43	532.98 50.58
18	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1.80	27.23 27.23	49.02 49.02
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	1.80	2608.42 52.52	4695.16 94.54

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
20	CK07B	Ancadrament cu cutie din lemn montate la usi	m	30.00	268.93 5.19	8067.82 155.62
21	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	1.00	259.36 259.36	259.36 259.36
		Total pe capitol:				213182.11 44180.48
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			213182.11
		Contributii sociale	24.00 %			10603.32
		Total:	100.00 +			223785.42
		Transport materiale	5.00 %			7910.90
		Cheltueli directe:	100.00 +			231696.33
		Cheltueli de regie constructii	8.00 %			18535.71
		Total:	100.00 +			250232.03
		Beneficiu de deviz	2.00 %			5004.64
		Total pe capitol:				255236.67 4
		2. Utilaje				
22	pret	Cutie pentru hidrant in complet	buc	1.00	3544.36 0.00	3544.36 0.00
		Total utilaje	100.00 +			3544.36
		Colectarea materialelor	1.20 %			42.53
		Total pe capitol:				3586.89
		Total proces-verbal:				
		Total capitole	100.00 +			258823
		TVA	20.00 %			51765
		TOTAL:				310588

INTOCMIT:

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL



RT Gorbaciov

Beneficiar:

APROBAT:

JUDECATORIA
CHISINAU



L.S.



Denumirea obiectului - **Lucrari de reparatie capitala a edificiului Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana str. M.Sadoveanu 24/1 (etapa III)**

BORDEROUL DE RESURSE N 11
la lucrari de reparatie (incluse)

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123011000200	Betonist	h-om	49.896	64.84	3235.257
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	16.314	64.84	1057.80
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	361.20	64.84	23420.208
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21.18	64.84	1373.311
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.344	64.84	476.185
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21.735	64.84	1409.297
7.	7422010060100	Timplar	h-om	2.778	64.84	180.125
8.	7122050013400	Zidar	h-om	58.80	64.84	3812.592
9.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27.00	64.84	1750.68
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	115.13	64.84	7465.029
		Total:				44180.485

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	4.303	0.00	0.00
2.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29.775	16.66	496.051
3.	2010212946000	Ancadrament cu cutie din lemn montate la usi	m	31.50	250.00	7875.00
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.503	0.00	0.00
5.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	44.10	36.00	1587.60
6.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2.436	36.00	87.696
7.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2.00	850.00	1700.00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9.925	1.00	9.925
9.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	5.70	38.00	216.60
10.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	63.294	7.77	491.794
11.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.315	80.00	25.20
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6.09	2.50	15.225
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	10.365	35.00	362.775
14.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4.08	15.00	61.20
15.	2523116716345	Covor PVC	m2	12.789	180.00	2302.02
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A	kg	0.45	26.00	11.70
17.	22100	Cutie pentru hidrant in complet	buc	1.00	3544.36	3544.36
18.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	456.00	0.60	273.60
19.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.974	36.00	35.078
20.	4011106202741	Energie electrica	kw	1.80	0.00	0.00
21.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1.068	1800.00	1922.04
22.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.365	40.00	14.616
23.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9.925	5.00	49.625
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	104.83	5.00	524.15
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	323.40	8.50	2748.90
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11.91	2.80	33.348
27.	2622102438000	Lavoar	buc	2.06	850.00	1751.34
28.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2.10	90.00	189.00

29.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.007	415.00	3.03
30.	2681116001317	Piatra de freat	kg	0.292	10.00	2.923
31.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7.308	56.20	410.71
32.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	13.398	38.50	515.823
33.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2.10	30.00	63.00
34.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4.00	35.00	140.00
35.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2.10	250.00	525.00
36.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2.10	550.00	1155.00
37.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2.10	75.00	157.50
38.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2.10	25.00	52.50
39.	2875274205100" 2	Robinet cu sfera PP-R alb d32mm	buc	29.00	258.33	7491.57
40.	2875274205120	Robinet cu sfera PP-R alb d20mm	buc	25.00	46.85	1171.25
41.	2875274205125	Robinet cu sfera PP-R alb d25mm	buc	40.00	98.40	3936.00
42.	2875274205163	Robinet cu mufa 2 1/2"	buc	4.00	1672.00	6688.00
43.	2913124202100" 1	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/8" - 1/2"	buc	6.03	65.00	391.95
44.	2875274202702	Robinet retur	buc	155.00	90.00	13950.00
45.	2875274202701	Robinet tur cu cap termostatic	buc	155.00	558.32	86539.60
46.	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	6.03	15.00	90.45
47.	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	2.04	85.00	173.40
48.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	20.86	15.00	312.90
49.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.90	75.00	67.50
50.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30	buc	7.20	0.30	2.16
51.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1.224	20.00	24.48
52.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2.10	32.00	67.20
53.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2.10	85.00	178.50
54.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	1.80	2500.00	4500.00
55.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2.121	1200.00	2545.20
56.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2.04	36.00	73.44
57.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2.10	36.00	75.60
58.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	79.40	52.00	4128.80
		Total:				161762.329

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	34.02	300.00	10206.00
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	28.50	20.00	570.00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	0.756	10.00	7.56
		Total:				10783.56

Antreprenor:

RT Gorbunov

ADRIKA" SRL
S.R.L.
(semnatura)
IDNO: 014600026086
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

Beneficiar:

JUDECATORIA CHISINAU
(semnatura)
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECATORIA CHISINAU
REPUBLICA MOLDOVA

ART-2021
Nr.0911
1,2a
RESPONSABIL TIINIC

PROCES-VERBAL
PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr.02 din 12.12.2025

privind lucrarea Lucrări de reparație capitala a edificiului Judecătoriei Chisinău, sediul Ciocana, amplasat pe str. M. Sadoveanu 24/1 (etapa a III). în cadrul contractului nr. 43/25 din 14 august 2025 încheiat între Judecătoria Chisinău și SRL Adrika pentru lucrările de reparație capitala a edificiului Judecătoria Chisinău, sediul Ciocana

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de la, cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.12.2025, fiind formată din:
Președintele comisiei: Sergiu Ciobanu, Judecător în cadrul Judecătoria Chisinău (sed.Ciocana)
Membrii comisiei:

Breazu Ina, Șefa adjunctă a secretariatului Judecătoria Chisinău

Rotaru Dumitru, Administrator al clădirii

Moraru Dionisie, Șef al direcției asigurare tehnico-materială din cadrul Judecătoria Chisinău

Grosu Vasile, Șef adjunct al direcției asigurare tehnico-materială din cadrul Judecătoria Chisinău

3. Au mai participat la recepție:

Constantin Damaschin

Președinte Interimar al Judecătoria Chișinău

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 12.12.2025 202_;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de pînă în prezent, respectiv pe o durată de luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este 2 616 688, lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. în baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: _____

61. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu numărul cadastral 010032.243.01, adresa poștală str. M. Sadoveanu 24/1, destinația _____, compus din următoarele construcții et.1, 2 și 3, suprafața la

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje 3, conform
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și anexe _____ numerotate, cu un
total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la în 3 exemplare.

Președintele comisiei:

Sergiu Ciobanu,
Judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău (sed.Ciocana)



Membrii comisiei:

Breazu Ina, Șefa adjunctă a secretariatului Judecătoriei Chișinău _____

Rotaru Dumitru, Administrator al clădirii _____

Moraru Dionisie, Șef al direcției asigurare tehnico-materială din cadrul Judecătoriei

Chișinău _____

Grosu Vasile, Șef adjunct al direcției asigurare tehnico-materială din cadrul Judecătoriei
Chișinău _____

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" _____ 2025

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" _____ 2025

L.Ș. _____

(semnătura)



**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt
lipsă sau incomplete**

Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție obiect:

Lucrări de reparație capitală a edificiului Judecătoriei Chișinău, sediul

Ciocana Str.M.Sadoveanu 24/1 (etapa 3),mun.Chișinău.

În volum deplin și fără abateri.

Diriginte de Șantier

Bolbocean Ghenadie



Judecător în cadrul Judecătoriei

Chișinau sed.Ciocana

Sergiu Ciobanu

**Lista lucrărilor cuprinse în devizul local și devizul local de resurse ce n-au
Fost executate**

Lucruri neexecutate.

Nu sunt _____

Diriginte de Șantier

Bolboceanu Ghenadie _____



Judecaător

în cadrul sed. Ciocana al

Judecătoriei Chișinău

Sergiu Ciobanu _____

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

