

OBIECȚII

pe oferta prezentată pentru verificarea după desfășurarea Licităției Publice

Obiectivul : Reparația capitală și schimbarea acoperișului tip moale în acoperiș de tip rigid la Liceul „Kiril și Metodiu” din str. B.P. Hajdău, 72, reparația sălii festive

Pentru verificarea este prezentată oferta de SRL „ATTRACTIN-INVEST” cu suma 2 111 673,33 lei fără TVA, sau 2 534 008,00 lei cu TVA.

Obiecții de devize sunt următoarele:

Deviz local 2-1-2 Încălzire și ventilare

- Costul utilajului pentru sistema de ventilare este redus cu de 2 ori în comparație cu devizul expertizat al Investitorului,
- Pct. 57: Confecționarea și montarea canalelor de ventilare din tabla zincată cu gr=0,7 mm – 25,12 m². În afară de tabla cu gr=0,7 mm ofertantul propune fără temei tabla zincată cu gr=0,5 mm, gr=1,0 mm, gr=1,5 mm. **Total asupra normelor 678,24 kg.**
- Pct. 58: Confecționarea și montarea canalelor de ventilare din tabla zincată cu gr=0,6 mm – 2,52 m². În afară de tabla cu gr=0,6 mm ofertantul propune fără temei tabla zincată cu gr=0,8 mm, gr=1,0 mm, gr=1,5 mm. **Total asupra normelor 72,0 kg.**
- Pct. 59: Confecționarea și montarea canalelor de ventilare din tabla zincată cu gr=0,6 mm – 3,96 m². În afară de tabla cu gr=0,6 mm ofertantul propune fără temei tabla zincată cu gr=0,8 mm, gr=1,0 mm, gr=1,5 mm. **Total asupra normelor 108,62 kg.**
- Pct. 60: Confecționarea și montarea canalelor de ventilare din tabla zincată cu gr=0,6 mm – 3,14 m². În afară de tabla cu gr=0,6 mm ofertantul propune fără temei tabla zincată cu gr=0,8 mm, gr=1,0 mm, gr=1,5 mm. **Total asupra normelor 90,3 kg.**
- Pct. 61: Confecționarea și montarea canalelor de ventilare din tabla zincată cu gr=0,6 mm – 18,84 m². În afară de tabla cu gr=0,6 mm ofertantul propune fără temei tabla zincată cu gr=0,8 mm, gr=0,3 mm. **Total asupra normelor 303,15 kg.**
- Pct. 62: Confecționarea și montarea canalelor de ventilare din tabla zincată cu gr=0,5 mm – 2,03 m². În afară de tabla cu gr=0,6 mm ofertantul propune fără temei tabla zincată cu gr=0,8 mm, gr=1,0 mm. **Total asupra normelor 20,41 kg.**
- Pct. 63: Confecționarea și montarea canalelor de ventilare din tabla zincată cu gr=0,7 mm – 20,0 m². În afară de tabla cu gr=0,6 mm ofertantul propune fără temei tabla zincată cu gr=0,5 mm, gr=1,0 mm. **Total asupra normelor 291,6 kg.**
- Pct. 64: Confecționarea și montarea canalelor de ventilare din tabla zincată cu gr=0,6 mm – 20,0 m². În afară de tabla cu gr=0,6 mm ofertantul propune fără temei tabla zincată cu gr=0,3 mm, gr=0,8 mm. **Total asupra normelor 73,2 kg.**
- Pct. 68: Izolarea conductelor cu Izover CO-AL gr=50 mm acoperit cu folie aluminizată – 30,84 m². Ofertantul propune Izover obișnuit (costul materialului necesar costă mai scump față de costul propus în oferta)
- Pct. 69: Hota de uz general confecționată din tabla zincată cu gr=1,0 mm – 0,94 m². Ofertantul propune tabla cu gr=0,8 mm.
- Lipsesc alte cheltuieli: reglarea-demararea utilajului și alte cheltuieli prevăzute în Formularul nr. 1.

În devizul menționat a fost inclusă tabla zincată care nu va fi folosită pentru lucrări (dar se achită din contul bugetului municipal) în suma de **40 830,34 lei cu TVA**

Deviz local 2-1-3 Lucrări electrotehnice (interioare)

În devizul menționat au fost incluse materiale și mecanisme prevăzute pentru lucrări exterioare și care nu vor fi folosite pentru lucrări interioare:

- electrozi d=4,0 mm - 25,76 kg (901,60 lei)
- construcții din oțel – 0,091 kg, (1274,0 lei)
- prizoane – 195,84 buc, (1958,0 lei)
- role de plumb - 0,02 t (100,00 lei)
- sârma pu sudură – 0,054 t (783,00 lei)
- macara pe șasiu – 13,83 h/ut, (5189,25 lei)
- cricuri hidraulice 63 t – 74,7 h/ut, (373,50 lei)
- cabestane 156,96 (16) kN (t) – 74,7 h/ut, (373,50 lei)
- ascensoare hidraulice 10 m – 404,4 h/ut (4044, 38 lei)
- instalații pu sudură – 74,78 h/ut (373,95 lei)
- compresoare ușoare – 1,1 h/ut (5,50 lei)
- macara pe șasiu 6,3 t – 1,49 h/ut (558,0 lei)
- automobile cu bord 8 t – 15,32 h/ut (3831,50 lei)

Lipsește alte cheltuieli: reglarea-demararea utilajului și alte cheltuieli prevăzute în Formularul nr. 1

În devizul menționat au fost incluse materiale și mecanisme care nu vor fi folosite pentru lucrări (dar se achită din contul bugetului municipal) în suma de **31 999,35 lei cu TVA**

În total pe oferta: 72 829,69 lei

De prezentat price-list

- utilaj pentru sistemul de ventilație, (conform proiectului de execuție expertizat se prevede utilajul „SISTEMAIR” țara de origine Suedia)
- țeava PPR FIBER BASALT d40*5,5 mm, d32*4,4 mm, d25*3,5 mm, d20*2,8 mm
- radiatoarele Bimetalice cu 5 secții, cu 7 secții, cu 12 secții, cu 15 secții
- termoizolarea conducte Armaflex d35*2,5 mm, Armaflex d42*3,0 mm
- cabluri electrice
- corpuri de iluminat LED

De prezentat schița de organizare a lucrărilor firmei DVS pentru montarea cablurilor în încăperile (lucrările electrotehnice interioare) cu folosirea cricurilor hidraulice, cabestane (mecanismele menționate sunt necesare numai pentru lucrări exterioare). Schița de proiect se coordonează cu „INCERCON”. Totodată solicităm schița de organizare a lucrărilor pentru montarea corpurilor de iluminat cu folosirea ascensoarelor hidraulice (mecanisme menționate sunt necesare numai pentru lucrări exterioare). Schița de proiect se coordonează cu „INCERCON”.

Solicităm necesitatea folosirii automobilelor cu bord 8 t pentru lucrări electrice interioare, când oferta cuprinde cheltuieli de transport 7,0 %.

Totodată în conformitate cu cerințele de calificare pct. 6 ofertantul urma să prezinte demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, prin prezentarea listei personalului de specialitate (pct. 15.1, lit. c) IPO) conform formularului F 3.12. Formularul prezentat nu corespunde cât ca formă atît ca conținut. Au fost de asemenea prezentate două formulare F 3.3. ca formă și conținut diferit.