

**Reparatia si modernizarea  
grupurilor sanitare (WC) de la  
etajele 2 si 3 din incinta cladirii  
situate pe str. Puskin 24 din mun.  
Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Reparatia si modernizarea grupurilor sanitare (WC) de la etajele 2 si 3 din incinta cladirii  
situate pe str. Puskin 24 din mun. Chisinau.**

Valoarea de deviz 284 349,57 lei

Intocmit in prețuri curente 25.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Grupul sanitar (WC) etajul 2</b>				
		<b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,400	91,989 88,889	772,706 746,666
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	82,520	108,299 107,744	8 936,844 8 891,034
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	82,850	19,032 18,181	1 576,773 1 506,328
4	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	82,850	12,428 9,428	1 029,627 781,077
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	82,850	24,270 9,428	2 010,783 781,077
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr=3 cm	m2	82,850	147,093 114,478	12 186,660 9 484,502
7	RpCJ12C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	82,850	85,629 77,441	7 094,380 6 415,953

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2 K=2,000				
8	CK26D	Cornier (maiac) din aluminiu - установка маяков (se exclude: surub)	m	56,000	<u>10,264</u> 6,734	<u>574,784</u> 377,104
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	7,000	<u>391,022</u> 251,178	<u>2 737,151</u> 1 758,247
10	CI22B	Placaj din placute de gresie portelanata (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	84,860	<u>377,986</u> 111,111	<u>32 075,907</u> 9 428,879
11	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	50,600	<u>48,312</u> 24,242	<u>2 444,589</u> 1 226,665
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>71 440,204 41 397,532</b>
		<b>1.1.2. Glafuri</b>				
		<b>1.1.2.1. Glafuri ferestrelor</b>				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,060	<u>143,689</u> 142,778	<u>439,687</u> 436,902
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,060	<u>8,576</u> 8,076	<u>26,244</u> 24,714
14	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	3,060	<u>30,200</u> 27,200	<u>92,412</u> 83,232
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	3,060	<u>24,262</u> 9,419	<u>74,243</u> 28,822
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr=3 cm	m2	3,060	<u>191,650</u> 154,882	<u>586,449</u> 473,939
17	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare	m2	3,060	<u>0,049</u>	<u>0,150</u>

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2 K=2,000			0,000	0,000
18	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m	10,100	33,016 24,916	333,460 251,650
19	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	10,100	49,011 0,000	495,010 0,000
20	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	10,100	24,066 0,000	243,066 0,000
		<b>Total Glafuri ferestrelor Inclusiv salariu</b>				<b>2 290,721 1 299,259</b>
		<b>1.1.2.2. Glafuri usilor</b>				
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,260	54,786 53,872	123,816 121,751
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,260	8,575 8,075	19,379 18,249
23	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	2,260	25,884 22,884	58,497 51,717
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,260	24,259 9,415	54,826 21,279
25	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr=3 cm	m2	2,260	189,616 154,882	428,533 350,033
26	RpCJ12C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2 K=2,000	m2	2,260	0,000 0,000	0,000 0,000
27	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m	5,650	33,701 25,601	190,411 144,646

1	2	3	4	5	6	7
28	CI22B	Placaj din placute de gresie portelanata (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	2,260	377,950 111,111	854,166 251,111
29	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	5,650	23,862 0,000	134,823 0,000
		<b>Total Glafuri usilor Inclusiv salariu</b>				<b>1 864,451 958,786</b>
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>4 155,172 2 258,045</b>
		<b>1.1.3. Tavan</b>				
30	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	21,500	15,488 15,488	332,996 332,996
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,500	19,032 18,182	409,184 390,909
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	21,500	24,269 9,428	521,787 202,693
33	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	21,500	167,302 134,680	3 596,988 2 895,620
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr=10 mm	m2	21,500	126,149 103,030	2 712,199 2 215,149
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,500	30,697 13,468	659,981 289,562
36	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) K=5,000	m2	21,500	127,262 104,377	2 736,139 2 244,106
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	21,500	5,186 2,020	111,492 43,434

1	2	3	4	5	6	7
38	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr=2 mm K=2,000	m2	21,500	<u>91,920</u> 74,074	<u>1 976,274</u> 1 592,591
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	21,500	<u>5,186</u> 2,020	<u>111,492</u> 43,434
40	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinilvinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	21,500	<u>46,865</u> 28,956	<u>1 007,597</u> 622,559
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>14 176,129</b> <b>10 873,053</b>
		<b>1.1.4. Usi si ferestre</b>				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..)	m2	2,040	<u>28,257</u> 28,257	<u>57,644</u> 57,644
42	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	2,830	<u>90,621</u> 89,565	<u>256,458</u> 253,468
43	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - двери MDF включая наличники. (se exclude: Cuie cu cap conic tip A pentru constructii, Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip IVata minerala tip I; se include: Spuma de poliuretan-0.5 kg) - culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	2,040	<u>2 944,114</u> 121,212	<u>6 005,992</u> 247,272
44	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	2,860	<u>2 228,852</u> 49,163	<u>6 374,517</u> 140,606
45	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Pervaz PVC b=300 mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	1,500	<u>229,871</u> 24,243	<u>344,806</u> 36,364
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,300	<u>213,535</u> 26,935	<u>277,596</u> 35,016
47	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la	m2	17,760	<u>1 846,473</u>	<u>32 793,369</u>

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii -установка перегородок кабинок и перегородки для техпомещения			64,648	1 148,147
		<b>Total Usi si ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>46 110,382 1 918,517</b>
		<b>1.1.5. Pardoseli</b>				
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,900	54,775 52,525	980,477 940,202
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,900	22,102 20,202	395,626 361,616
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	17,900	24,269 9,428	434,416 168,754
51	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	17,900	92,522 40,404	1 656,150 723,232
52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie portelanata 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	17,900	470,821 195,286	8 427,689 3 495,619
53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	3,600	82,687 33,670	297,674 121,212
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>12 192,032 5 810,635</b>
		<b>1.1.6. Incalzirea</b>				
54	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,196	10,754 10,754	12,862 12,862
55	RplB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	6,734 6,734	13,468 13,468
56	RplzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a	m2	1,196	78,798 67,339	94,243 80,538

1	2	3	4	5	6	7
		diverselor depuneri de pe suprafete metalice metalice (Удаление старой краски с радиаторов)				
57	RplzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски с труб)	m2	0,230	78,817 67,339	18,128 15,488
58	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	1,196	24,555 12,105	29,368 14,478
59	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -монтаж ранее демонтированных радиаторов (se exclude - Carton triplex 70 x 100)	m2	1,196	33,105 26,914	39,594 32,189
60	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,000	60,418 13,468	120,836 26,936
		<b>Total Incalzirea Inclusiv salariu</b>				<b>328,499 195,959</b>
		<b>1.1.7. Ventilarea</b>				
61	RpCR29A apl	Curatarea vopselei	m2	2,800	15,488 15,488	43,367 43,367
62	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов (se exclude: Chit de cutit C 891-1)	m2	2,800	145,312 117,845	406,874 329,966
		<b>Total Ventilarea Inclusiv salariu</b>				<b>450,241 373,333</b>
		<b>1.1.8. Santehnica</b>				
63	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	18,855 18,855	18,855 18,855
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	63,973 63,973	127,946 127,946
65	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2 (se exclude toate materialele) K=0,500	buc	2,000	67,340 67,340	134,680 134,680
66	RpIB11C	Demontarea consolelor sau	buc	4,000	6,734	26,936

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare - демонтаж кронштейнов для умывальника			6,734	26,936
67	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	74,074 74,074	222,222 222,222
68	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervoare de apa, Tragator pt. closet, Tragator pt. closet, Rama cu capac pt. closet; se include: teava gofra - 1.0 buc/buc Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	3,000	3 035,704 377,104	9 107,112 1 131,312
69	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime - пробивка отверстий для креплений столешницы	buc	3,000	20,202 20,202	60,606 60,606
70	IB20B apl	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	3,000	60,418 13,468	181,254 40,404
71	SE24D apl	Instalarea blaturilor a lavoarelor marimea 80*220cm din marmura artificiala (se include marmura artificiala - 1.0 buc/buc)	buc	1,000	3 441,545 317,845	3 441,545 317,845
72	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	1 735,882 154,882	3 471,764 309,764
73	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	1 140,080 134,680	2 280,160 269,360
74	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	2,000	168,373 24,242	336,745 48,485
75	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din	buc	1,000	2 170,106	2 170,106

1	2	3	4	5	6	7
		semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020			60,606	60,606
76	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc	1,000	1 573,864 36,364	1 573,864 36,364
		<b>Total San tehnica Inclusiv salariu</b>				<b>23 153,795 2 805,385</b>
		<b>1.1.9. Lucrari electrice</b>				
77	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	20,202 20,202	40,404 40,404
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: intreruptoare	buc	1,000	4,040 4,040	4,040 4,040
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>44,444 44,444</b>
		<b>1.1.10. Alte lucrari</b>				
79	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора и спуск его через временно установленную трубу для мусора	t	6,800	84,175 84,175	572,390 572,390
80	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,800	91,582 91,582	622,760 622,760
81	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	6,800	325,588 0,000	2 214,000 0,000
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>3 409,150 1 195,150</b>
		<b>Total Grupul sanitar (WC) etajul 2 Inclusiv salariu</b>				<b>175 460,048 66 872,053</b>
		<b>1.2. Lucrari electrice</b>				
82	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos	100 buc	0,040	7 811,450 7 811,450	312,458 312,458

1	2	3	4	5	6	7
		"Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)				
83		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	4,000	<u>200,000</u> 0,000	<u>800,000</u> 0,000
84		Lampa LED 2*36	buc	8,000	<u>110,000</u> 0,000	<u>880,000</u> 0,000
85	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisam (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	<u>2 168,300</u> 2 168,300	<u>21,683</u> 21,683
86		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	<u>41,700</u> 0,000	<u>41,700</u> 0,000
87		Rama 1 loc	buc	1,000	<u>19,160</u> 0,000	<u>19,160</u> 0,000
88	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	<u>2 565,700</u> 2 565,700	<u>25,657</u> 25,657
89		Priza alba	buc	1,000	<u>46,660</u> 0,000	<u>46,660</u> 0,000
90		Rama 1 loc	buc	1,000	<u>19,160</u> 0,000	<u>19,160</u> 0,000
91	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,330	<u>1 772,070</u> 1 602,691	<u>584,783</u> 528,888
92		Teava PVC d-16	m	33,000	<u>6,500</u> 0,000	<u>214,500</u> 0,000
93	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime	100 m	0,330	<u>842,515</u> 835,015	<u>278,030</u> 275,555

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)				
94		Cablu VVG 3*1.5	m	6,000	16,500 0,000	99,000 0,000
95		Cablu VVG 3*2.5	m	27,000	25,500 0,000	688,500 0,000
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>4 031,291 1 164,241</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>179 491,339 68 036,294</b>

		Total	lei	179 491,37
		Asigurarea sociala	24,00 %	16 328,71
		Transportarea materialelor	5,00 %	5 426,97
		Cheltuieli de regie	11,29 %	22 720,79
		Beneficiul de deviz	5,80 %	12 990,14
		Total	100,00 +	236 957,98
		TVA	20,00 %	47 391,59
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>284 349,57 68 036,31</b>

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

MOLDOVA-CONCERT I.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si modernizarea  
grupurilor sanitare (WC) de la  
etajele 2 si 3 din incinta cladirii  
situate pe str. Puskin 24 din mun.  
Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Reparatia si modernizarea grupurilor sanitare (WC) de la etajele 2 si 3 din incinta cladirii  
situate pe str. Puskin 24 din mun. Chisinau.**

**Valoarea de deviz 284 349,57 lei**

Intocmit in prețuri curente 25.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	17,289	67,34	1 164,241
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,350	67,34	23,569
3.	7122050013400	Zidar	h-om	17,520	67,34	1 179,796
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,350	67,34	1 303,029
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	304,056	67,34	20 475,131
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,163	67,34	10,976
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,700	67,34	114,478
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,888	67,34	127,138
9.	7132010010900	Faianțar	h-om	75,752	67,34	5 101,140
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	52,447	67,34	3 531,781
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	9,666	67,34	650,909
12.	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,713	67,34	48,013
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	39,720	67,34	2 674,745
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,478	67,34	99,529
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,006	67,34	67,744
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,660	67,34	44,444
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,987	67,34	1 278,584
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,859	67,34	1 202,625
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,162	67,34	1 088,349
20.	7422010060100	Timplar	h-om	53,449	67,34	3 599,257
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,248	67,34	622,760
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	193,643	67,34	13 039,918
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,417	67,34	28,080
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,069	67,34	880,068
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	143,748	67,34	9 679,990
		<b>Total manopera</b>				<b>68 036,31</b>

**Materiale:**

1.	00000018	Marmora artificiala	buc	1,000	3 100,00	3 100,000
2.	00001-1114	Teava PVC d-16	m	33,000	6,50	214,500
3.	011144	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	4,000	200,00	800,000
4.	10-11144	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	41,70	41,700
5.	10-22144	Rama 1 loc	buc	2,000	19,16	38,320
6.	10-32144	Priza alba	buc	1,000	46,66	46,660

7.	1011144	Lampa LED 2*36	buc	8,000	110,00	880,000
8.	1201-1114	Cablu VVG 3*1.5	m	6,000	16,50	99,000
9.	12013-1114	Cablu VVG 3*2.5	m	27,000	25,50	688,500
10.	1212121212121	Apa	m3	0,005	10,00	0,050
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,583	300,00	1 074,900
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,787	300,00	236,100
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,845	5,00	4,225
14.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,028	235,00	6,580
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 204,134	0,10	220,413
16.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	2,040	2 750,00	5 610,000
17.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,860	2 100,00	6 006,000
18.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	17,760	1 750,00	31 080,000
19.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,056	28,00	1,568
20.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,043	20,00	0,860
21.	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,096	60,83	5,840
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,206	145,00	754,870
23.	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	6,450	17,77	114,616
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,588	125,00	73,500
25.	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	9,675	38,00	367,650
26.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,055	15,00	0,825
27.	24302261000001	Fuga	kg	46,726	21,70	1 013,954
28.	2430226101010-01	Grund Betonocontact	kg	52,941	34,56	1 829,640
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,467	22,00	32,274
30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,225	55,00	177,375
31.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,035	5,90	29,707
32.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	120,00	378,000
33.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	86,70	346,800
34.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	110,00	346,500
35.	2521106718392-01	Pervaz din mase plastice pentru ferestre b=300 mm	m	1,530	200,00	306,000
36.	2521106718392-02	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	67,677	13,00	879,801
37.	25212167202101	Teava gofra	m	3,150	120,00	378,000
38.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030	1 850,00	1 905,500
39.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	23,650	8,16	192,984
40.	2622102438000	Lavoar	buc	2,040	1 100,00	2 244,000
41.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,150	1 562,00	4 920,300
42.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,040	250,00	510,000
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 482,938	2,50	3 707,345
44.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,000	2,50	12,500
45.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,075	2,97	3,193
46.	2653102100831	Amestec uscat	kg	307,235	2,97	912,488
47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,361	8,43	382,393
48.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie 250*500	m2	89,751	225,00	20 193,975
49.	2661112800700-01	Placi sau pisoturi de gresie portelanata pentru podea 500*500	m2	18,437	235,00	4 332,695
50.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,590	125,00	323,750
51.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	72,495	5,90	427,721
52.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	325,568	5,90	1 920,851
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,248	10,00	82,480
54.	2743123549026-01	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-glafuri	m	1,300	185,00	240,500
55.	2743123549027-01	Reica-maiak	m	56,000	3,33	186,480
56.	2743123549027-03	Cornier din aluminiu perforat 25*25	m	15,750	6,00	94,500
57.	2822115708000	Element de sustinere	buc	19,600	4,00	78,400
58.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	5,000	42,00	210,000
59.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,650	43,33	288,144
60.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,940	29,00	85,260
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	188,300	0,35	65,905
62.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	350,000	0,32	112,000
63.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	203,000	0,45	91,350
64.	2874116312500	Elemente liniare din gresie gresie portelanata	m	14,673	38,00	557,574

65.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	245,00	771,750
66.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	10,000	1,35	13,500
67.	2875114201170	Portprosop	buc	1,025	1 500,00	1 537,500
68.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	80,00	163,200
69.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	50,00	102,000
70.	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,120	38,00	4,560
71.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080	50,00	204,000
72.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,080	35,00	142,800
73.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	26,451	10,00	264,510
74.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,635	0,00	0,000
75.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	832,00	1 664,000
76.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,030	142,00	288,260
77.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	250,00	787,500
78.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	125,00	393,750
79.	3220137315778	Decapant	kg	0,335	45,00	15,075
80.	3710115904603	Silicon	kg	3,384	208,00	703,872
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,944	2,65	34,301
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,019	10,00	70,190
83.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	10,00	0,200
84.	4100126202818	Apa	m3	2,366	10,00	23,660
85.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,165	15,00	2,475
86.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,529	10,00	85,290
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>108 539,42</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,060	35,00	2,100
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,909	50,00	95,450
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,027	35,00	140,945
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,670	20,00	113,400
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,368	15,00	35,520
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,685	50,00	34,250
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,148	42,00	90,216
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-om	0,006	25,00	0,150
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,053	40,00	42,120
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,872	45,00	39,240
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,110	10,00	41,100
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,750	15,00	11,250
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,597	35,00	55,895
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,952	750,00	2 214,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>2 915,64</b>

Total	lei	179 491,37
Asigurarea sociala	24,00 %	16 328,71
Transportarea materialelor	5,00 %	5 426,97
Cheltuieli de regie	11,29 %	22 720,79
Beneficiul de deviz	5,80 %	12 990,14
Total	100,00 +	236 957,98
TVA	20,00 %	47 391,59

**Total deviz:**

**284 349,57**

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

MOLDOVA-CONCERT I.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia si modernizarea grupurilor sanitare (WC) de la etajele 2 si 3 din incinta cladirii situate pe str. Puskin 24 din mun. Chisinau.

**Investitor** MOLDOVA-CONCERT I.S.

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Grupul sanitar (WC) etajul 2</b>				
		<b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			91,989
						88,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	67,34	88,889
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	50,00	3,000
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			108,299
						107,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	53,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,032
						18,181
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,081
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
4	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,428
						9,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	67,34	9,428
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	10,00	3,000
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,270
						9,428
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,428
	2430226101010-01	Grund Betonocontact	kg	0,4150	34,56	14,342
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr=3 cm	m2			147,093
						114,478
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	67,34	89,563
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	67,34	24,915
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	300,00	8,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,200
7	RpCJ12C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2 K=2,000	m2			85,629
						77,441
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9700	67,34	65,319
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	67,34	12,121

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3900	2,50	5,975
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0068	300,00	2,039
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020	40,00	0,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,075
8	CK26D	Cornier (maiac) din aluminiu - установка маяков (se exclude: surub)	m			10,264
						6,734
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,34	6,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,673
	2743123549027-01	Reica-maiak	m	1,0000	3,33	3,330
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			391,022
						251,178
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	67,34	232,323
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	67,34	15,488
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	67,34	3,367
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	125,00	46,250
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	43,33	41,163
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	29,00	12,180
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,32	16,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,45	13,050
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,00	11,200
10	CI22B	Placaj din placute de gresie portelanata (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			377,986
						111,111
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	67,34	111,111
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	225,00	231,796
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,90	22,048
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,70	10,301
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
11	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			48,312
						24,242
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	67,34	18,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,387
	2521106718392-02	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	1,0000	13,00	13,260
	3710115904603	Silicon	kg	0,0500	208,00	10,610
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		<b>1.1.2. Glafuri</b>				
		<b>1.1.2.1. Glafuri ferestrelor</b>				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			143,689
						142,778
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	142,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,029
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,881
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,576
						8,076
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,076
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
14	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			30,200
						27,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	67,34	27,200
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	10,00	3,000
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,262
						9,419
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,419
	2430226101010-01	Grund Betonocontact	kg	0,4150	34,56	14,343
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr=3 cm	m2			191,650 154,882
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	67,34	154,882
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03398	300,00	12,255
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0098	40,00	0,392
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,196
17	RpCJ12C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2 K=2,000	m2			0,049 0,000
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-om	0,001961	25,00	0,049
18	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m			33,016 24,916
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,34	24,916
	2743123549027-03	Cornier din aluminiu perforat 25*25	m	1,0000	6,00	6,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
19	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			49,011 0,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie gresie portelanata	m	1,0200	38,00	40,698
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,90	2,168
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
20	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			24,066 0,000
	2521106718392-02	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	1,0000	13,00	13,260
	3710115904603	Silicon	kg	0,0500	208,00	10,606
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		<b>1.1.2.2. Glafuri usilor</b>				
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			54,786 53,872
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,031
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,883
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,575 8,075
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
23	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			25,884 22,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	67,34	22,884
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	10,00	3,000
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,259 9,415
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,415
	2430226101010-01	Grund Betonocontact	kg	0,4150	34,56	14,344
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
25	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr=3 cm	m2			189,616 154,882
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	67,34	154,882
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03398	300,00	10,221
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0098	40,00	0,389
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,199
26	RpCJ12C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T	m2			0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2 K=2,000				0,000
27	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m			33,701
						25,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,010088	67,34	0,679
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,34	24,922
	2743123549027-03	Cornier din aluminiu perforat 25*25	m	1,0000	6,00	6,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
28	C122B	Placaj din placute de gresie portelanata (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			377,950
						111,111
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	67,34	111,111
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	225,00	231,770
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,90	22,049
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,70	10,303
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,239
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,458
29	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			23,862
						0,000
	2521106718392-02	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	1,0000	13,00	13,260
	3710115904603	Silicon	kg	0,0500	208,00	10,602
		<b>1.1.3. Tavan</b>				
30	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2			15,488
						15,488
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	67,34	15,488
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,032
						18,182
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,081
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,269
						9,428
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,428
	2430226101010-01	Grund Betonocontact	kg	0,4150	34,56	14,342
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
33	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			167,302
						134,680
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	67,34	109,764
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	67,34	24,916
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	300,00	8,107
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	50,00	0,200
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr=10 mm	m2			126,149
						103,030
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,34	103,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,97	21,206
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,697
						13,468
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,976
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	55,00	8,250

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
36	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) K=5,000	m2			127,262 ----- 104,377
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	67,34	104,377
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,97	21,235
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,200
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			5,186 ----- 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,77	2,665
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
38	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr=2 mm K=2,000	m2			91,920 ----- 74,074
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	60,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	13,468
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	17,786
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			5,186 ----- 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,77	2,665
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
40	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			46,865 ----- 28,956
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	67,34	24,242
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	67,34	4,714
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,97	0,149
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,150
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		<b>1.1.4. Usi si ferestre</b>				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..)	m2			28,257 ----- 28,257
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,34	14,128
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,34	14,128
42	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			90,621 ----- 89,565
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	67,34	89,565
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,00	0,049
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,007
43	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - двери MDF включая наличники. (se exclude: Cuie cu cap conic tip A pentru constructii, Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip IVata minerala tip IVata minerala tip I; se include: Spuma de poliuretan-0.5 kg) - culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			2 944,114 ----- 121,212
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	67,34	98,997
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	67,34	5,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,34	16,835
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	2 750,00	2 750,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	145,00	72,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
44	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe	m2			2 228,852

1	2	3	4	5	6	7
		canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu				49,163
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	67,34	44,454
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	67,34	4,709
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	145,00	68,140
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	22,00	3,631
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,65	2,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
45	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Pervaz PVC b=300 mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			229,871
						24,243
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	67,34	18,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,387
	2521106718392-01	Pervaz din mase plastice pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	200,00	204,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			213,535
						26,935
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	67,34	21,548
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,387
	2743123549026-01	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-glafuri	m	1,0000	185,00	185,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
47	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - установка перегородок кабинок и перегородки для техпомещения	m2			1 846,473
						64,648
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	67,34	61,281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,34	3,367
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 750,00	1 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	145,00	23,203
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,00	1,233
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,65	1,590
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
		<b>1.1.5. Pardoseli</b>				
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			54,775
						52,525
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	67,34	26,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	67,34	26,263
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,102
						20,202
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	67,34	10,101
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,101
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,269
						9,428
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,428
	2430226101010-01	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,56	14,341
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
51	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			92,522
						40,404
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	67,34	21,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	67,34	18,855
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,875
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,603
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	42,00	5,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,500
52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie portelanata 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			470,821 195,286
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	67,34	175,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	67,34	19,529
	2661112800700-01	Placi sau piscoturi de gresie portelanata pentru podea 500*500	m2	1,0300	235,00	242,050
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,90	23,895
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,70	6,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,899
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
53	C114A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			82,687 33,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	67,34	6,734
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	67,34	26,936
	2874116312500	Elemente liniare din gresie gresie portelanata	m	1,0200	38,00	40,702
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,90	2,168
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,017
		<b>1.1.6. Incalzirea</b>				
54	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,754 10,754
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	67,34	10,754
55	RplB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,734 6,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	67,34	6,734
56	RplzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice metalice (Удаление старой краски с радиаторов)	m2			78,798 67,339
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	67,34	33,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	67,34	33,670
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	45,00	10,573
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,602
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,00	0,033
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,251
57	RplzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски с труб)	m2			78,817 67,339
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	67,34	33,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	67,34	33,670
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	45,00	10,565
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,609
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,00	0,043
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,261
58	RplB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			24,555 12,105
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	67,34	12,105
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	60,83	4,883
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	10,00	1,998
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	38,00	3,813
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	35,00	1,756
59	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - монтаж ранее демонтированных радиаторов (se exclude - Carton triplex 70 x 100)	m2			33,105 26,914
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	67,34	26,914
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	235,00	5,502

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	15,00	0,690
60	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			60,418
						13,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	42,00	42,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,35	2,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,250
		<b>1.1.7. Ventilarea</b>				
61	RpCR29A apl	Curatarea vopselei	m2			15,488
						15,488
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	67,34	15,488
62	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов (se exclude: Chit de cutit C 891-1)	m2			145,312
						117,845
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	67,34	105,050
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	67,34	12,795
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	125,00	26,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	28,00	0,560
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	50,00	0,607
		<b>1.1.8. Santehnica</b>				
63	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			18,855
						18,855
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	67,34	18,855
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			63,973
						63,973
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	67,34	63,973
65	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2 (se exclude toate materiale) K=0,500	buc			67,340
						67,340
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	67,34	67,340
66	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare - демонтаж кронштейнов для умывальника	buc			6,734
						6,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	67,34	6,734
67	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			74,074
						74,074
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	67,34	74,074
68	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervoare de apa, Tragator pt. closet, Tragator pt. closet, Rama cu capac pt. closet; se include: teava gofra - 1.0 buc/buc Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			3 035,704
						377,104
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	67,34	377,104
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 562,00	1 640,100
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	250,00	262,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	125,00	131,250
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	245,00	257,250
	25212167202101	Teava gofra	m	1,0000	120,00	126,000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	120,00	126,000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	110,00	115,500
69	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime - пробивка отверстий для креплений	buc			20,202
						20,202

1	2	3	4	5	6	7
		столешницы				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	67,34	1,347
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	67,34	18,855
70	IB20B apl	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			60,418
						13,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	42,00	42,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,35	2,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,250
71	SE24D apl	Instalarea blaturilor a lavoarelor marimea 80*220cm din marmura artificiala (se include marmura artificiala - 1.0 buc/buc)	buc			3 441,545
						317,845
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6800	67,34	315,151
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	67,34	2,694
	00000018	Marmora artificiala	buc	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,0000	2,50	12,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0350	300,00	10,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	10,00	0,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,500
72	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 735,882
						154,882
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	67,34	154,882
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 100,00	1 122,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	80,00	81,600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,000
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	35,00	71,400
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	255,000
73	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 140,080
						134,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	67,34	134,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	832,00	832,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,70	173,400
74	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			168,373
						24,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	67,34	24,242
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	142,00	144,130
75	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			2 170,106
						60,606
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	67,34	60,606
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 850,00	1 905,500
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	50,00	204,000
76	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc			1 573,864
						36,364
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	67,34	36,364
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	1 500,00	1 537,500
		<b>1.1.9. Lucrari electrice</b>				
77	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			20,202
						20,202
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	67,34	20,202
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: intreruptoare	buc			4,040
						4,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	67,34	4,040
		<b>1.1.10. Alte lucrari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
79	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора и спуск его через временно установленную трубу для мусора	t			84,175 <hr/> 84,175
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	67,34	16,835
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	67,34	67,340
80	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			91,582 <hr/> 91,582
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	67,34	91,582
81	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			325,588 <hr/> 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	750,00	325,588
		<b>1.2. Lucrari electrice</b>				
82	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			7 811,450 <hr/> 7 811,450
	1	Muncitor	h-om	116,0000	67,34	7 811,450
83		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			200,000 <hr/> 0,000
	011144	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	200,00	200,000
84		Lampa LED 2*36	buc			110,000 <hr/> 0,000
	1011144	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	110,00	110,000
85	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisam (in resurse numai manopera)	100 buc			2 168,300 <hr/> 2 168,300
	1	Muncitor	h-om	32,2000	67,34	2 168,300
86		Intrerupator alb 1 kl	buc			41,700 <hr/> 0,000
	10-11144	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,0000	41,70	41,700
87		Rama 1 loc	buc			19,160 <hr/> 0,000
	10-22144	Rama 1 loc	buc	1,0000	19,16	19,160
88	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			2 565,700 <hr/> 2 565,700
	1	Muncitor	h-om	38,1000	67,34	2 565,700
89		Priza alba	buc			46,660 <hr/> 0,000
	10-32144	Priza alba	buc	1,0000	46,66	46,660
90		Rama 1 loc	buc			19,160 <hr/> 0,000
	10-22144	Rama 1 loc	buc	1,0000	19,16	19,160
91	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixe cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5к", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m			1 772,070 <hr/> 1 602,691

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,8000	67,34	1 602,691
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,379
92		Teava PVC d-16	m			6,500
						0,000
	00001-1114	Teava PVC d-16	m	1,0000	6,50	6,500
93	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m			842,515
						835,015
	1	Muncitor	h-om	12,4000	67,34	835,015
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	15,00	7,500
94		Cablu VVG 3*1.5	m			16,500
						0,000
	1201-1114	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	16,50	16,500
95		Cablu VVG 3*2.5	m			25,500
						0,000
	12013-1114	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	25,50	25,500

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC"APIS-MIELE" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**MOLDOVA-CONCERT I.S.**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.