

**Lucrari de reparatie a Cabinet
Tehnologic fete, Bloc B, et.2 din
incinta I.P. L.T. A.Russo**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 84 530,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet de educatie tehnologica				
		1.1. Demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,850	24,25 24,25	44,86 44,86
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,000	12,69 12,69	114,17 114,17
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,500	9,23 9,23	13,84 13,84
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	41,800	12,69 12,69	530,24 530,24
5	RpCJ35A	Curatirea tavanului de var	m2	41,800	15,72 15,57	657,02 650,75
6	RpCJ35A	Curatirea peretilor de var si vopsea	m2	58,750	15,72 15,57	923,42 914,60
7	RpCM33E	Demontarea placajelor din DSP (perete fals)	m2	13,600	45,12 44,98	613,70 611,66
		Total Demolare				2 897,25
		Inclusiv salariu				2 880,12
		1.2. Pereti				
8	CD55C	Zidarie din blocuri (Fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	1,850	864,10 281,38	1 598,59 520,55
9	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de	m2	15,450	159,27 132,61	2 460,71 2 048,89

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,350	18,92 11,53	1 368,93 834,34
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,450	90,30 70,34	1 395,14 1 086,83
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	72,350	36,32 31,71	2 627,85 2 294,41
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,350	3,61 1,73	260,88 125,12
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,350	46,95 31,71	3 396,51 2 294,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 108,61 9 204,55
		1.3. Tavan				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare betonocontact	m2	41,800	3,61 1,73	150,75 72,31
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,800	90,30 70,35	3 774,58 2 940,43
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	41,800	36,32 31,71	1 518,25 1 325,60
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,800	46,95 31,71	1 962,34 1 325,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 405,92 5 663,94
		1.4. Pardoseli				
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	41,800	107,72 51,89	4 502,69 2 169,17
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,800	66,14 40,36	2 764,80 1 687,13
21	CG33A	Pardoseli din Linoleum in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	41,800	127,93 49,01	5 347,44 2 048,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 614,93 5 904,96
		1.5. Incalzire				
22	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,000	126,81 14,99	253,62 29,98
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	1 242,29 28,83	1 242,29 28,83
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" RA-N	buc	1,000	36,31 10,38	36,31 10,38
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" RA-N	buc	1,000	36,31 10,38	36,31 10,38
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 568,53 79,57
		<i>Total</i>	lei			37 595,24
		<i>Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %</i>	22,50 %			5 339,96
		<i>Transportarea materialelo (Π3) * 7 %</i>	7,00 %			948,67
		<i>Cheltuieli directe Π3+ Asigur+Transp</i>	100,00 +			43 883,87
		<i>Cheltuieli de regie (Cheltu) * 7 %</i>	7,00 %			3 071,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu	100,00 +			90 839,61
		Beneficiul (Total) * 6 %	6,00 %			5 450,38
		Total Cabinet de educatie tehnologica Inclusiv salariu				52 406,12 23 733,14
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de montare				
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	805,84 714,98	402,92 357,49
27	Pret de piata	Cablu BBΓЭНГ (A)-LS-.3x2.5	m	20,000	10,70 0,00	214,00 0,00
28	Pret de piata	Cablu BBΓЭНГ (A)-LS-.3x1.5	m	30,000	11,70 0,00	351,00 0,00
29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat)	100 m	0,500	2 020,90 1 372,30	1 010,45 686,15
30	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	341 041,00 1 891,00	3 410,41 18,91
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	50,96 17,87	152,87 53,62
32	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	9,000	503,80 100,90	4 534,24 908,14
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 075,89 2 024,31
		Total	lei			10 075,89
		Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %	22,50 %			455,47
		Transportarea materialelor (Π3) * 7 %	7,00 %			546,83
		Cheltuieli directe Π3+Asigur+Transp	100,00 +			11 078,19
		Cheltuieli de regie (Cheltu) * 76 %	76,00 %			5 937,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cheltu+Cheltu	100,00 +			17 015,21
		Beneficiul (Total) * 6 %	6,00 %			1 020,91
		Total Electricitate Inclusiv salariu				18 036,12 2 024,31

		Total	lei	70 442,24
		Tva (II3) * 20 %	20,00 %	14 088,45
		84 530,69		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		25 757,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)