

Obiectul achizițiilor: “Lucrări de amenajare prin pavare a trotuarului din str.Decebal, mun. Bălți (de la intersecția cu str. I. Franco până la intersecție cu str. Smolean și str. Alexandru cel Bun)”.

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajare		
		1.1. Demolarea trotuarului		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,30
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	27,45
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea materialului demolat in camion)	100 m3	0,4575
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (pentru bordura)	100 m3	0,15
5	TsI50A6	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	115,43
6	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (pavaj existent)	m2	56,00
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (pavajului existent)	t	5,32
8	TsI50A6	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	5,32
9	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (pavajului existent)	t	5,32
10	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton sub bordura)	m3	13,59
11	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (incarcarea fundatiei din beton)	100 m3	0,1359
12	TsI50A6	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	33,975
		1.2. Lucrari de terasament		
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,9789

1	2	3	4	5
14	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	476,624
15	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (covata trotuarului)	100m 2	27,0808
16	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (compactarea covatei)	100 m3	8,1242
		1.3. Constructia trotuarului		
17	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.8-32mm, la trotuare	m2	2 336,30
18	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=+3)	m2	2 336,30
19	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat 20x10cm, h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit	m2	2 336,30
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic (placa vibratoare) de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (compactarea straturi in procesul de instalare pavaj)	100 m3	7,2425
		1.4. Montarea bordurei		
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-25 mm sub bordura	m3	51,66
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura din beton vibropresat 1000x200x80 Lxhxl mm asezata pe un pat de beton Bc 15)	m	1 506,00
23	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordura din beton vibropresat 1000x300x150 Lxhxl mm asezata pe un pat de beton Bc 15)	m	216,00
		1.5. Ajustarea capacelor la fintini		
24	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	18,00
25	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor)	m3	3,78

1	2	3	4	5
26	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport)	buc	6,00
27	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capac din fonta D.600 EN-124 C250)	buc	12,00

Intocmit:

Devizier

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.