

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrări de reparație a încăperilor clădirii blocului administrativ DTSA or. Cimișlia și reparația capitală a acoperișului blocului administrativ DTSA Soroca licitație electronică, pas minim 1%, în 3 runde

1. Denumirea autorității contractante: **Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor**
2. IDNO: **1013601000082**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63**
4. Numărul de telefon/fax: **022-26-46-48**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **info@ansa.gov.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **autoritate publică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr . d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Canti- tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă fără TVA, MDL
Lotul 1 - Lucrări de reparație a încăperilor clădirii Blocului Administrativ DTSA Cimișlia						
		1. ACOPERIȘ				
1	4520000 0-9	1.1 Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	109,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	
		1.2 Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	109,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	
		1.3 Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	50,000	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	

1.4 Tavane din placi ondulate tip eternit, fixate pe talpa inferioara a panelor din beton prefabricat	m2	109,000	Tavane din placi ondulate tip eternit, fixate pe talpa inferioara a panelor din beton prefabricat
2. PARDOSELI			
2.1 Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	42,000	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
2.2 Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	42,000	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate
2.3 Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	30,100	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre
2.4 Plasa de rabit din sirma zincata, montata pentru armarea sapelor la hidro sau termoizolatii pe retea de otel beton cu d=6-8 mm, cu ochiuri de 50x50 cm pentru sustinerea izolatiei termice si a tencuielilor respective, inclusiv mustatile din sirma zincata de 2 mm	m2	42,000	Plasa de rabit din sirma zincata, montata pentru armarea sapelor la hidro sau termoizolatii pe retea de otel beton cu d=6-8 mm, cu ochiuri de 50x50 cm pentru sustinerea izolatiei termice si a tencuielilor respective, inclusiv mustatile din sirma zincata de 2 mm
2.5 Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
2.6 Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
2.7 Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	42,000	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm
2.8 Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,100	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
2.9 Incarcarea materialelor in auto	t	7,000	Incarcarea materialelor in auto
2.10 Transportul materialelor (incarcare, asezare, descarcare, asezare)	t	7,000	Transportul materialelor (incarcare, asezare, descarcare, asezare)
2.11 Transportarea pamintului	t	7,000	Transportarea pamintului
3. PEREȚI			

3.1 Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	112,100	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
3.2 Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	112,100	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
3.3 Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,100	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
3.4 Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
3.5 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori	m2	112,100	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori
3.6 Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,100	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
3.7 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent	m2	112,100	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent
3.8 Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
3.9 Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
4. TAVANE			
4.1 Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane	m2	42,000	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu

fara izolatie			inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
4.2 Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
4.3 Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m2	42,000	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
4.4 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori	m2	42,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori
4.5 Aplicarea chitului pe baza de ipsos, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor
4.6 Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
4.7 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent	m2	42,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent
4.8 Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	100,000	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp
4.9 Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	100,000	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp
4.10 Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	200,000	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
4.11 Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte	buc	8,000	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse

de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
4.12 Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
4.13 Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	3,000	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA
4.14 Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,000	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
4.15 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A	buc	3,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A

Valoarea estimativă lotul 1

130 000,00

Lotul 2 - Reparația capitală a acoperișului Blocului Administrativ DTSA Soroca

2	4526191 0-6	1. Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	451,36	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
		2. Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	321,81	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
		3. Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,97	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv
		4. Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	7,23	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m,

			zidarie in asize
5. Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	37,44	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
6. Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	451,36	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat
7. Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,20	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
8. Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	451,36	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.
9. Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,04	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
10. Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	14,04	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.

11. Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor, scinduri rasinoase	m2	451,36	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor, scinduri rasinoase
12. Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
13. Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
14. Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,40	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
15. Finisarea suprafetelor netede de beton	m2	35,40	Finisarea suprafetelor netede de beton
16. Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	25,00	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade
17. Transportarea incarcaturilor cu autocamione	t	2,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione
Valoarea estimativă lotul 2			250 000,00
Valoarea estimativă totală			380 000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Termenul maxim de executare a lucrărilor 30.11.2020. Ofertantul va prezenta la încheierea contractului garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5 % din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice. Termenul de garanție pentru lucrările executate – **24 luni**
12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2020**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Documentul Unic de Achiziții European	Formularul DUAE (anexa Nr.1 la Ordinul MF Nr.177 din 09.10.2018) semnat cu semnătură electronică.	Da
2	Dovada înregistrării persoanei juridice , în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (cu indicarea listei asociaților). Copie confirmată prin semnătură electronică	Da
3	Formularul ofertei	Forma 3.1 - semnat cu semnătură electronică	Da
4	Documentația de devize locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificațiile parametrilor tehnici – semnate electronic	Da
5	Grafic de executare a lucrărilor	Forma 3.3 - semnată cu semnătură electronică	Da
6	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Formular 3.10 – semnat cu semnătură electronică	Da
7	Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont	Copie confirmată prin semnătura electronică	Da
8	Aviz pentru participare la licitație de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Copie confirmată prin semnătura electronică	Da
9	CertIFICATE de conformitate și calitate a materialelor folosite, standarde sau evaluări tehnice (agregate tehnice)	Copie confirmată prin semnătura electronică	Da
10	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie confirmată prin semnătura electronică	Da

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică
17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP
 - pe: [data] conform SIA RSAP
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 zile
21. Locul deschiderii ofertelor: prin SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): - nu
27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat
28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____
29. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	nu
facturarea electronică	da
plățile electronice	da

30. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul grupului de lucru: _____

[Signature]

Oleg LISCENCO



Ex : Nicolae Casim
email : nicolae.casim@ansc.gov.md
tel : 022-26-46-48

Coordonat :

Șef Direcția gestiune patrimoniu și management intern
Inginer principal

[Signature] Victor TODORAȘCO
[Signature] Mihail Bîrcă