


SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **„Promovarea modului active de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare Valea Curechiului”**

2. Numărul și data contractului **Nr.187 din 04 septembrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria orașului Drochia**

4. Adresa beneficiarului **r-nul Drochia, or.Drochia, str.Independenții 15A**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **628 798.00LEI**

b) finală

(la data finalizării contractului) **628 798.00LEI**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată **45 zile**
- efectiv realizată **45 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Badrajan Vladimir**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Primaterax-Nord" SRL**



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 187 privind achiziția prin

“04” septembrie 2020

orașul Drochia

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1596451083970 din 14 august 2020, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15 A , telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar dna Nina Cereteu , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în orașul Rîșcani, r-nul Rîșcani str.Eternității ,3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0059474 din “25” ianuarie 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat , pe un termen de ____ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările: „Lucrări la Implementarea Proiectului “Promovarea modului activ de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare “ Valea Curechiului “ or. Drochia. REPETAT”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **628 798,0 lei MD (șase sute douăzeci și opt mii șapte sute nouăzeci și opt lei zero bani) inclusiv TVA .**
(suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Garanția de bună execuție.
- e) Planul de management de mediu
- f) Planul de monitorizare de mediu

Antreprenorul general își asumă angajamentul de a respecta prevederile menționate.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 04 septembrie 2020.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2020.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL Primaterax-Nord

Adresa poștală: str. Eternității, 3/9, or. Rîșcani

Telefon: 079394309

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X779

IBAN: MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL

Primăria orașului Drochia

Adresa poștală: str. Independenței 15 A

Telefon: 0252 2 23 09

Cod fiscal: 1007601001651

Banca: Trezoreria Regională Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN:

MD04TRPDBE312120B11030AB-628 798,0

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria or. Drochia, r-ul Drochia
(denumirea)

Obiect **Lucrari la Implementarea
Proiectului "Promovarea
modului activ de viata si a
interactiunii comunitare
prin crearea oportunitatilor
de agrement in zona de
revitalizare" Valea
Curechiului" or. Drochia**


Valoarea lucrarilor executate **131 699 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii.				
		1.1. Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM - 420 m2				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2600	8 330,385 0,000	2 165,90 0,00
2	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Устройство асфальтобетонного покрытия Н=4,0 см)	m2	420,0000	159,088 4,631	66 816,82 1 944,94
3	CN54A pr	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Grunduirea preventiva a	m2	420,0000	23,644 4,889	9 930,40 2 053,30

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetelor cu liant de poliuretan 300gr + dizolvant 300gr la m2)				
4	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip fibrilata, cu inaltimea firului minim 26 mm, 110 microni tufing type 1/4 100% PE cu densitatea minima 5000 DTEX, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2	40,0000	316,815 4,312	12 672,62 172,50
		<i>Total</i>	Lei			91 585,74
		Total capitol: Inclusiv salariu				91 585,74 4 170,74
		<i>Total</i>	Lei			91 585,74
		Total capitol: Inclusiv salariu				91 585,74 4 170,74

		Total	Lei	91 586
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	938
		Total		92 524
		Cheltueli transportare	5 %	4 291
		Total		96 815
		Cheltueli de regie	9 %	8 713
		Total		105 528
		Beneficiu de deviz	4 %	4 221
		Total		109 749
		TVA	20 %	21 950
				131 699
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		4 170



INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Primaterax-Nord" SRL

Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

(denumirea)



(denumirea)

Administrator Badrajan V.

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria or. Drochia, r-ul Drochia
(denumirea)

Obiect **Lucrari la Implementarea
Proiectului "Promovarea
modului activ de viata si a
interactiunii comunitare prin
crearea oportunitatilor de
agrement in zona de
revitalizare" Valea Curechiului"
or. Drochia**

Valoarea lucrarilor executate **128 954 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii.				
		1.1. Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM - 420 m2				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	0,8400	787,500 0,000	661,50 0,00
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	142,0000	15,200 0,000	2 158,40 0,00
3	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii,	m3	5,2800	56,920 56,920	300,54 300,54

1	2	3	4	5	6	7
		subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, BP100.20.8	m	86,0000	152,693 11,137	13 131,60 957,74
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, H=10 см)	m3	42,0000	309,049 14,278	12 980,07 599,69
6	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40 мм, H=12 см)	m3	50,4000	407,701 54,026	20 548,13 2 722,91
		Total	Lei			49 780,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 780,24 4 580,88
		1.2. Gard de protectie				
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6	kg	99,5700	14,026 2,574	1 396,58 256,34
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12	kg	320,4000	13,486 2,034	4 320,92 651,78

1	2	3	4	5	6	7
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	18,5000	1 217,412 147,104	22 522,13 2 721,42
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4, tabla 100x100x5, 120x120x10 inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины)	kg	482,0000	22,270 7,370	10 734,29 3 552,28
		Total	Lei			38 973,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 973,92 7 181,82
		Total	Lei			88 754,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				88 754,16 11 762,70

	Total	Lei	88 754
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 647
	Total		91 401
	Cheltueli transportare	5 %	3 396
	Total		94 797
	Cheltueli de regie	9 %	8 532
	Total		103 329
	Beneficiu de deviz	4 %	4 133
	Total		107 462
	TVA	20 %	21 492
			128 954
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		11 763



Viceprimar

[Signature]

V. Postovan

Responsabil Tehnic *[Signature]* J. Foaleg

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Investitor
Primaria or. Drochia, r-ul Drochia
(denumirea)

Administrator Badrajan V.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



Materie:						
Sl.	Simbol unitate	Descriere	Unitate	Valoare	Valoare	Valoare
1	1220000000	Placaj	h=20	63,8280	38,39	2,463,01
2	1220000000	Placaj beton	h=20	3,3420	78,59	864,12
3	1220000000	Pavaj	h=10	401,3800	16,59	1,919,97
4	1220000000	Sudor	h=20	4,5230	38,39	166,30
5	1220000000	Locustor CM	h=20	81,3800	34,93	1,192,99
6	1220000000	Manșier metalic	h=20	13,8304	34,93	660,91
7	1220000000	Manșier deșeură CM	h=20	13,4200	34,93	470,72
Total materii de construcție						11,711
Materiale:						
1	1411111111	Carbun de forja (bulie)	kg	7,2300	2,90	20,97
2	1411111111	Cab beton C15 17 cm x 17 cm x 17 cm de 8 mm A III 412	kg	318,4180	11,05	3,528,93
3	1411111111	Pavaj beton pentru pl. trotuar	m3	64,4080	24,10	1,561,92
4	1411111111	Pavaj beton pentru pl. trotuar	m3	35,0620	24,10	911,16
5	1411111111	Dispozitivi	kg	82,9934	9,10	5,30
6	1411111111	Beton clasa C 15	m3	4,1280	240,00	1,967,50
7	1411111111	Beton cl. C15	m3	19,3469	850,00	16,471,02
8	1411111111	Beton beton pentru trotuar dimensiuni	m	86,4960	95,00	8,219,35
9	1411111111	Cab beton C15 37 diam. mai puțin sau egal de 8 mm A III	kg	102,0550	11,05	1,127,75
10	1411111111	Serie de apă rece d = 2 mm	kg	4,5200	11,05	50,78
11	1411111111	Serie de cab beton, negru, D=1 mm	kg	4,1697	11,05	46,40
12	1411111111	Conducte metalice înglobate în beton (	kg	452,0000	14,55	6,573,70
13	1411111111	Electrozi pentru sudare	kg	1,4100	15,00	21,15
14	1411111111	Purificator de aer	kg	1,4560	2,55	16,71
15	1411111111	Apă industrială în interior pl. trotuar	m3	12,2640	6,30	6,13
16	1411111111	Acid pentru curățare și betonare	m3	2,1338	6,30	1,37
Total materiale de construcție						67,922