

Reparatia drumurilor locale in com. Secareni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 07-03-2018

Valoarea de deviz 409 249,39 Lei

Intocmit in preturi curente 07.03.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m ³	8,500	1 590,13 0,00	13 516,07 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройством щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m ²	31,400	9 534,42 341,81	299 380,76 10 732,83

	Total	Lei	312 896,83
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 414,89
	Total		315 311,72
	Cheltuieli de regie	4 %	12 612,47
	Total		327 924,19
	Beneficiu de deviz	4 %	13 116,97
	Total		341 041,16
	TVA	20 %	68 208,23
			409 249,39
	Total deviz: Inclisiv salariu		10 732,83

Intocmit


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumurilor locale in com.
Secareni

Investitor Primaria comunei Secareni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 590,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	440,55	1 590,13
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 534,42 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	341,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	340,00	6 426,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	344,00	516,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	344,00	344,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	22,00	66,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	440,55	22,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	425,15	131,61
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	245,82	330,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	239,00	777,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	453,63	225,37
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,106	424,08	53,89

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Reparatia drumurilor locale in com. Secareni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 07-03-2018

Valoarea de deviz 409 249,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 07-03-2018:				

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	186,14	57,66	10 732,83
Total manopera						10 732,83

Materialie:

1.	11202062010361	Savura	m3	31,40	300,00	9 420,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,40	344,00	10 801,60
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	593,46	340,00	201 776,40
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	47,10	344,00	16 202,40
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	94,20	22,00	2 072,40
Total materiale de construcții						240 272,80

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	32,26	440,55	14 212,14
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	102,11	239,00	24 404,29
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	42,20	245,82	10 373,60
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,72	425,15	4 132,46
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,99	424,08	1 692,08
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,60	453,63	7 076,63
Total utilaje de construcții						61 891,20

Total	Lei	312 896,83
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 414,89
Total		315 311,72
Cheltuieli de regie	4 %	12 612,47
Total		327 924,19
Beneficiu de deviz	4 %	13 116,97
Total		341 041,16

TVA	20 %	68 208,23
-----	------	-----------

Total deviz:

409 249,39

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

