

DGE a Consiliului Raional Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Construcția anexei la edificiul Gimnaziului „F. Ostapciuc „s. Sămănanca**

Valoarea de deviz 839 500 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,200	140,250 0,000	168,300 0,000
2	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,795	1 462,642 0,000	1 162,800 0,000
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,400	33,750 33,750	81,000 81,000
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	131,000	49,950 49,950	6 543,450 6 543,450
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	131,000	45,500 0,000	5 960,500 0,000
6	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv	m3	18,000	75,500 74,700	1 359,000 1 344,600
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	18,000	39,950 39,150	719,100 704,700

		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				15 994,150 8 673,750
		1.2. Talpa fundatiei cota -1.500				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,412	356,068 44,551	1 927,038 241,110
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	29,520	97,925 54,000	2 890,732 1 594,080
10	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	74,330	11,807 2,070	877,641 153,855
11	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,890	10,907 1,170	675,057 72,405
12	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,890	10,907 1,170	675,057 72,405
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,690	1 203,702 238,483	3 237,958 641,520
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15	m3	13,992	1 132,565 177,752	15 846,855 2 487,105
		Total Talpa fundatiei cota -1.500 Inclusiv salariu				26 130,338 5 262,480
		1.3. Carcase spatiale coloane CK-1 -9buc . Cota -0.300				
15	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	29,520	97,925 54,000	2 890,732 1 594,080
16	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv	kg	23,980	11,808 2,070	283,145 49,635

		constructiile executate cu cofraje glisante				
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	169,030	13,507 3,150	2 283,156 532,440
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,152	1 203,658 238,477	1 386,614 274,725
		Total Carcase spatiale coloane CK-1 -9buc . Cota -0.300 Inklusiv salariu				6 843,647 2 450,880
		1.4. Perete de fundatie cota -0.300				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,830	356,036 44,552	2 787,764 348,840
20	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	13,094	951,119 166,501	12 453,952 2 180,160
21	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	78,300	20,700 1,800	1 620,848 140,940
22	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,300	68,726 54,000	5 381,270 4 228,200
23	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	78,300	20,700 1,800	1 620,848 140,940
24	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	56,320	68,724 54,000	3 870,510 3 041,280

		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
		Total Perete de fundatie cota -0.300 Inclusiv salariu				27 735,192 10 080,360
		1.5. Centura cota -0.100				
25	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2	42,390	97,779 54,000	4 144,864 2 289,060
26	CC02A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	46,880	11,807 2,070	553,514 97,020
27	CC02B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	163,030	10,908 1,170	1 778,262 190,755
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15	m3	4,680	1 132,567 177,750	5 300,415 831,870
		Total Centura cota -0.100 Inclusiv salariu				11 777,055 3 408,705
		1.6. Cofraj pardosea cota -0.100				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,866	356,059 44,547	1 732,581 216,765
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	94,090	16,721 2,025	1 573,281 190,530
31	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	7,786	1 142,015 207,002	8 891,730 1 611,720
		Total Cofraj pardosea cota -0.100 Inclusiv salariu				12 197,592 2 019,015
		1.7. Carcase coloane CK-2 -6buc CK -3 -3 buc- . Cota -0.100 la cota				

		+2.800/+3.100				
32	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	46,080	97,821 54,000	4 507,576 2 488,320
33	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,930	11,808 2,070	790,283 138,555
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	215,780	13,508 3,150	2 914,731 679,725
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,320	1 203,787 238,500	5 200,361 1 030,320
		Total Carcase coloane CK-2 -6buc CK -3 -3 buc- . Cota -0.100 la cota +2.800/+3.100 Inclusiv salariu				13 412,951 4 336,920
		1.8. Carcase spatiale grinzi CG-1 -4 buc , CG-2 -2 buc , CG-3 -2buc CG 4- 2 buc- . Cota +3.400				
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	31,680	97,891 54,000	3 101,184 1 710,720
37	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	149,860	11,808 2,070	1 769,487 310,230
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	233,620	13,508 3,150	3 155,710 735,885
39	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 16 mm, si montate in	kg	160,430	13,507 3,150	2 166,872 505,350

		grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	9,120	1 203,703 238,500	10 977,772 2 175,120
		Total Carcase spatiale grinzi CG-1 -4 buc , CG-2 -2 buc , CG-3 -2buc CG 4- 2 buc- . Cota +3.400 Inclusiv salariu				21 171,025 5 437,305
		1.9. Peretii portanti				
41	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	40,976	881,637 162,900	36 125,953 6 674,985
42	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	2,310	1 713,886 253,792	3 959,076 586,260
43	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	18,480	52,144 24,750	963,630 457,380
		Total Peretii portanti Inclusiv salariu				41 048,659 7 718,625
		1.10. Planseu din lemn cota +3.400				
44	RpCH12A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura	m2	106,200	267,222 38,700	28 379,000 4 109,940
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	99,750	22,680 11,250	2 262,359 1 122,210
46	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	99,750	85,113 4,050	8 490,036 404,010
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	99,750	22,680 11,250	2 262,359 1 122,210
48	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	98,370	151,077	14 861,445

		de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			98,865	9 725,355
		Total Planseu din lemn cota +3.400 Inclusiv salariu				56 255,199 16 483,725
		1.11. Acoperis				
49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,690	5 138,404 1 084,048	13 822,307 2 916,090
50	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	5,040	20,695 1,804	104,304 9,090
51	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	116,620	15,495 13,275	1 807,029 1 548,135
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,730	271,291 38,244	1 011,914 142,650
53	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,026	41,915 7,632	43,005 7,830
54	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	17,050	172,435 92,700	2 940,023 1 580,535
55	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	17,050	58,250 45,000	993,166 767,250
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	116,620	22,680 11,250	2 644,936 1 311,975
57	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,	m2	116,620	179,105 54,000	20 887,199 6 297,480

		executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate	kg	34,100	23,999 9,450	818,352 322,245
59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	34,100	148,116 13,500	5 050,758 460,350
60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	23,800	158,955 15,750	3 783,140 374,850
		Total Acoperis Inclusiv salariu				53 906,133 15 738,480
		1.12. Elementele pardoselelor cota 0.000				
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,980	1 554,250 306,459	1 523,165 300,330
62	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	294,000	16,303 1,575	4 792,995 463,050
63	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	98,370	126,063 40,500	12 400,830 3 983,985
64	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	98,370	21,599 2,700	2 124,738 265,590
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	98,370	57,351 31,500	5 641,591 3 098,655
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,690	3,000 1,350	200,080 90,045
67	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	66,690	252,545 112,499	16 842,212 7 502,580
68	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din	m	55,900	57,641 38,250	3 222,117 2 138,175

		gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
69	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	31,680	222,157 69,750	7 037,948 2 209,680
		Total Elementele pardoselelor cota 0.000 Inclusiv salariu				53 785,676 20 052,090
		1.13. Usi , ferestre				
70	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,440	179,510 177,750	258,494 255,960
71	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	38,010	18,422 2,699	700,210 102,600
72	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	25,200	1 296,646 25,200	32 675,480 635,040
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,780	1 531,475 36,440	5 788,976 137,745
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,700	66,250 4,050	775,125 47,385
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,700	74,500 18,000	871,650 210,600
		Total Usi , ferestre Inclusiv salariu				41 069,935 1 389,330
		1.14. Lucrari interioare 1.14.1. Peretii				
76	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	219,100	158,325 103,500	34 689,047 22 676,850

		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	219,160	3,000 1,350	657,489 295,875
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	219,160	66,512 54,900	14 576,769 12 031,875
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	219,160	3,000 1,350	657,489 295,875
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	219,160	28,882 24,750	6 329,801 5 424,210
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	219,160	3,000 1,350	657,489 295,875
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	219,160	36,506 24,750	8 000,653 5 424,210
		Total Peretii Inclusiv salariu				65 568,737 46 444,770
		1.14.2. Tavan				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,370	3,000 1,350	295,112 132,795
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	98,370	80,479 68,850	7 916,757 6 772,770
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,370	18,552 9,000	1 825,006 885,330
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,370	3,000 1,350	295,112 132,795
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,370	28,882 24,750	2 841,106 2 434,635
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,370	3,000 1,350	295,112 132,795
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	98,370	36,506 24,750	3 591,121 2 434,680

		manual				
90	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	89,200	32,150 23,400	2 867,780 2 087,280
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 927,106 15 013,080
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				85 495,843 61 457,850
		1.15. Fasad				
91	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	149,000	39,486 33,750	5 883,402 5 028,750
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,190	3,750 1,350	555,720 200,070
93	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	148,920	73,951 54,000	11 012,740 8 041,680
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,190	3,750 1,350	555,720 200,070
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	148,920	66,512 54,900	9 904,957 8 175,690
96	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	148,920	14,680 5,400	2 186,132 804,150
97	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	148,920	105,562 54,900	15 720,280 8 175,690
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,920	3,750 1,350	558,468 201,060
99	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	148,920	40,341 26,100	6 007,601 3 886,830
		Total Fasad Inclusiv salariu				52 385,020 34 713,990
		<i>Total</i>	lei			519 208,415
		<i>Asigurari sociale</i>		22,50 %		44 825,289

		<i>Transport</i>			7,00 %	21 029,266
		<i>Total</i>			100,00 +	585 062,970
		<i>Cheltuieli de regie</i>			10,00 %	58 506,298
		<i>Total</i>			100,00 +	643 569,268
		<i>Beneficiu</i>			2,00 %	12 871,385
		Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				656 440,653 199 223,505
		2. Lucrari de electricitate				
100	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,000	439,650 439,650	439,650 439,650
101	RpEE01A	Montarea interupatoarelor automate 3 F de 16 A2	buc	7,000	37,490 12,150	262,430 85,050
102	RpEF01A	Montarea corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	33,000	273,900 10,350	9 038,700 341,550
103	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, c, complet echipate	buc	2,000	142,650 10,350	285,300 20,700
104	RpEF02A	Montarea corpuri de evacuare EXIT	buc	2,000	202,050 49,050	404,100 98,100
105	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000	39,990 12,150	199,950 60,750
106	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	200,000	79,952 74,250	15 990,500 14 850,000
107	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3*6mmp	m	25,000	27,535 7,650	688,375 191,250
108	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor,	m	85,000	20,905 7,650	1 776,925 650,250

		avind sectiunea conductorilor 3*2.5mmp				
109	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 4*1.5mmp	m	20,000	23,455 7,650	469,100 153,000
110	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3*1.5mmp	m	100,000	17,335 7,650	1 733,500 765,000
		<i>Total</i>		lei		31 288,530
		<i>Asigurari sociale</i>		22,05 %		3 892,994
		<i>Transport</i>		7,00 %		954,326
		<i>Total</i>		100,00 +		36 135,850
		<i>Cheltuieli de regie</i>		30,00 %		5 296,590
		<i>Total</i>		100,00 +		41 432,440
		<i>Beneficiu</i>		2,00 %		828,650
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				42 261,090 17 655,300
		3. Utilaj				
111	RpEG03A	Tablou electricBZUM 63 A	buc	1,000	858,500 0,000	858,500 0,000
		<i>Total</i>		lei		858,500
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>		2,00 %		17,170
		Total Utilaj Inclusiv salariu				875,670

		Total		lei		699 583
		TVA		20,00 %		139 917
		Total deviz: Inclusiv salariu				839 500
						216 882



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)