

Reparatia curenta a strazii Tineretului s.Batir r-n Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Reparatia curenta a strazii Tineretului s.Batir r-n Cimisli

Valoarea de deviz 319 917,97 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройстве щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	27,0000	7 542,200 148,200	203 639,400 4 001,400
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	6,7500	165,600 51,600	1 117,800 348,300
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	4,5900	433,200 0,000	1 988,388 0,000
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m2	27,0000	22,680 0,000	612,360 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	270,0000	185,290 11,100	50 028,300 2 997,000

		Total	Lei	257 386,25
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 653,01
		Cheltuieli de transport	1 %	2 306,02
		Total		261 345,28
		Cheltuieli de regie	1 %	2 613,45
		Total		263 958,73
		Beneficiu de deviz	1 %	2 639,58
		Total		266 598,31
		TVA	20 %	53 319,66
		319 917,97		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		7 346,70		

Intocmit

SRL MONCOMTEX

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)