

**Lucrari de reparatie capitala
acoperisului si amenajarea
teritoriului a IP scoala auxiliara-
internat Bulboaca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie capitala acoperisului si amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 870 563,78 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
0	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	489,700	22,283 22,262	10 912,182 10 901,898
1	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	489,700	5,596 5,566	2 740,459 2 725,474
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	46,900	12,130 12,059	568,906 565,557
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	123,000	4,339 4,329	533,734 532,442
Total Lucrari de demolare						14 755,281
Incluziv salariu						14 725,371
		2. Lucrari de reparatie				
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,820	4 775,138 695,700	3 915,613 570,474

1	2	3	4	5	6	7
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 5.14m3	m2	489,700	44,936 9,121	22 005,259 4 466,765
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	5,960	82,474 5,255	491,545 31,322
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,960	282,457 26,282	1 683,442 156,641
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	499,800	19,436 7,730	9 713,930 3 863,454
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea 0.45mm	m2	499,800	179,555 35,558	89 741,436 17 771,888
10	CE31C2 apl	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	58,000	378,200 128,318	21 935,594 7 442,444
11	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000	1 544,754 204,164	1 544,754 204,164
12	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,960	2 080,476 55,656	4 077,733 109,086
13	pret	Bara de retinere a zapezii	m	98,000	70,000 0,000	6 860,000 0,000
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cirlige si montare	m	97,000	47,201 9,276	4 578,497 899,772
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,000	22,058 10,822	573,502 281,372
Total Lucrari de reparatie						167 121,305
Incluziv salariu						35 797,382
		3. Usi si ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	47,150	12,986 12,986	612,278 612,278
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	35,100	1 209,586 22,572	42 456,477 792,263
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,050	1 735,019 25,044	20 906,977 301,779
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	98,000	24,001 20,407	2 352,139 1 999,905
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,700	55,725 37,722	2 212,298 1 497,579
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,600	55,725 37,722	2 206,719 1 493,807
22	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu	m	98,000	12,758 8,039	1 250,304 787,842
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,600	20,712 17,006	820,196 673,437
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,600	3,784 0,928	149,830 36,733
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,600	26,344 17,006	1 043,216 673,438

1	2	3	4	5	6	7
Total Usi si ferestre						74 010,434
Incluziv salariu						8 869,061
		4. Copertina				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	17,000	22,283 22,262	378,817 378,460
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	17,000	5,596 5,566	95,136 94,616
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,340	4 772,065 695,700	1 622,502 236,538
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0.12m3	m2	17,000	34,051 9,121	578,867 155,064
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,420	282,317 26,281	118,573 11,038
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea 0.45mm	m2	17,000	179,554 35,558	3 052,412 604,486
Total Copertina						5 846,307
Incluziv salariu						1 480,202
		5. Lucrari de amenajare				
32	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,500	23,808 23,808	202,371 202,371
33	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici sectii din plasa sudate cu dimensiunile	m	200,000	192,937 28,137	38 587,321 5 627,440

1	2	3	4	5	6	7
		2.51x2.0m din otel rotund zincat d 4.2mm zincat si ochiul 200x50mm Stilpi din teava 60x40 cu inaltimea 2.6m				
34	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	530,000	90,504 20,716	47 966,961 10 979,692
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj vibropresat 20x10x4 culoarea si forma se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1 200,00 0	132,528 18,428	159 033,384 22 113,984
36	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare din fonta + lemn	buc	18,000	2 265,929 222,624	40 786,722 4 007,232
37	TsH91Aap	Instalarea foisoare pe 10picioare din lemn dimensiuni 3.4x2.4 imprejmuire, acoperis carcasa din lemn, sindrila bituminoase	buc	2,000	50 625,929 222,624	101 251,858 445,248

Total Lucrari de amenajare						387 828,617
Incluziv salariu						43 375,967

Cheltuieli directe	lei	649 561,94
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	23 455,79
Total	100,00 +	673 017,73
Transport	7,00 %	38 157,47
Total	100,00 +	711 175,20
Cheltuieli de regie	1,00 %	7 111,75
Total	100,00 +	718 286,95
Beneficiul de deviz	1,00 %	7 182,87
Total	100,00 +	725 469,82
TVA	20,00 %	145 093,96

Total deviz: **870 563,78**
Incluziv salariu **104 247,97**

Intocmit (Director Cararus Mihail)
(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Anenii Noi)

(funcția, semnătura)