

**Constructia acoperisului tip
sarpant cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea si
finisarea fatadelor edificiului
cresei- gradinita pentru copii
nr.9 Scifita Rosie in afara
blocurilor renovate Bsi B**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Constructia acoperisului tip sarpant cu termoizolarea tavanului, termoizolarea si
finisarea fatadelor**

Valoarea de deviz 7 792 743,80 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Acoperis Bloc A | | | | |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | 5,5000 | 362,691 334,000 | 1 994,800 1 837,000 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | 12,3000 | 172,853 170,853 | 2 126,090 2 101,490 |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из | m2 | 432,0000 | 40,795 40,195 | 17 623,440 17 364,240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|--|----|----------|--------------------|------------------------|
| | | битумизированных мембран в один или два слоя) | | | | |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 432,0000 | 17,175 16,275 | 7 419,600 7 030,800 |
| 5 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) | m3 | 64,8000 | 72,694 69,874 | 4 710,550 4 527,850 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)) (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | 0,6000 | 172,825 170,825 | 103,695 102,495 |
| 7 | TrI1AA02F 1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | 103,6000 | 20,000 20,000 | 2 072,000 2 072,000 |
| 8 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 103,6000 | 60,075 0,000 | 6 223,800 0,000 |
| 9 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 73,3000 | 117,571 76,500 | 8 617,950 5 607,450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|-----------------|------------------------|
| | | (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | | | | |
| 10 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | buc | 140,0000 | 22,207 8,220 | 3 109,050 1 150,800 |
| 11 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | 92,6000 | 33,693 2,944 | 3 119,930 272,630 |
| 12 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | 138,9000 | 25,494 2,944 | 3 541,085 408,945 |
| 13 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно) | kg | 353,5000 | 27,619 4,042 | 9 763,260 1 428,910 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|----------|------------------------|---------------------------|
| 14 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с нормой CA01 и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 11,3000 | 2 636,262 381,068 | 29 789,765 4 306,065 |
| 15 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) | m3 | 16,2500 | 7 190,228 1 581,474 | 116 841,210 25 698,950 |
| 16 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 9.71m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2 | 590,0000 | 94,541 29,345 | 55 779,250 17 313,550 |
| 17 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | 590,0000 | 35,470 15,700 | 20 927,380 9 263,000 |
| 18 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) | buc | 2,0000 | 1 495,545 434,345 | 2 991,090 868,690 |
| 19 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; | m3 | 25,9600 | 248,742 | 6 457,350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|----------|-------------------|---------------------------|
| | | ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | | | 34,006 | 882,800 |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | 590,0000 | 256,966 71,650 | 151 609,940 42 273,500 |
| 21 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 78m.1.x0.81=63.18kg) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | kg | 63,1800 | 49,843 14,092 | 3 149,082 890,355 |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 95buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura-38buc, piesa de racordare jgheab burlan-10buc, cot de jgheab-3buc) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | m | 89,0000 | 242,360 20,550 | 21 570,065 1 828,950 |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-30buc, cot burlan-20buc, cot sapat-10buc, pilnii, cleme, piesa de legatura-pret 0) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | 40,0000 | 284,648 23,975 | 11 385,920 959,000 |
| 24 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip | m2 | 74,0000 | 256,977 71,650 | 19 016,318 5 302,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|----------|------------------------|-------------------------|
| | | Lindab) (Nota: tabla cutata - streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | | | | |
| 25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием)) | m3 | 0,6800 | 6 251,140 1 477,125 | 4 250,775 1 004,445 |
| 26 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata-(canale de ventilare, vata minerala gr.50mm) (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) (Nota: vata minerala gr.50mm) | m2 | 60,0000 | 67,390 10,960 | 4 043,400 657,600 |
| 27 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: canale de ventilare) (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | 106,0000 | 195,325 71,925 | 20 704,450 7 624,050 |
| 28 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canal de ventilare)(Стены из оцинкованных гофрированных листов -линдаб, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | 18,0000 | 234,175 71,925 | 4 215,150 1 294,650 |
| 29 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из | buc | 7,0000 | 102,750 89,050 | 719,250 623,350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|----------|-------------------|------------------------------------|
| | | оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрытия дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | | | | |
| 30 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori)(Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | 432,0000 | 31,916 15,700 | 13 787,876 6 782,400 |
| 31 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.150mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | m2 | 432,0000 | 246,715 11,645 | 106 580,920 5 030,640 |
| 32 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) | m2 | 432,0000 | 100,885 23,975 | 43 582,300 10 357,200 |
| | | <i>Total</i> | | Lei | | 707 826,741 |
| | | Total Acoperis Bloc A Inclusiv salariu | | | | 707 826,741 186 865,905 |
| | | 2. Acoperis Bloc Г | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|----|----------|--------------------|------------------------|
| 33 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | 2,9700 | 362,822 334,067 | 1 077,580 992,180 |
| 34 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | 3,9700 | 172,951 170,936 | 686,615 678,615 |
| 35 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | 0,7400 | 172,574 170,547 | 127,705 126,205 |
| 36 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | 143,0000 | 40,795 40,195 | 5 833,685 5 747,885 |
| 37 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 143,0000 | 17,175 16,275 | 2 456,025 2 327,325 |
| 38 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) | m3 | 21,4000 | 72,696 69,876 | 1 555,685 1 495,355 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----|---------|-------------------|------------------------|
| 39 | Tr11AA02F 1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | 24,1000 | 20,000 20,000 | 482,000 482,000 |
| 40 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 24,1000 | 60,112 0,000 | 1 448,700 0,000 |
| 41 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | buc | 42,0000 | 22,207 8,220 | 932,715 345,240 |
| 42 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 38,0000 | 118,275 76,500 | 4 494,440 2 907,000 |
| 43 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3,4) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | 77,9000 | 33,697 2,946 | 2 624,975 229,475 |
| 44 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура | kg | 93,8000 | 25,492 2,943 | 2 391,135 276,055 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|----------|---|---|
| | | <p>класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке)</p> | | | | |
| 45 | CC04D3 | <p>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier și montate în pereți cu secțiunea constantă la construcții executate cu cofraje glisante la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно)</p> | kg | 314,6000 | <p>27,615</p> <hr/> <p>4,041</p> | <p>8 687,810</p> <hr/> <p>1 271,360</p> |
| 46 | CA04F1 | <p>Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice, la înalțimi peste 35 m (Nota: beton B15 -centură monolită, fundația F1)(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с нормой CA01 и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300</p> | m3 | 7,4000 | <p>2 635,509</p> <hr/> <p>381,050</p> | <p>19 502,770</p> <hr/> <p>2 819,770</p> |
| 47 | CE40A | <p>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)</p> | m3 | 6,9000 | <p>6 259,759</p> <hr/> <p>1 477,104</p> | <p>43 192,340</p> <hr/> <p>10 192,020</p> |
| 48 | CE30B | <p>Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obișnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect.(Nota: Scinduri de rasinoase 2,93m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из</p> | m2 | 222,0000 | <p>82,318</p> <hr/> <p>29,345</p> | <p>18 274,650</p> <hr/> <p>6 514,590</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|----------|-------------------|--------------------------|
| | | черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | | | | |
| 49 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1.0300 | m2 | 222,0000 | 35,470 15,700 | 7 874,356 3 485,400 |
| 50 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | 9,8300 | 248,850 34,018 | 2 446,200 334,400 |
| 51 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1.0500 | m2 | 222,0000 | 256,963 71,650 | 57 045,884 15 906,300 |
| 52 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opratori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | kg | 21,0600 | 49,850 14,092 | 1 049,844 296,785 |
| 53 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ((NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura-8buc, piesa de racordare | m | 30,0000 | 218,158 20,550 | 6 544,750 616,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | <p>ȝgheab burlan-4buc, cot de ȝgheab-pret 0) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300</p> | | | | |
| 54 | CE22A | <p>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200</p> | m | 36,0000 | <p>241,199 23,975</p> | <p>8 683,180 863,100</p> |
| 55 | CE07A | <p>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota; tabla cutata - streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500</p> | m2 | 74,0000 | <p>256,977 71,650</p> | <p>19 016,318 5 302,100</p> |
| 56 | CE40A | <p>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием)</p> | m3 | 0,4700 | <p>6 270,617 1 477,702</p> | <p>2 947,190 694,520</p> |
| 57 | IzF14B | <p>Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) (Nota: canale de ventilare, vata minerala .50mm)</p> | m2 | 75,0000 | <p>67,390 10,960</p> | <p>5 054,250 822,000</p> |
| 58 | CD07B1 | <p>Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: canale de ventilare) (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами,</p> | m2 | 100,0000 | <p>195,325 71,925</p> | <p>19 532,500 7 192,500</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|----------|-------------------|-------------------------|
| | | устанавливаемые на высоте более 6м) | | | | |
| 59 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canal de ventilare)(Стены из оцинкованных гофрированных листов -линдаб, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | 10,0000 | 234,175 71,925 | 2 341,750 719,250 |
| 60 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | buc | 2,0000 | 125,100 89,050 | 250,200 178,100 |
| 61 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | m2 | 138,6000 | 168,710 11,644 | 23 383,200 1 613,860 |
| 62 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40%) | m2 | 138,6000 | 113,506 23,975 | 15 731,895 3 322,935 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | поверхностям, толщиной 3 см) | | | | |
| 63 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) (Защитный барьер) | kg | 122,4000 | 49,846 14,099 | 6 101,100 1 725,680 |
| 64 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 7,0600 | 97,945 75,389 | 691,495 532,245 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 292 462,942 |
| | | Total Acoperis Bloc Г Inclusiv salariu | | | | 292 462,942 80 010,750 |
| | | 3. Acoperis Bloc Д | | | | |
| 65 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | 2,9700 | 362,822 334,067 | 1 077,580 992,180 |
| 66 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | 3,9700 | 172,951 170,936 | 686,615 678,615 |
| 67 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)) (Разборка стен | m3 | 0,7400 | 172,574 170,547 | 127,705 126,205 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-----|----------|-------------------|------------------------|
| | | кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | | | | |
| 68 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | 143,0000 | 40,795 40,195 | 5 833,685 5 747,885 |
| 69 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 143,0000 | 17,175 16,275 | 2 456,025 2 327,325 |
| 70 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) | m3 | 21,4000 | 72,696 69,876 | 1 555,685 1 495,355 |
| 71 | TrI1AA02F 1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | 24,1000 | 20,000 20,000 | 482,000 482,000 |
| 72 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 24,1000 | 60,112 0,000 | 1 448,700 0,000 |
| 73 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | buc | 42,0000 | 22,207 8,220 | 932,715 345,240 |
| 74 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de | m2 | 38,0000 | 118,275 76,500 | 4 494,440 2 907,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|----------|----------------------|-------------------------|
| | | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | | | | |
| 75 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3,4) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | 77,9000 | 33,697 2,946 | 2 624,975 229,475 |
| 76 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | 93,8000 | 25,492 2,943 | 2 391,135 276,055 |
| 77 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно) | kg | 314,6000 | 27,615 4,041 | 8 687,810 1 271,360 |
| 78 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si | m3 | 7,4000 | 2 635,509 381,050 | 19 502,770 2 819,770 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|----------|------------------------|--------------------------|
| | | turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1)(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с нормой СА01 и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | | | | |
| 79 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | 6,9000 | 6 259,759 1 477,104 | 43 192,340 10 192,020 |
| 80 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de rasionase 2,93m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2 | 224,0000 | 81,876 29,345 | 18 340,300 6 573,280 |
| 81 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | 224,0000 | 35,470 15,700 | 7 945,312 3 516,800 |
| 82 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных | m3 | 9,8300 | 248,850 34,018 | 2 446,200 334,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|----------|-------------------|--------------------------|
| | | брусьев) | | | | |
| 83 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | 224,0000 | 256,967 71,650 | 57 560,708 16 049,600 |
| 84 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | kg | 21,0600 | 49,850 14,092 | 1 049,844 296,785 |
| 85 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura-8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | m | 30,0000 | 218,158 20,550 | 6 544,750 616,500 |
| 86 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot sarat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | 36,0000 | 241,199 23,975 | 8 683,180 863,100 |
| 87 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota; tabla cutata - streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия | m2 | 77,0000 | 256,974 71,650 | 19 787,029 5 517,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|----------|------------------------|-------------------------|
| | | крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | | | | |
| 88 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием)) | m3 | 0,4700 | 6 270,617 1 477,702 | 2 947,190 694,520 |
| 89 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) (Nota: vata mineralar.50mm) | m2 | 75,0000 | 67,390 10,960 | 5 054,250 822,000 |
| 90 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: canale de ventilare) (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | 100,0000 | 195,325 71,925 | 19 532,500 7 192,500 |
| 91 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canal de ventilare)(Стены из оцинкованных гофрированных листов -линдаб, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | 10,0000 | 234,175 71,925 | 2 341,750 719,250 |
| 92 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | buc | 2,0000 | 125,100 89,050 | 250,200 178,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|----------|-------------------|-------------------------|
| 93 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | m2 | 138,6000 | 168,710 11,644 | 23 383,200 1 613,860 |
| 94 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) | m2 | 138,6000 | 100,908 23,975 | 13 985,895 3 322,935 |
| 95 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) (Защитный барьер) | kg | 122,4000 | 49,846 14,099 | 6 101,100 1 725,680 |
| 96 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 7,0600 | 97,945 75,389 | 691,495 532,245 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 292 139,083 |
| | | Total Acoperis Bloc Д | | | | 292 139,083 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|----|----------|--------------------|------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 80 459,090 |
| | | 4. Acoperis Bloc E | | | | |
| 97 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | 2,9700 | 362,822 334,067 | 1 077,580 992,180 |
| 98 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | 3,9700 | 172,951 170,936 | 686,615 678,615 |
| 99 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | 0,7400 | 172,574 170,547 | 127,705 126,205 |
| 100 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | 143,0000 | 40,795 40,195 | 5 833,685 5 747,885 |
| 101 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 143,0000 | 17,175 16,275 | 2 456,025 2 327,325 |
| 102 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, | m3 | 21,4000 | 72,696 69,876 | 1 555,685 1 495,355 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-----|---------|-------------------|------------------------|
| | | гранулит и т.д.)) | | | | |
| 103 | TrI1AA02F 1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | 24,1000 | 20,000 20,000 | 482,000 482,000 |
| 104 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 24,1000 | 60,112 0,000 | 1 448,700 0,000 |
| 105 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | buc | 42,0000 | 22,207 8,220 | 932,715 345,240 |
| 106 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 38,0000 | 118,275 76,500 | 4 494,440 2 907,000 |
| 107 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3,4) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | 77,9000 | 33,697 2,946 | 2 624,975 229,475 |
| 108 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu | kg | 93,8000 | 25,492 | 2 391,135 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|----------|------------------------|--------------------------|
| | | diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | | | 2,943 | 276,055 |
| 109 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно) | kg | 314,6000 | 27,615 4,041 | 8 687,810 1 271,360 |
| 110 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1)(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с нормой CA01 и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 7,4000 | 2 635,509 381,050 | 19 502,770 2 819,770 |
| 111 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | 6,9000 | 6 259,759 1 477,104 | 43 192,340 10 192,020 |
| 112 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de | m2 | 222,0000 | 82,318 29,345 | 18 274,650 6 514,590 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|----------|-------------------|--------------------------|
| | | rasionase 2,93m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | | | | |
| 113 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | 222,0000 | 35,470 15,700 | 7 874,356 3 485,400 |
| 114 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | 9,8300 | 248,850 34,018 | 2 446,200 334,400 |
| 115 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | 222,0000 | 256,963 71,650 | 57 045,884 15 906,300 |
| 116 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | kg | 21,0600 | 49,850 14,092 | 1 049,844 296,785 |
| 117 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ((NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente | m | 30,0000 | 218,158 20,550 | 6 544,750 616,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|----------|------------------------|-------------------------|
| | | de inchidere- 4buc, elemente de legatura-8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | | | | |
| 118 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0))(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | 36,0000 | 241,199 23,975 | 8 683,180 863,100 |
| 119 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota; tabla cutata - streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | 74,0000 | 256,977 71,650 | 19 016,318 5 302,100 |
| 120 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | 0,4700 | 6 270,617 1 477,702 | 2 947,190 694,520 |
| 121 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) (Nota: canale de ventilare vata mineralar.50mm) | m2 | 75,0000 | 67,390 10,960 | 5 054,250 822,000 |
| 122 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: canale de ventilare) (Стены из оцинкованных гофрированных | m2 | 100,0000 | 195,325 71,925 | 19 532,500 7 192,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|
| | | листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | | | | |
| 123 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canal de ventilare)(Стены из оцинкованных гофрированных листов -линдаб, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | 10,0000 | 234,175 71,925 | 2 341,750 719,250 |
| 124 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | buc | 2,0000 | 125,100 89,050 | 250,200 178,100 |
| 125 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | m2 | 138,6000 | 168,710 11,644 | 23 383,200 1 613,860 |
| 126 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по | m2 | 138,6000 | 100,908 23,975 | 13 985,895 3 322,935 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) | | | | |
| 127 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) (Защитный барьер) | kg | 122,4000 | 49,846 14,099 | 6 101,100 1 725,680 |
| 128 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 7,0600 | 97,945 75,389 | 691,495 532,245 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 290 716,942 |
| | | Total Acoperis Bloc E Inklusiv salariu | | | | 290 716,942 80 010,750 |
| | | 5. Acoperis Bloc Ж | | | | |
| 129 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | 2,9700 | 362,822 334,067 | 1 077,580 992,180 |
| 130 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легковесных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | 3,9700 | 172,951 170,936 | 686,615 678,615 |
| 131 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontarea a doua rinduri de | m3 | 0,7400 | 172,574 170,547 | 127,705 126,205 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-----|----------|------------------|------------------------|
| | | caramida din canalele de ventilare)) (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | | | | |
| 132 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | 143,0000 | 40,795 40,195 | 5 833,685 5 747,885 |
| 133 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 143,0000 | 17,175 16,275 | 2 456,025 2 327,325 |
| 134 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) | m3 | 21,4300 | 72,694 69,874 | 1 557,840 1 497,410 |
| 135 | TrI1AA02F 1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | 24,1000 | 20,000 20,000 | 482,000 482,000 |
| 136 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 24,1000 | 60,112 0,000 | 1 448,700 0,000 |
| 137 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | buc | 42,0000 | 22,207 8,220 | 932,715 345,240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|----------|-------------------|------------------------|
| 138 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 38,0000 | 118,275 76,500 | 4 494,440 2 907,000 |
| 139 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3,4) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | 77,9000 | 33,697 2,946 | 2 624,975 229,475 |
| 140 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | 93,8000 | 25,492 2,943 | 2 391,135 276,055 |
| 141 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно) | kg | 314,6000 | 27,615 4,041 | 8 687,810 1 271,360 |
| 142 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, | m3 | 7,4000 | 2 635,509 | 19 502,770 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|----|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | <p>preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1)(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с нормой СА01 и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м)</p> <p>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300</p> | | | 381,050 | 2 819,770 |
| 143 | CE40A | <p>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)</p> | m3 | 6,9000 | $\frac{6\,259,759}{1\,477,104}$ | $\frac{43\,192,340}{10\,192,020}$ |
| 144 | CE30B | <p>Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de rasionase 2,93m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)</p> | m2 | 224,0000 | $\frac{81,876}{29,345}$ | $\frac{18\,340,300}{6\,573,280}$ |
| 145 | CE17A | <p>Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)</p> <p>Material marunt=1,0300</p> | m2 | 224,0000 | $\frac{35,470}{15,700}$ | $\frac{7\,945,312}{3\,516,800}$ |
| 146 | CN50A | <p>Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных</p> | m3 | 9,8300 | $\frac{248,850}{34,018}$ | $\frac{2\,446,200}{334,400}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|----------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | балок, подстропильных брусьев) | | | | |
| 147 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | 224,0000 | $\frac{256,967}{71,650}$ | $\frac{57\ 560,708}{16\ 049,600}$ |
| 148 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | kg | 21,0600 | $\frac{49,850}{14,092}$ | $\frac{1\ 049,844}{296,785}$ |
| 149 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ((NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura-8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | m | 30,0000 | $\frac{218,158}{20,550}$ | $\frac{6\ 544,750}{616,500}$ |
| 150 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | 36,0000 | $\frac{241,199}{23,975}$ | $\frac{8\ 683,180}{863,100}$ |
| 151 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota; tabla cutata - streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали | m2 | 77,0000 | $\frac{256,974}{71,650}$ | $\frac{19\ 787,029}{5\ 517,050}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|----------|------------------------|-------------------------|
| | | (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | | | | |
| 152 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием)) | m3 | 0,4700 | 6 270,617 1 477,702 | 2 947,190 694,520 |
| 153 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) (Nota:canale de ventilare, vata mineralar.50mm) | m2 | 75,0000 | 67,390 10,960 | 5 054,250 822,000 |
| 154 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: canale de ventilare) (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | 100,0000 | 195,325 71,925 | 19 532,500 7 192,500 |
| 155 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canal de ventilare)(Стены из оцинкованных гофрированных листов -линдаб, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | 10,0000 | 234,175 71,925 | 2 341,750 719,250 |
| 156 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрытия дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) | buc | 2,0000 | 125,100 89,050 | 250,200 178,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|----------|-------------------|-------------------------|
| | | Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | | | | |
| 157 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | m2 | 138,6000 | 168,710 11,644 | 23 383,200 1 613,860 |
| 158 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) | m2 | 138,6000 | 100,908 23,975 | 13 985,895 3 322,935 |
| 159 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) (Защитный барьер) | kg | 122,4000 | 49,846 14,099 | 6 101,100 1 725,680 |
| 160 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 7,0600 | 97,945 75,389 | 691,495 532,245 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 292 141,238 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|----|----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | Total Acoperis Bloc Ж Inclusiv salariu | | | | 292 141,238 80 461,145 |
| | | 6. Acoperis Bloc 3 | | | | |
| 161 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | 3,2000 | 362,750 334,000 | 1 160,800 1 068,800 |
| 162 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | 4,2000 | 172,825 170,825 | 725,865 717,465 |
| 163 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | 0,7400 | 172,574 170,547 | 127,705 126,205 |
| 164 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | 153,0000 | 40,795 40,195 | 6 241,635 6 149,835 |
| 165 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 153,0000 | 17,175 16,275 | 2 627,775 2 490,075 |
| 166 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: | m3 | 23,0000 | 72,690 69,870 | 1 671,870 1 607,010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|---------|-------------------|------------------------|
| | | гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) | | | | |
| 167 | Tr1AA02F 1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | 25,8000 | 20,000 20,000 | 516,000 516,000 |
| 168 | Ts150F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 25,8000 | 60,116 0,000 | 1 551,000 0,000 |
| 169 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | buc | 44,0000 | 22,207 8,220 | 977,130 361,680 |
| 170 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 38,0000 | 118,275 76,500 | 4 494,440 2 907,000 |
| 171 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3,4) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | 81,5000 | 33,693 2,942 | 2 745,950 239,750 |
| 172 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 | kg | 96,7000 | 25,497 | 2 465,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|----|----------|------------------------|--------------------------|
| | | fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | | | 2,947 | 284,960 |
| 173 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно) | kg | 326,7000 | 27,627 4,042 | 9 025,740 1 320,680 |
| 174 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimi peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1)(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с нормой CA01 и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 7,6500 | 2 637,134 381,082 | 20 174,075 2 915,275 |
| 175 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | 7,3000 | 6 257,503 1 477,105 | 45 679,770 10 782,870 |
| 176 | CE30B | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa | m2 | 234,0000 | 81,222 29,345 | 19 006,050 6 866,730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|----------|-------------------|--------------------------|
| | | proiect.(Nota: Scinduri de rasionase 3,0m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | | | | |
| 177 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | 234,0000 | 35,470 15,700 | 8 299,932 3 673,800 |
| 178 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | 10,3000 | 248,626 34,019 | 2 560,850 350,400 |
| 179 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | 234,0000 | 256,970 71,650 | 60 131,038 16 766,100 |
| 180 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 28m.l.x 0.81=22,68kg)) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | kg | 22,6800 | 49,866 14,118 | 1 130,950 320,190 |
| 181 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ((NOTA: Jgheab dm.125mm, | m | 30,0000 | 218,158 20,550 | 6 544,750 616,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|----------|------------------------|-------------------------|
| | | Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura-8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | | | | |
| 182 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0))(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | 36,0000 | 241,199 23,975 | 8 683,180 863,100 |
| 183 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota; tabla cutata - streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | 75,0000 | 256,969 71,650 | 19 272,705 5 373,750 |
| 184 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | 0,4700 | 6 270,617 1 477,702 | 2 947,190 694,520 |
| 185 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) (Nota: canale de ventilare vata mineralar.50mm) | m2 | 75,0000 | 67,390 10,960 | 5 054,250 822,000 |
| 186 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: canale de ventilare) (Стены из | m2 | 100,0000 | 195,325 71,925 | 19 532,500 7 192,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|
| | | оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | | | | |
| 187 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canal de ventilare)(Стены из оцинкованных гофрированных листов -линдаб, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | 10,0000 | 234,175 71,925 | 2 341,750 719,250 |
| 188 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | buc | 2,0000 | 125,100 89,050 | 250,200 178,100 |
| 189 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | m2 | 144,0000 | 168,715 11,645 | 24 294,940 1 676,880 |
| 190 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора | m2 | 144,0000 | 100,885 23,975 | 14 527,400 3 452,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|----------|----------------------|-----------------------------------|
| | | M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) | | | | |
| 191 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) (Защитный барьер) | kg | 129,2000 | 49,849 14,099 | 6 440,481 1 821,640 |
| 192 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 7,5000 | 97,953 75,350 | 734,645 565,125 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 301 938,166 |
| | | Total Acoperis Bloc 3 Inclusiv salariu | | | | 301 938,166 83 440,590 |
| | | 7. Acoperis casa scarii | | | | |
| 193 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | buc | 8,0000 | 22,207 8,220 | 177,660 65,760 |
| 194 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3,4) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | 25,0000 | 33,676 2,932 | 841,895 73,295 |
| 195 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in | m3 | 1,3000 | 1 326,618 248,646 | 1 724,604 323,240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|----|---------|------------------------|-------------------------|
| | | conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м) | | | | |
| 196 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | 1,5000 | 6 255,707 1 477,487 | 9 383,560 2 216,230 |
| 197 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de rasionase 0.6m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2 | 76,0000 | 62,430 29,345 | 4 744,700 2 230,220 |
| 198 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | 76,0000 | 35,470 15,700 | 2 695,688 1 193,200 |
| 199 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | 2,1000 | 249,143 33,905 | 523,200 71,200 |
| 200 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip | m2 | 76,0000 | 256,966 71,650 | 19 529,392 5 445,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|----------|-------------------|----------------------------------|
| | | Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | | | | |
| 201 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ((NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 10buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura-2buc, piesa de racordare jgheab burlan-2buc, cot de jgheab-pret 0) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | m | 8,0000 | 287,385 20,550 | 2 299,080 164,400 |
| 202 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-8buc, cot burlan-4buc, cot capat-2buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | 11,0000 | 257,188 23,975 | 2 829,065 263,725 |
| 203 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata - streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | 30,0000 | 256,989 71,650 | 7 709,670 2 149,500 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 52 458,514 |
| | | Total Acoperis casa scarii Inclusiv salariu | | | | 52 458,514 14 196,170 |
| | | 8. Acoperis galeriile | | | | |
| 204 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | 136,0000 | 40,795 40,195 | 5 548,120 5 466,520 |
| 205 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru | m2 | 114,0000 | 109,495 | 12 482,460 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|----------|-------------------|-------------------------|
| | | pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | | | 49,560 | 5 649,840 |
| 206 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (Подготовка поверхностей для нанесения гидроизоляции, выполненная из суспензии из наполненного битума (SUBIF) при ремонте балконов или горизонтальных или наклонных террас) Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,0300 | m2 | 136,0000 | 19,853 3,940 | 2 700,060 535,840 |
| 207 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,0500 | m2 | 114,0000 | 196,945 40,025 | 22 451,730 4 562,850 |
| 208 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на вертикальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,0500 | m2 | 22,0000 | 208,925 44,305 | 4 596,350 974,710 |
| 209 | CE23C3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de | m | 24,0000 | 177,444 90,255 | 4 258,652 2 166,120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|----------|-------------------|----------------------------------|
| | | ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклотитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной до 2 м включительно, развернутой шириной 31-50 см) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 52 037,372 |
| | | Total Acoperis galeriile Inclusiv salariu | | | | 52 037,372 19 355,880 |
| | | 9. Copertine | | | | |
| 210 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) | kg | 184,0000 | 49,690 14,100 | 9 142,955 2 594,400 |
| 211 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | 64,0000 | 256,969 71,650 | 16 445,988 4 585,600 |
| 212 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota; tabla cutata - streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) | m2 | 35,0000 | 256,972 71,650 | 8 994,025 2 507,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| | | Material marunt=1,0500 | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 34 582,968 |
| | | Total Copertine Inclusiv salariu | | | | 34 582,968 9 687,750 |
| | | 10. Fatada | | | | |
| 213 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | 4,0000 | 362,750 334,000 | 1 451,000 1 336,000 |
| 214 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 640,0000 | 14,820 14,220 | 9 484,800 9 100,800 |
| 215 | Tr11AA02F 1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | 52,0000 | 20,000 20,000 | 1 040,000 1 040,000 |
| 216 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 52,0000 | 60,035 0,000 | 3 121,800 0,000 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- grunduire cu Betoncontact) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-грунтовка Бетоноконтат | m2 | 400,0000 | 7,055 2,055 | 2 822,000 822,000 |
| 218 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка | m2 | 400,0000 | 110,080 76,500 | 44 032,000 30 600,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|------------|--------------------|----------------------------|
| | | толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | | | | |
| 219 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 3 400,0000 | 36,524 30,000 | 124 182,300 102 000,000 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -gruntuire cu Betonocontact)(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-грунтовка Бетоноконттакт | m2 | 2 856,0000 | 7,055 2,055 | 20 149,080 5 869,080 |
| 221 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (nota:vata minerala gr.10cm, densitatea 145kg/m3, cornier din aluminiu 480m.l.)(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 2 350,0000 | 390,023 146,322 | 916 554,571 343 856,700 |
| 222 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala-grosimea 40mm(Наружная теплоизоляция | m2 | 226,0000 | 304,302 185,147 | 68 772,189 41 843,240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|------------|--------------------|----------------------------|
| | | откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | | | | |
| 223 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -Gr.50mm pentru elemente decorative FS 25 cornisa ferestre(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 294,0000 | 217,019 109,190 | 63 803,541 32 101,780 |
| 224 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade -(pereti + glafuri)(Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 2 576,0000 | 22,830 8,220 | 58 810,080 21 174,720 |
| 225 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti-(Nota: Culoarea conform variantei coloristice) (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") | m2 | 2 576,0000 | 131,970 83,570 | 339 954,720 215 276,320 |
| 226 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 280,0000 | 370,020 116,000 | 103 605,716 32 480,000 |
| 227 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 64,0000 | 93,914 61,200 | 6 010,472 3 916,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|----|------------|----------------------|--------------------------|
| | | (Ремонт ступеней укладкой бетона Вс 7,5 (В 100) на месте, без обработки, для облицовки) | | | | |
| 228 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм) | m2 | 110,0000 | 414,452 154,200 | 45 589,700 16 962,000 |
| 229 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-(scara) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) | kg | 1 012,1000 | 49,690 14,100 | 50 291,160 14 270,570 |
| 230 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную) | t | 1,0100 | 414,995 177,015 | 419,145 178,785 |
| 231 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и | m2 | 15,0000 | 3 083,387 290,000 | 46 250,800 4 350,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|----------|----------------------|---|
| | | аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 906 345,07 4 |
| | | Total Fatada Inclusiv salariu | | | | 1 906 345,07 4 877 178,795 |
| | | 11. Timplarie | | | | |
| 232 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu (Замена откосов на алюминиевых окнах) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100 | m | 302,0000 | 194,085 31,400 | 58 613,610 9 482,800 |
| 233 | СК01В | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Простые, двойные или спаренные деревянные окна с одной или более створок, включая деревянные витрины в зданиях высотой до 35 м включительно, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно) | m2 | 36,0000 | 2 103,600 84,490 | 75 729,600 3 041,640 |
| 234 | СК03А | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) | m2 | 3,8400 | 2 830,793 116,139 | 10 870,245 445,975 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 145 213,455 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 145 213,455 12 970,415 |
| | | 12. Pereu | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----------|----------|--------------------|-----------------------------------|
| 235 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 41,4000 | 115,119 77,925 | 4 765,935 3 226,095 |
| 236 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi-(Vr I 4/150x150 greutate 1.32 kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 820,0000 | 38,242 1,913 | 31 358,050 1 568,250 |
| 237 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 621,0000 | 160,992 58,800 | 99 975,900 36 514,800 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 136 099,885 |
| | | Total Pereu Inclusiv salariu | | | | 136 099,885 41 309,145 |
| | | 13. Pavaj | | | | |
| 238 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) | 100 m3 | 0,3700 | 3 091,892 0,000 | 1 144,000 0,000 |
| 239 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe | m | 30,0000 | 263,195 | 7 895,850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|------------|-------------------|----------------------------|
| | | fundatie de beton 35x15 cm - bordura 100x30x15)(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) | | | 41,735 | 1 252,050 |
| 240 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) | m | 590,0000 | 163,209 17,130 | 96 293,310 10 106,700 |
| 241 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm-gr.4sm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) -т.4см | m2 | 1 680,0000 | 265,295 70,613 | 445 695,735 118 630,455 |
| 242 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm-gr.6sm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) -6см | m2 | 820,0000 | 293,713 70,613 | 240 844,665 57 903,045 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 791 873,560 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|--------------------|
| | | Total Pavaj | | | | 791 873,560 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 187 892,250 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|------|---------------------|
| | | Total | Lei | 5 295 835,97 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 24 % | 420 921,28 |
| | | Cheltuieli de transport | 5 % | 173 449,70 |
| | | Cheltuieli directe | | 5 890 206,95 |
| | | Cheltuieli de regie | 5 % | 294 510,35 |
| | | Total | | 6 184 717,30 |
| | | Beneficiu de deviz | 5 % | 309 235,87 |
| | | Total | | 6 493 953,17 |
| | | TVA | 20 % | 1 298 790,63 |
| | | Total deviz: | | 7 792 743,80 |
| | | Inclusiv salariu | | 1 753 838,68 |

Intocmit

Захария И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia acoperisului tip sarpant cu termoizolarea tavanului, termoizolarea si finisarea fatadelor edificiului cresei- gradinita pentru copii nr.9 Scifita Rosie in afara blocurilor renovate Bsi B

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Acoperis Bloc A | | | | |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | | | 362,691 334,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 68,50 | 274,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 40,00 | 60,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,51 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 50,00 | 17,45 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 25,00 | 8,73 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare pararet) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкбетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | | | 172,853 170,853 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 68,50 | 30,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 40,00 | 140,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80 |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | | | 40,795 40,195 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 68,50 | 32,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | | | 17,175 16,275 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 68,50 | 10,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 5 | RplzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zgura, granului sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) | m3 | | | 72,694 69,874 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 68,50 | 69,87 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 10,00 | 2,80 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)) (Разборка стен кладки из | m3 | | | 172,825 170,825 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | | полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 68,50 | 30,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 40,00 | 140,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,17 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,83 |
| 7 | Tr11AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | | | 20,000 20,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 40,00 | 20,00 |
| 8 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 60,075 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 330,00 | 60,08 |
| 9 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | | | 117,571 76,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 68,50 | 68,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 40,00 | 0,20 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 33,00 | 1,65 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 24,00 | 0,60 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 150,00 | 19,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 750,00 | 3,58 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 750,00 | 3,58 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 19,00 | 2,28 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 400,00 | 8,02 |
| 10 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | buc | | | 22,207 8,220 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 68,50 | 8,22 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 2,50 | 3,94 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | 30,00 | 9,45 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 11 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | | | 33,693 2,944 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 68,50 | 2,94 |
| | 27106021000-00 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Ancoraj A1.2.3.4 | kg | 1,0250 | 30,00 | 30,75 |
| 12 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | | | 25,494 2,944 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 68,50 | 2,94 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| 13 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu | kg | | | 27,619 4,042 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|----------|----------|------------------------|
| | | cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно) | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 68,50 | 4,04 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 33,00 | 0,33 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 400,00 | 0,40 |
| 14 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с нормой CA01 и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | | | 2 636,262 381,068 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 68,50 | 363,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 40,00 | 18,02 |
| | 266310210000-0 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,55 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,7000 | 20,00 | 14,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3200 | 400,00 | 128,14 |
| 15 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) | m3 | | | 7 190,228 1 581,474 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 68,50 | 1 485,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 40,00 | 96,39 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 750,00 | 600,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 750,00 | 223,85 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 750,00 | 3 113,08 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 24,00 | 172,80 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 22,00 | 96,35 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 11,00 | 37,18 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 24,00 | 47,04 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 33,00 | 1 254,00 |
| | 24105200067531 | Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 60,06 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 10,00 | 4,40 |
| 16 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 9.71m3) (Обрешетка кровли или сдновы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2 | | | 94,541 29,345 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 68,50 | 3,42 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 | 68,50 | 21,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 201010290349-5 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016458 | 3 750,00 | 61,72 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 24,00 | 2,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 17 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных | m2 | | | 35,470 15,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------------------|
| | | плит) Material marunt=1,0300 | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 68,50 | 13,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 16,00 | 18,95 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,05 | 0,62 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 18 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) | buc | | | 1 495,545 434,345 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 68,50 | 408,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 40,00 | 25,40 |
| | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 20,00 | 80,00 |
| | 28631463112701 | Стемон (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 3 750,00 | 225,00 |
| | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 3 750,00 | 225,00 |
| | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 3 750,00 | 375,00 |
| | 2682132600001 | Сercevelii (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 130,00 | 65,00 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 24,00 | 33,60 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 400,00 | 44,00 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 10,00 | 1,60 |
| 19 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | | | 248,742 34,006 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 40,00 | 34,01 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 5,00 | 1,15 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 16,00 | 27,20 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 24,00 | 160,80 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,39 |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,966 71,650 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,94 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 21 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 78m.l.x0.81=63.18kg) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | kg | | | 49,843 14,092 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,50 | 0,68 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,23 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 44,00 | 0,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 95buc, elemente | m | | | 242,360 20,550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|------------------------|
| | | de inchidere- 4buc, elemente de legatura-38buc, piesa de racordare jgheab burlan-10buc, cot de jgheab-3buc) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 68,50 | 20,55 |
| | 271040631180-0 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 125mm | m | 1,0500 | 56,00 | 60,56 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,03633 | 70,00 | 74,72 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,0440 | 100,00 | 4,53 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,41453 | 145,00 | 61,91 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,1091 | 110,00 | 12,36 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,03273 | 80,00 | 2,70 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,45 | 4,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-30buc, cot burlan-20buc, cot capat-10buc, pilnii, cleme, piesa de legatura-pret 0)(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | | | 284,648 23,975 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 68,50 | 23,98 |
| | 271040631172-6 | Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm | m | 1,0500 | 63,00 | 67,47 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 140,00 | 71,40 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 50,00 | 12,75 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,7353 | 145,00 | 108,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 24 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota; tabla cutata -streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,977 71,650 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,95 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | | | 6 251,140 1 477,125 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 68,50 | 1 387,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 40,00 | 90,00 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 412,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 750,00 | 55,15 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 750,00 | 3 474,26 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 3 750,00 | 441,18 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 33,00 | 112,10 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 24,00 | 72,35 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 21,00 | 54,04 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 11,00 | 16,01 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 58,82 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,24 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,35 |
| 26 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata-(canale de ventilare, vata minerala | m2 | | | 67,390 10,960 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|-------------------|
| | | gr.50mm) (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) (Nota: vata mineralar.50mm) | | | | |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1600 | 68,50 | 10,96 |
| | 268216261137-1 | Placi vata minerala pentru izolatii generale-vata mineralar.50mm | m2 | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0,0200 | 24,00 | 0,48 |
| 27 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: canale de ventilare) (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | | | 195,325 71,925 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 68,50 | 71,92 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 90,00 | 99,90 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,80 | 2,80 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,25 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| 28 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canal de ventilare)(Стены из оцинкованных гофрированных листов -линдаб, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | | | 234,175 71,925 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 68,50 | 71,92 |
| | 2732103646070-0 | Tabla cutata -линдаб | m2 | 1,1100 | 125,00 | 138,75 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,80 | 2,80 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,25 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| 29 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | buc | | | 102,750 89,050 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3000 | 68,50 | 89,05 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3800 | 35,00 | 13,70 |
| 30 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori)(Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | | | 31,916 15,700 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 68,50 | 13,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2682132600465. | Folie suplimentara polimerica-bariera de vapori) | m2 | 1,1500 | 13,00 | 15,40 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,05 | 0,62 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 31 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.150mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | m2 | | | 246,715 11,645 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 68,50 | 11,64 |
| | 252130260290-1 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat- vata minerala Y=125kg/m3, gr.150mm | m2 | 1,0400 | 226,00 | 235,04 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| 32 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | | | 100,885 23,975 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 68,50 | 23,98 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 | 2,20 | 28,60 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 | 1 600,00 | 48,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,21 |
| | | 2. Acoperis Bloc Г | | | | |
| 33 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | | | 362,822 334,067 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 68,50 | 274,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 40,00 | 60,07 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,51 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 50,00 | 17,51 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 25,00 | 8,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 1,99 |
| 34 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | | | 172,951 170,936 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 68,50 | 30,89 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 40,00 | 140,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,21 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,81 |
| 35 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | | | 172,574 170,547 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 68,50 | 30,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 40,00 | 140,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,22 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,81 |
| 36 | RpC142F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | | | 40,795 40,195 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 68,50 | 32,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 37 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | | | 17,175 16,275 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 68,50 | 10,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 38 | RplzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) | m3 | | | 72,696 69,876 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 68,50 | 69,88 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 10,00 | 2,80 |
| 39 | Tr11AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | | | 20,000 20,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 40,00 | 20,00 |
| 40 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 60,112 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 330,00 | 60,11 |
| 41 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | buc | | | 22,207 8,220 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 68,50 | 8,22 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 2,50 | 3,94 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | 30,00 | 9,45 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 42 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | | | 118,275 76,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 68,50 | 68,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 40,00 | 0,20 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 33,00 | 1,65 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 24,00 | 0,60 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 150,00 | 19,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 750,00 | 3,95 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 750,00 | 3,95 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 19,00 | 2,28 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 400,00 | 8,00 |
| 43 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3.4) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | | | 33,697 2,946 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 68,50 | 2,95 |
| | 27106021000-00 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Ancoraj A1.2.3.4 | kg | 1,0250 | 30,00 | 30,75 |
| 44 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | | | 25,492 2,943 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 68,50 | 2,94 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| 45 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного | kg | | | 27,615 4,041 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|------------------------|
| | | сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно) | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 68,50 | 4,04 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 33,00 | 0,33 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 400,00 | 0,39 |
| 46 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1)(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с нормой CA01 и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | | | 2 635,509 381,050 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 68,50 | 363,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 40,00 | 18,00 |
| | 266310210000-0 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 110,81 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,54 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,7000 | 20,00 | 14,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3200 | 400,00 | 128,11 |
| 47 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | | | 6 259,759 1 477,104 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 68,50 | 1 387,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 40,00 | 90,03 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 412,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 750,00 | 38,04 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 750,00 | 3 489,13 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 750,00 | 451,09 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 33,00 | 112,20 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 24,00 | 72,24 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 21,00 | 54,17 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 11,00 | 15,96 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 59,71 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,30 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,30 |
| 48 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliele invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de rasionase 2,93m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2 | | | 82,318 29,345 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 68,50 | 3,42 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 | 68,50 | 21,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 201010290349-5 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0132 | 3 750,00 | 49,49 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 24,00 | 2,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 49 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | | | 35,470 15,700 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 68,50 | 13,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 16,00 | 18,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,05 | 0,62 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 50 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, carpiori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | | | 248,850 34,018 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 40,00 | 34,02 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 5,00 | 1,15 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 16,00 | 27,20 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 24,00 | 160,80 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,61 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,03 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,44 |
| 51 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,963 71,650 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,93 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 52 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | kg | | | 49,850 14,092 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,50 | 0,68 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,24 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 44,00 | 0,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| 53 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ((NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura-8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | m | | | 218,158 20,550 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 68,50 | 20,55 |
| | 271040631180-0 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125mm | m | 1,0500 | 56,00 | 60,57 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 0,90615 | 70,00 | 65,33 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,1295 | 100,00 | 13,33 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2589 | 145,00 | 38,67 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,1295 | 110,00 | 14,67 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,45 | 4,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 54 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | | | 241,199 23,975 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|------------------------|
| | | Material marunt=1,0200 | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 68,50 | 23,98 |
| | 271040631172-6 | Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm | m | 1,0500 | 63,00 | 67,48 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,2179 | 140,00 | 31,11 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curature | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,1090 | 50,00 | 5,56 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,76253 | 145,00 | 112,78 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 55 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata -streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,977 71,650 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,95 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 56 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием)) | m3 | | | 6 270,617 1 477,702 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 68,50 | 1 387,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 40,00 | 90,21 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 411,91 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 750,00 | 0,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 750,00 | 3 510,64 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 3 750,00 | 478,72 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 33,00 | 112,34 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 24,00 | 72,00 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 21,00 | 54,06 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 11,00 | 15,91 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 59,57 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,40 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,34 |
| 57 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) (Nota: canale de ventilare, vata mineralar.50mm) | m2 | | | 67,390 10,960 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1600 | 68,50 | 10,96 |
| | 268216261137-1 | Placi vata minerala pentru izolatii generale-vata mineralar.50mm | m2 | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0,0200 | 24,00 | 0,48 |
| 58 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: canale de ventilare) (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | | | 195,325 71,925 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 68,50 | 71,92 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 90,00 | 99,90 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,80 | 2,80 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,25 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| 59 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o | m2 | | | 234,175 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | | inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canal de ventilare)(Стены из оцинкованных гофрированных листов -линдаб, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | | | | 71,925 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 68,50 | 71,92 |
| | 273210364607-0 | Tabla cutata -линдаб | m2 | 1,1100 | 125,00 | 138,75 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,80 | 2,80 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,25 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| 60 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | buc | | | 125,100 89,050 |
| | 7213050013100 | Timichigiu | h-om | 1,3000 | 68,50 | 89,05 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| 61 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | m2 | | | 168,710 11,644 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 68,50 | 11,64 |
| | 252130260290-2 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat- vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm | m2 | 1,0400 | 151,00 | 157,04 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| 62 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) | m2 | | | 113,506 23,975 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 68,50 | 23,98 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 300,00 | 12,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 | 2,20 | 28,60 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 | 1 600,00 | 48,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,21 |
| 63 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) (Защитный барьер) | kg | | | 49,846 14,099 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,50 | 0,68 |
| | 281123630980-1 | Confectii metalice diverse-ограждение | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 44,00 | 0,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| 64 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | | | 97,945 75,389 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|-------|--------------------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 68,50 | 75,39 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 28,00 | 2,90 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 30,00 | 3,31 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,49 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 60,00 | 10,20 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 26,00 | 2,61 |
| | | 3. Acoperis Bloc Д | | | | |
| 65 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | | | 362,822 334,067 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 68,50 | 274,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 40,00 | 60,07 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,51 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 50,00 | 17,51 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 25,00 | 8,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 1,99 |
| 66 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | | | 172,951 170,936 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 68,50 | 30,89 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 40,00 | 140,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,21 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,81 |
| 67 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | | | 172,574 170,547 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 68,50 | 30,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 40,00 | 140,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,22 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,81 |
| 68 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | | | 40,795 40,195 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 68,50 | 32,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 69 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | | | 17,175 16,275 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 68,50 | 10,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 70 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) | m3 | | | 72,696 69,876 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 68,50 | 69,88 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 10,00 | 2,80 |
| 71 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с | t | | | 20,000 20,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | рампы или площадки, в авто, I категории) | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 40,00 | 20,00 |
| 72 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 60,112 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 330,00 | 60,11 |
| 73 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | buc | | | 22,207 8,220 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 68,50 | 8,22 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 2,50 | 3,94 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | 30,00 | 9,45 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 74 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | | | 118,275 76,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 68,50 | 68,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 40,00 | 0,20 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 33,00 | 1,65 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 24,00 | 0,60 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 150,00 | 19,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 750,00 | 3,95 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 750,00 | 3,95 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 19,00 | 2,28 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 400,00 | 8,00 |
| 75 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3,4) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | | | 33,697 2,946 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 68,50 | 2,95 |
| | 27106021000-00 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Ancoraj A1.2.3.4 | kg | 1,0250 | 30,00 | 30,75 |
| 76 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | | | 25,492 2,943 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 68,50 | 2,94 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| 77 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно) | kg | | | 27,615 4,041 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 68,50 | 4,04 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 33,00 | 0,33 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|------------------------|
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 400,00 | 0,39 |
| 78 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1)(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с нормой CA01 и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | | | 2 635,509 381,050 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 68,50 | 363,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 40,00 | 18,00 |
| | 266310210000-0 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 110,81 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,54 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,7000 | 20,00 | 14,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3200 | 400,00 | 128,11 |
| 79 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | | | 6 259,759 1 477,104 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 68,50 | 1 387,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 40,00 | 90,03 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 412,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 750,00 | 38,04 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 750,00 | 3 489,13 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 750,00 | 451,09 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 33,00 | 112,20 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 24,00 | 72,24 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 21,00 | 54,17 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 11,00 | 15,96 |
| | 24105200067531 | Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 59,71 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,30 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,30 |
| 80 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de rasinoase 2,93m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2 | | | 81,876 29,345 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 68,50 | 3,42 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 | 68,50 | 21,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 201010290349-5 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0131 | 3 750,00 | 49,05 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 24,00 | 2,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 81 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | | | 35,470 15,700 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 68,50 | 13,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 16,00 | 18,95 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,05 | 0,62 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 82 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, | m3 | | | 248,850 34,018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| | | балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 40,00 | 34,02 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 5,00 | 1,15 |
| | 1212117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 16,00 | 27,20 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 24,00 | 160,80 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,61 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,03 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,44 |
| 83 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,967 71,650 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,94 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 84 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | kg | | | 49,850 14,092 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,50 | 0,68 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,24 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 44,00 | 0,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| 85 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ((NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura-8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | m | | | 218,158 20,550 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 68,50 | 20,55 |
| | 271040631180-0 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125mm | m | 1,0500 | 56,00 | 60,57 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 0,90615 | 70,00 | 65,33 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,1295 | 100,00 | 13,33 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2589 | 145,00 | 38,67 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,1295 | 110,00 | 14,67 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,45 | 4,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 86 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | | | 241,199 23,975 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 68,50 | 23,98 |
| | 271040631172-6 | Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm | m | 1,0500 | 63,00 | 67,48 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,2179 | 140,00 | 31,11 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|------------------------|
| | 2874115830000 | Pilnii de curature | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,1090 | 50,00 | 5,56 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,76253 | 145,00 | 112,78 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 87 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata -streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,974 71,650 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,94 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 88 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare) (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | | | 6 270,617 1 477,702 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 68,50 | 1 387,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 40,00 | 90,21 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 411,91 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 750,00 | 0,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 750,00 | 3 510,64 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 3 750,00 | 478,72 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 33,00 | 112,34 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 24,00 | 72,00 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 21,00 | 54,06 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 11,00 | 15,91 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 59,57 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,40 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,34 |
| 89 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) (Nota: vata mineralar.50mm) | m2 | | | 67,390 10,960 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1600 | 68,50 | 10,96 |
| | 268216261137-1 | Placi vata minerala pentru izolatii generale-vata mineralar.50mm | m2 | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0,0200 | 24,00 | 0,48 |
| 90 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: canale de ventilare) (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | | | 195,325 71,925 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 68,50 | 71,92 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 90,00 | 99,90 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,80 | 2,80 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,25 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| 91 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canal de ventilare)(Стены из оцинкованных гофрированных листов -линдаб, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | | | 234,175 71,925 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 68,50 | 71,92 |
| | 273210364607-0 | Tabla cutata -линдаб | m2 | 1,1100 | 125,00 | 138,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,80 | 2,80 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,25 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| 92 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | buc | | | 125,100 89,050 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3000 | 68,50 | 89,05 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| 93 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | m2 | | | 168,710 11,644 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 68,50 | 11,64 |
| | 252130260290-2 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat- vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm | m2 | 1,0400 | 151,00 | 157,04 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| 94 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) | m2 | | | 100,908 23,975 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 68,50 | 23,98 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 | 2,20 | 28,60 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 | 1 600,00 | 48,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,21 |
| 95 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) (Защитный барьер) | kg | | | 49,846 14,099 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,50 | 0,68 |
| | 281123630980-1 | Confectii metalice diverse-ограждение | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 44,00 | 0,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| 96 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | | | 97,945 75,389 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 68,50 | 75,39 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 28,00 | 2,90 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 30,00 | 3,31 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,49 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 60,00 | 10,20 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 26,00 | 2,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|--------------------|
| | | 4. Acoperis Bloc E | | | | |
| 97 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | | | 362,822 334,067 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 68,50 | 274,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 40,00 | 60,07 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,51 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 50,00 | 17,51 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 25,00 | 8,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 1,99 |
| 98 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | | | 172,951 170,936 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 68,50 | 30,89 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 40,00 | 140,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,21 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,81 |
| 99 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | | | 172,574 170,547 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 68,50 | 30,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 40,00 | 140,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,22 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,81 |
| 100 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | | | 40,795 40,195 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 68,50 | 32,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 101 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | | | 17,175 16,275 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 68,50 | 10,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 102 | RplzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) | m3 | | | 72,696 69,876 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 68,50 | 69,88 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 10,00 | 2,80 |
| 103 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | | | 20,000 20,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 40,00 | 20,00 |
| 104 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 60,112 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 330,00 | 60,11 |
| 105 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 | buc | | | 22,207 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------------------|
| | | cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | | | | 8,220 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 68,50 | 8,22 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 2,50 | 3,94 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | 30,00 | 9,45 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 106 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | | | 118,275 76,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 68,50 | 68,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 40,00 | 0,20 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 33,00 | 1,65 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 24,00 | 0,60 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 150,00 | 19,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 750,00 | 3,95 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 750,00 | 3,95 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 19,00 | 2,28 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 400,00 | 8,00 |
| 107 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3.4) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | | | 33,697 2,946 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 68,50 | 2,95 |
| | 27106021000-00 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Ancoraj A1.2.3.4 | kg | 1,0250 | 30,00 | 30,75 |
| 108 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | | | 25,492 2,943 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 68,50 | 2,94 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| 109 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно) | kg | | | 27,615 4,041 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 68,50 | 4,04 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 33,00 | 0,33 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 400,00 | 0,39 |
| 110 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1)(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или | m3 | | | 2 635,509 381,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|------------------------|
| | | товарный бетон в соответствии с нормой СА01 и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 68,50 | 363,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 40,00 | 18,00 |
| | 266310210000-0 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 110,81 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,54 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,7000 | 20,00 | 14,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3200 | 400,00 | 128,11 |
| 111 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | | | 6 259,759 1 477,104 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 68,50 | 1 387,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 40,00 | 90,03 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 412,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 750,00 | 38,04 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 750,00 | 3 489,13 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 3 750,00 | 451,09 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 33,00 | 112,20 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 24,00 | 72,24 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 21,00 | 54,17 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 11,00 | 15,96 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 59,71 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,30 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,30 |
| 112 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de rasionase 2,93m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2 | | | 82,318 29,345 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 68,50 | 3,42 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 | 68,50 | 21,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 201010290349-5 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0132 | 3 750,00 | 49,49 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 24,00 | 2,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 113 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | | | 35,470 15,700 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 68,50 | 13,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 16,00 | 18,95 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,05 | 0,62 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 114 | CN50A | Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | | | 248,850 34,018 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 40,00 | 34,02 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 5,00 | 1,15 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 16,00 | 27,20 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 24,00 | 160,80 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,61 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,03 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,44 |
| 115 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,963 71,650 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,93 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 116 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | kg | | | 49,850 14,092 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,50 | 0,68 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,24 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 44,00 | 0,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| 117 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ((NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura-8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | m | | | 218,158 20,550 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 68,50 | 20,55 |
| | 271040631180-0 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125mm | m | 1,0500 | 56,00 | 60,57 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 0,90615 | 70,00 | 65,33 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,1295 | 100,00 | 13,33 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2589 | 145,00 | 38,67 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,1295 | 110,00 | 14,67 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,45 | 4,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 118 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | | | 241,199 23,975 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 68,50 | 23,98 |
| | 271040631172-6 | Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm | m | 1,0500 | 63,00 | 67,48 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,2179 | 140,00 | 31,11 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,1090 | 50,00 | 5,56 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,76253 | 145,00 | 112,78 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 119 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota; tabla cutata -streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для | m2 | | | 256,977 71,650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|------------------------|
| | | покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,95 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 120 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием)) | m3 | | | 6 270,617 1 477,702 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 68,50 | 1 387,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 40,00 | 90,21 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 411,91 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 750,00 | 0,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 750,00 | 3 510,64 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 3 750,00 | 478,72 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 33,00 | 112,34 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 24,00 | 72,00 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 21,00 | 54,06 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 11,00 | 15,91 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 59,57 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,40 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,34 |
| 121 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) (Nota: canale de ventilare vata mineralar.50mm) | m2 | | | 67,390 10,960 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1600 | 68,50 | 10,96 |
| | 268216261137-1 | Placi vata minerala pentru izolatii generale-vata mineralar.50mm | m2 | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0,0200 | 24,00 | 0,48 |
| 122 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: canale de ventilare) (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | | | 195,325 71,925 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 68,50 | 71,92 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 90,00 | 99,90 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,80 | 2,80 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,25 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| 123 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canal de ventilare)(Стены из оцинкованных гофрированных листов -линдаб, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | | | 234,175 71,925 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 68,50 | 71,92 |
| | 273210364607-0 | Tabla cutata -линдаб | m2 | 1,1100 | 125,00 | 138,75 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,80 | 2,80 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,25 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| 124 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, | buc | | | 125,100 89,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3000 | 68,50 | 89,05 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| 125 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | m2 | | | 168,710 11,644 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 68,50 | 11,64 |
| | 252130260290-2 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat- vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm | m2 | 1,0400 | 151,00 | 157,04 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| 126 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) | m2 | | | 100,908 23,975 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 68,50 | 23,98 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 | 2,20 | 28,60 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 | 1 600,00 | 48,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,21 |
| 127 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) (Защитный барьер) | kg | | | 49,846 14,099 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,50 | 0,68 |
| | 281123630980-1 | Confectii metalice diverse-ограждение | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 44,00 | 0,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| 128 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | | | 97,945 75,389 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 68,50 | 75,39 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 28,00 | 2,90 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 30,00 | 3,31 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,49 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 60,00 | 10,20 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 26,00 | 2,61 |
| | | 5. Acoperis Bloc Ж | | | | |
| 129 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | | | 362,822 334,067 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 68,50 | 274,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|--------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 40,00 | 60,07 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,51 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 50,00 | 17,51 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 25,00 | 8,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 1,99 |
| 130 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | | | 172,951 170,936 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 68,50 | 30,89 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 40,00 | 140,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,21 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,81 |
| 131 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | | | 172,574 170,547 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 68,50 | 30,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 40,00 | 140,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,22 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,81 |
| 132 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | | | 40,795 40,195 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 68,50 | 32,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 133 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | | | 17,175 16,275 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 68,50 | 10,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 134 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) | m3 | | | 72,694 69,874 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 68,50 | 69,87 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 10,00 | 2,80 |
| 135 | Tr11AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | | | 20,000 20,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 40,00 | 20,00 |
| 136 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 60,112 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 330,00 | 60,11 |
| 137 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | buc | | | 22,207 8,220 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 68,50 | 8,22 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 2,50 | 3,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------------------|
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | 30,00 | 9,45 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 138 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | | | 118,275 76,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 68,50 | 68,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 40,00 | 0,20 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 33,00 | 1,65 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 24,00 | 0,60 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 150,00 | 19,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 750,00 | 3,95 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 750,00 | 3,95 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 19,00 | 2,28 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 400,00 | 8,00 |
| 139 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3,4) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | | | 33,697 2,946 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 68,50 | 2,95 |
| | 27106021000-00 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Ancoraj A1.2.3.4 | kg | 1,0250 | 30,00 | 30,75 |
| 140 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | | | 25,492 2,943 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 68,50 | 2,94 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| 141 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно) | kg | | | 27,615 4,041 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 68,50 | 4,04 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 33,00 | 0,33 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 400,00 | 0,39 |
| 142 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1)(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с нормой CA01 и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | | | 2 635,509 381,050 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 68,50 | 363,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 40,00 | 18,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|-----------|
| | 266310210000-0 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 110,81 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,54 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,7000 | 20,00 | 14,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3200 | 400,00 | 128,11 |
| 143 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | | | 6 259,759 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 68,50 | 1 387,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 40,00 | 90,03 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 412,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 750,00 | 38,04 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 750,00 | 3 489,13 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 750,00 | 451,09 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 33,00 | 112,20 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 24,00 | 72,24 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 21,00 | 54,17 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 11,00 | 15,96 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 59,71 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,30 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,30 |
| 144 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de rasionase 2,93m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2 | | | 81,876 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 68,50 | 3,42 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 | 68,50 | 21,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 201010290349-5 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0131 | 3 750,00 | 49,05 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 24,00 | 2,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 145 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | | | 35,470 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 68,50 | 13,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 16,00 | 18,95 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,05 | 0,62 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 146 | CN50A | Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | | | 248,850 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 40,00 | 34,02 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 5,00 | 1,15 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 16,00 | 27,20 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 24,00 | 160,80 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,61 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,03 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,44 |
| 147 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,967 |
| | | | | | | 71,650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-------------------|
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,94 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 148 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | kg | | | 49,850 14,092 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,50 | 0,68 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,24 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 44,00 | 0,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| 149 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ((NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura-8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | m | | | 218,158 20,550 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 68,50 | 20,55 |
| | 271040631180-0 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125mm | m | 1,0500 | 56,00 | 60,57 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 0,90615 | 70,00 | 65,33 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,1295 | 100,00 | 13,33 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2589 | 145,00 | 38,67 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,1295 | 110,00 | 14,67 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,45 | 4,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 150 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | | | 241,199 23,975 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 68,50 | 23,98 |
| | 271040631172-6 | Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm | m | 1,0500 | 63,00 | 67,48 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,2179 | 140,00 | 31,11 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,1090 | 50,00 | 5,56 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,76253 | 145,00 | 112,78 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 151 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota; tabla cutata -streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,974 71,650 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,94 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|------------------------|
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 152 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием)) | m3 | | | 6 270,617 1 477,702 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 68,50 | 1 387,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 40,00 | 90,21 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 411,91 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 750,00 | 0,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 750,00 | 3 510,64 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 3 750,00 | 478,72 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 33,00 | 112,34 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 24,00 | 72,00 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 21,00 | 54,06 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 11,00 | 15,91 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 59,57 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,40 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,34 |
| 153 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) (Nota:canale de ventilare, vata mineralar.50mm) | m2 | | | 67,390 10,960 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1600 | 68,50 | 10,96 |
| | 268216261137-1 | Placi vata minerala pentru izolatii generale-vata mineralar.50mm | m2 | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0,0200 | 24,00 | 0,48 |
| 154 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: canale de ventilare) (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | | | 195,325 71,925 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 68,50 | 71,92 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 90,00 | 99,90 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,80 | 2,80 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,25 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| 155 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canal de ventilare)(Стены из оцинкованных гофрированных листов -линдаб, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | | | 234,175 71,925 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 68,50 | 71,92 |
| | 273210364607-0 | Tabla cutata -линдаб | m2 | 1,1100 | 125,00 | 138,75 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,80 | 2,80 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,25 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| 156 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | buc | | | 125,100 89,050 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3000 | 68,50 | 89,05 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| 157 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., | m2 | | | 168,710 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | | | | 11,644 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 68,50 | 11,64 |
| | 252130260290-2 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat- vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm | m2 | 1,0400 | 151,00 | 157,04 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| 158 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) | m2 | | | 100,908 23,975 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 68,50 | 23,98 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 | 2,20 | 28,60 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 | 1 600,00 | 48,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,21 |
| 159 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) (Защитный барьер) | kg | | | 49,846 14,099 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,50 | 0,68 |
| | 281123630980-1 | Confectii metalice diverse-ограждение | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 44,00 | 0,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| 160 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | | | 97,945 75,389 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 68,50 | 75,39 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 28,00 | 2,90 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 30,00 | 3,31 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,49 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 60,00 | 10,20 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 26,00 | 2,61 |
| | | 6. Acoperis Bloc 3 | | | | |
| 161 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | | | 362,750 334,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 68,50 | 274,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 40,00 | 60,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 50,00 | 17,50 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 25,00 | 8,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| 162 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton | m3 | | | 172,825 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|--------------------|
| | | usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | | | | 170,825 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 68,50 | 30,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 40,00 | 140,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,19 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,81 |
| 163 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | | | 172,574 170,547 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 68,50 | 30,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 40,00 | 140,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,22 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,81 |
| 164 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | | | 40,795 40,195 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 68,50 | 32,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 165 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | | | 17,175 16,275 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 68,50 | 10,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 166 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) | m3 | | | 72,690 69,870 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 68,50 | 69,87 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 10,00 | 2,80 |
| 167 | Tr11AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | | | 20,000 20,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 40,00 | 20,00 |
| 168 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 60,116 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 330,00 | 60,12 |
| 169 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | buc | | | 22,207 8,220 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 68,50 | 8,22 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 2,50 | 3,94 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | 30,00 | 9,45 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 170 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из | m2 | | | 118,275 76,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|------------------------|
| | | коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 68,50 | 68,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 40,00 | 0,20 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 33,00 | 1,65 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 24,00 | 0,60 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 150,00 | 19,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 750,00 | 3,95 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 750,00 | 3,95 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 19,00 | 2,28 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 400,00 | 8,00 |
| 171 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3,4) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | | | 33,693 2,942 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 68,50 | 2,94 |
| | 27106021000-00 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Ancoraj A1.2.3.4 | kg | 1,0250 | 30,00 | 30,75 |
| 172 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | | | 25,497 2,947 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 68,50 | 2,95 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| 173 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно) | kg | | | 27,627 4,042 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 68,50 | 4,04 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 33,00 | 0,33 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 400,00 | 0,40 |
| 174 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1)(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с нормой CA01 и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | | | 2 637,134 381,082 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 68,50 | 363,09 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 40,00 | 17,99 |
| | 266310210000-0 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 112,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,54 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,7000 | 20,00 | 13,99 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3200 | 400,00 | 128,10 |
| 175 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | | | 6 257,503 1 477,105 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 68,50 | 1 387,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 40,00 | 90,03 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 412,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 750,00 | 35,96 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 750,00 | 3 488,01 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 750,00 | 452,05 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 33,00 | 112,20 |
| | 24142161094821 | Pasta antisepetica | kg | 3,0100 | 24,00 | 72,23 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 21,00 | 54,17 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 11,00 | 15,94 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 59,73 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,30 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,30 |
| 176 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasionase 3,0m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2 | | | 81,222 29,345 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 68,50 | 3,42 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 | 68,50 | 21,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 201010290349-5 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0129 | 3 750,00 | 48,40 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 24,00 | 2,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 177 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | | | 35,470 15,700 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 68,50 | 13,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 16,00 | 18,95 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,05 | 0,62 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 178 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев) | m3 | | | 248,626 34,019 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 40,00 | 34,02 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 5,00 | 1,15 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 16,00 | 27,20 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 24,00 | 160,80 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,58 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 1,94 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,33 |
| 179 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,970 71,650 |
| | 7213050013100 | Timichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,94 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 180 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 28m.l.x 0.81=22,68kg)) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | kg | | | 49,866 14,118 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,41 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,50 | 0,69 |
| | 2811236309800 | Confecții metalice diverse | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 44,00 | 0,45 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| 181 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ((NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura-8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | m | | | 218,158 20,550 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 68,50 | 20,55 |
| | 271040631180-0 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125mm | m | 1,0500 | 56,00 | 60,57 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 0,90615 | 70,00 | 65,33 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,1295 | 100,00 | 13,33 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2589 | 145,00 | 38,67 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,1295 | 110,00 | 14,67 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,45 | 4,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 182 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | | | 241,199 23,975 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 68,50 | 23,98 |
| | 271040631172-6 | Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm | m | 1,0500 | 63,00 | 67,48 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,2179 | 140,00 | 31,11 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,1090 | 50,00 | 5,56 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,76253 | 145,00 | 112,78 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 183 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata -streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,969 71,650 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,93 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 184 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | | | 6 270,617 1 477,702 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 68,50 | 1 387,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 40,00 | 90,21 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 411,91 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 750,00 | 0,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 750,00 | 3 510,64 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 750,00 | 478,72 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 33,00 | 112,34 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 24,00 | 72,00 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 21,00 | 54,06 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 11,00 | 15,91 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 59,57 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,40 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,34 |
| 185 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) (Nota: canale de ventilare vata mineralar.50mm) | m2 | | | 67,390 10,960 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1600 | 68,50 | 10,96 |
| | 268216261137-1 | Placi vata minerala pentru izolatii generale-vata mineralar.50mm | m2 | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0,0200 | 24,00 | 0,48 |
| 186 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: canale de ventilare) (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | | | 195,325 71,925 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 68,50 | 71,92 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 90,00 | 99,90 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,80 | 2,80 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,25 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| 187 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canal de ventilare)(Стены из оцинкованных гофрированных листов -линдаб, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | | | 234,175 71,925 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 68,50 | 71,92 |
| | 273210364607-0 | Tabla cutata -линдаб | m2 | 1,1100 | 125,00 | 138,75 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,80 | 2,80 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,25 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| 188 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрытия дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | buc | | | 125,100 89,050 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3000 | 68,50 | 89,05 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| 189 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | m2 | | | 168,715 11,645 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 68,50 | 11,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | 252130260290-2 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat- vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm | m2 | 1,0400 | 151,00 | 157,04 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| 190 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) | m2 | | | 100,885 23,975 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 68,50 | 23,98 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 | 2,20 | 28,60 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 | 1 600,00 | 48,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,21 |
| 191 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) (Защитный барьер) | kg | | | 49,849 14,099 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,50 | 0,68 |
| | 281123630980-1 | Confectii metalice diverse-ограждение | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,23 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 44,00 | 0,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| 192 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | | | 97,953 75,350 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 68,50 | 75,35 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 28,00 | 2,91 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 30,00 | 3,28 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,52 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 60,00 | 10,24 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 26,00 | 2,60 |
| | | 7. Acoperis casa scarii | | | | |
| 193 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500 | buc | | | 22,207 8,220 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 68,50 | 8,22 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 2,50 | 3,94 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | 30,00 | 9,45 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 194 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1.2.3,4) (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) | kg | | | 33,676 2,932 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 68,50 | 2,93 |
| | 27106021000-00 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Ancoraj A1.2.3.4 | kg | 1,0250 | 30,00 | 30,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|------------------------|
| 195 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора M25, M-50 в построчных условиях стен, высотой до 4 м) | m3 | | | 1 326,618 248,646 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 | 68,50 | 223,42 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 40,00 | 25,23 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 800,00 | 720,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 6,00 | 18,00 |
| | 2652102100737 | Var hidratat-известь | kg | 10,0100 | 5,00 | 50,04 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 300,00 | 62,31 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 2,20 | 69,16 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 3 650,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 | 10,00 | 1,54 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 400,00 | 147,69 |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 | 150,00 | 9,23 |
| 196 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare (Установка элементов каркаса с антисептированием)) | m3 | | | 6 255,707 1 477,487 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 68,50 | 1 387,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 40,00 | 90,13 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 412,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 750,00 | 25,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 750,00 | 3 500,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 3 750,00 | 450,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 33,00 | 112,20 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 24,00 | 72,16 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 21,00 | 54,18 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 11,00 | 15,91 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 58,67 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,27 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,33 |
| 197 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliele invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasionase 0.6m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2 | | | 62,430 29,345 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 68,50 | 3,42 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 | 68,50 | 21,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 201010290349-5 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0079 | 3 750,00 | 29,61 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 24,00 | 2,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 198 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | | | 35,470 15,700 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 68,50 | 13,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 16,00 | 18,95 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,05 | 0,62 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 199 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, | m3 | | | 249,143 33,905 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-------------------|
| | | подстропильных брусьев) | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 40,00 | 33,90 |
| | 12121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 5,00 | 1,14 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 16,00 | 27,20 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 24,00 | 160,80 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,71 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 1,90 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,62 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,86 |
| 200 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,966 71,650 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,94 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 201 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 10buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura-2buc, piesa de racordare jgheab burlan-2buc, cot de jgheab-pret 0) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | m | | | 287,385 20,550 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 68,50 | 20,55 |
| | 271040631180-0 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125mm | m | 1,0500 | 56,00 | 60,55 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,2140 | 70,00 | 87,50 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,4860 | 100,00 | 50,00 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2430 | 145,00 | 36,25 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2430 | 110,00 | 27,50 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,45 | 4,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 202 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-8buc, cot burlan-4buc, cot capat-2buc, pilnii, cleme, cot de capat-pret 0) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | | | 257,188 23,975 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 68,50 | 23,98 |
| | 271040631172-6 | Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm | m | 1,0500 | 63,00 | 67,47 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,3565 | 140,00 | 50,91 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,17825 | 50,00 | 9,09 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,7130 | 145,00 | 105,45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,29 |
| 203 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota; tabla cutata -streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,989 71,650 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,96 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | | 8. Acoperis galeriile | | | | |
| 204 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | | | 40,795 40,195 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 68,50 | 32,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| 205 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 109,495 49,560 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 68,50 | 38,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 40,00 | 11,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 2,20 | 28,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 300,00 | 12,61 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 150,00 | 18,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 206 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (Подготовка поверхностей для нанесения гидроизоляции, выполненная из суспензии из наполненного битума (SUBIF) при ремонте балконов или горизонтальных или наклонных террас) Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,0300 | m2 | | | 19,853 3,940 |
| | 7134030012200 | Izulator hidrofug | h-om | 0,0400 | 68,50 | 2,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 40,00 | 1,20 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,7000 | 22,00 | 15,86 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| 207 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 196,945 40,025 |
| | 7134030012200 | Izulator hidrofug | h-om | 0,4500 | 68,50 | 30,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 40,00 | 9,20 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 | 60,00 | 144,90 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 | 14,00 | 8,82 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| 208 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на вертикальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 208,925 44,305 |
| | 7134030012200 | Izulator hidrofug | h-om | 0,5300 | 68,50 | 36,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,4000 | 60,00 | 151,20 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 | 14,00 | 8,82 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,3400 | 10,00 | 3,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| 209 | CE23C3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 | m | | | 177,444 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | | mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной до 2 м включительно, развернутой шириной 31-50 см) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | | | | 90,255 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8300 | 68,50 | 56,85 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 68,50 | 27,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 | 35,00 | 67,35 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,67 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 | 11,00 | 5,72 |
| | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 | 2,20 | 5,03 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | m3 | 0,0070 | 300,00 | 2,12 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 1 600,00 | 0,67 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | | 9. Copertine | | | | |
| 210 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) | kg | | | 49,690 14,100 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,50 | 0,69 |
| | 2734113803207 | Sirna neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 33,00 | 0,33 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,23 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 1,00 | 0,01 |
| 211 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,969 71,650 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,94 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 212 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota; tabla cutata -streasina) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 256,972 71,650 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,50 | 61,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,93 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,66 | 6,24 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,31 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 7,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | | 10. Fatada | | | | |
| 213 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | | | 362,750 334,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 68,50 | 274,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 40,00 | 60,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 50,00 | 17,50 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 25,00 | 8,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| 214 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 14,820 14,220 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 68,50 | 8,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 215 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | | | 20,000 20,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 40,00 | 20,00 |
| 216 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 60,035 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 330,00 | 60,03 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- gruntuire cu Betoncontact) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-грунтовка Бетоноконтант | m2 | | | 7,055 2,055 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 68,50 | 2,06 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 218 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | | | 110,080 76,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 68,50 | 68,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,20 | 6,93 |
| | 2652102100737 | Var hidratat-известь | kg | 3,6000 | 5,00 | 18,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 300,00 | 7,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 150,00 | 0,75 |
| 219 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | | | 36,524 30,000 |
| | 7124010010700, | Dulgher | h-om | 0,7500 | 40,00 | 30,00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 3 750,00 | 1,12 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 3 750,00 | 0,38 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 3 750,00 | 1,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 3 750,00 | 0,45 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 24,00 | 0,07 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 0,75 | 3,38 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -gruntuire cu Betonoccontact)(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-грунтовка Бетоноконтат | m2 | | | 7,055 2,055 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 68,50 | 2,06 |
| | 2416586105303b | Amorsa-grund-Betonoccontact | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 221 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (nota:vata minerala gr.10cm, densitatea 145kg/m3, cornier din aluminiu 480m.l.)(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | | | 390,023 146,322 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 68,50 | 129,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 40,00 | 16,72 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 3,20 | 12,93 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 3,80 | 19,19 |
| | 268216261137-0 | Placi vata minerala termoiz. cladiri-vata minerala gr.10cm, densitatea 145kg/m3 фасад | m2 | 1,0700 | 182,00 | 196,69 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 5,30 | 5,89 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,20395 | 8,33 | 1,72 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 0,80 | 6,46 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 20,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,21 |
| 222 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala-grosimea 40mm(Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | | | 304,302 185,147 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 68,50 | 163,99 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 40,00 | 21,16 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 3,20 | 12,93 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 3,80 | 19,19 |
| | 252130260290-9 | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 40 kg/m3* т.40 | m2 | 1,0700 | 65,00 | 70,25 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 5,30 | 6,80 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 0,80 | 6,46 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 20,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,21 |
| 223 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -Gr.50mm pentru elemente decorative FS 25 cornisa ferestre(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | | | 217,019 109,190 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 68,50 | 97,27 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 40,00 | 11,92 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 3,20 | 12,93 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 3,80 | 15,35 |
| | 252130260290-7 | Placi termoizolante, placi polistiren -Gr.50mm pentru elemente decorative FS 25 cornisa ferestre | m2 | 1,0700 | 63,00 | 68,08 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 5,30 | 5,89 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu 1 = 3m | m | 0,0000 | 8,33 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,85 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 20,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 10,00 | 0,23 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 10,00 | 0,18 |
| 224 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade -(pereti + glafuri)(Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | | | 22,830 8,220 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 68,50 | 8,22 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 34,00 | 14,11 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 225 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti-(Nota: Culoarea conform variantei coloristice) (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") | m2 | | | 131,970 83,570 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 68,50 | 83,57 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 21,00 | 48,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 10,00 | 0,06 |
| 226 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 370,020 116,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 40,00 | 116,00 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 | 220,00 | 226,65 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 3,80 | 16,89 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 21,00 | 9,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 20,00 | 0,51 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 10,00 | 0,11 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 | 10,00 | 0,73 |
| 227 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Ремонт ступеней укладкой бетона Bc 7,5 (B 100) на месте, без обработки, для облицовки) | m | | | 93,914 61,200 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,8000 | 68,50 | 54,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 40,00 | 6,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,0400 | 2,20 | 13,29 |
| | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,0150 | 450,00 | 6,75 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,0010 | 3 750,00 | 3,52 |
| | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,0150 | 24,00 | 0,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 150,00 | 2,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 228 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм) | m2 | | | 414,452 154,200 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 40,00 | 154,20 |
| | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 220,00 | 224,40 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 3,80 | 22,04 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 21,00 | 4,20 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 120,00 | 2,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 10,00 | 3,43 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 10,00 | 0,36 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 10,00 | 0,07 |
| 229 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi | kg | | | 49,690 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------------------|
| | | pentru sustinere sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-(scara) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) | | | | 14,100 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,50 | 0,68 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 33,00 | 0,33 |
| | 2775276309886, | Confectii metalice inglobate in beton-(scara) | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 1,00 | 0,01 |
| 230 | IzD03C | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную) | t | | | 414,995 177,015 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 | 68,50 | 177,01 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 | 44,00 | 228,71 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 26,00 | 9,27 |
| 231 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 3 083,387 290,000 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 68,50 | 242,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 68,50 | 13,02 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 68,50 | 18,50 |
| | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 2,50 | 0,70 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,20 | 3,08 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 300,00 | 1,40 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 27,00 | 18,90 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 400,00 | 8,00 |
| | | 11. Timplarie | | | | |
| 232 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu (Замена откосов на алюминиевых окнах) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100 | m | | | 194,085 31,400 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4000 | 68,50 | 27,40 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 160,00 | 161,60 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 0,12 | 0,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 233 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Простые, двойные или спаренные деревянные окна с одной или более створок, включая деревянные витрины в зданиях высотой до 35 м включительно, площадь переплета между | m2 | | | 2 103,600 84,490 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------------------|
| | | 1-2,5 m2 включительно) | | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 | 68,50 | 47,95 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 68,50 | 26,03 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0600 | 68,50 | 4,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 40,00 | 6,40 |
| | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 | 24,00 | 1,44 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 | 11,00 | 6,38 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 | 33,00 | 10,89 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 234 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) | m2 | | | 2 830,793 116,139 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 68,50 | 100,61 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 68,50 | 5,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 24,00 | 2,06 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 11,00 | 4,96 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 33,00 | 7,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,42 |
| | | 12. Pereu | | | | |
| 235 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | | | 115,119 77,925 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 68,50 | 71,92 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 40,00 | 0,20 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 33,00 | 1,65 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 24,00 | 1,92 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 150,00 | 15,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 750,00 | 12,68 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 750,00 | 1,81 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 19,00 | 2,28 |
| 236 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi-(Vr I 4/150x150 greutate 1.32 kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | | | 38,242 1,913 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 68,50 | 1,71 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 40,00 | 0,20 |
| | 287312200410-3 | Plase sudate -(Vr I 4/150x150 greutate 1.32 kg/m2) | kg | 1,0100 | 35,00 | 35,35 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 22,00 | 0,11 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 33,00 | 0,33 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24 |
| 237 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | | | 160,992 58,800 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 68,50 | 54,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|---------|----------|--------------------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 2,20 | 52,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 300,00 | 19,50 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 450,00 | 27,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 10,00 | 0,33 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | | 13. Pavaj | | | | |
| 238 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) | 100 m3 | | | 3 091,892 0,000 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 650,00 | 3 091,89 |
| 239 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm -bordura 100x30x15)(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) | m | | | 263,195 41,735 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 40,00 | 6,80 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 68,50 | 34,94 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 700,00 | 90,10 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 2,20 | 7,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 10,00 | 0,06 |
| | 266612280028-4 | Bordura beton pentru trotuare -bordura 100x30x15 | m | 1,0050 | 120,00 | 120,60 |
| 240 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) | m | | | 163,209 17,130 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 40,00 | 4,80 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 68,50 | 12,33 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 | 1 700,00 | 81,60 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,20 | 2,24 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 300,00 | 0,90 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 61,00 | 61,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| 241 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm-gr.4sm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) -т.4см | m2 | | | 265,295 70,613 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 68,50 | 69,35 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 40,00 | 1,26 |
| | 26611280065-5 | Placi din beton, pentru trotuare -gr.4cm | m2 | 1,0150 | 127,00 | 128,91 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,20 | 3,52 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,20 | 34,61 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 300,00 | 1,50 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 300,00 | 25,71 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 22,00 | 0,44 |
| 242 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm-gr.6sm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой | m2 | | | 293,713 70,613 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) -6см | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 68,50 | 69,35 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 40,00 | 1,26 |
| | 266111280065-4 | Placi din beton, pentru trotuare -gr.6cm | m2 | 1,0150 | 155,00 | 157,32 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,20 | 3,52 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,20 | 34,61 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 300,00 | 1,50 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 300,00 | 25,71 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 22,00 | 0,44 |

APROBAT:

Intocmit
Захария И.

(functia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia acoperisului tip sarpant cu termoizolarea tavanului, termoizolarea si finisarea fatadelor edificiului cresei- gradinita pentru copii nr.9 Scifita Rosie in afara blocurilor renovate Bsi B

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Constructia acoperisului tip sarpant cu termoizolarea tavanului, termoizolarea si finisarea fatadelor

Valoarea de deviz 7 792 743,80 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 89,60 | 68,50 | 6 137,600 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 520,83 | 68,50 | 35 676,855 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3 142,72 | 68,50 | 215 276,320 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 895,64 | 68,50 | 61 351,340 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 183,08 | 68,50 | 12 540,980 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 880,21 | 68,50 | 60 294,385 |
| 7. | 7124010010700, | Dulgher | h-om | 2 550,00 | 40,00 | 102 000,000 |
| 8. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,52 | 68,50 | 446,620 |
| 9. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 1 162,69 | 68,50 | 79 644,265 |
| 10. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2 652,50 | 68,50 | 181 696,250 |
| 11. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 510,68 | 68,50 | 34 981,580 |
| 12. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 173,55 | 68,50 | 11 888,175 |
| 13. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6 110,08 | 68,50 | 418 540,480 |
| 14. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 69,60 | 68,50 | 4 767,600 |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 137,01 | 68,50 | 9 385,185 |
| 16. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 309,12 | 68,50 | 21 174,720 |
| 17. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 179,52 | 68,50 | 12 297,120 |
| 18. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 22,68 | 68,50 | 1 553,580 |
| 19. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2 939,48 | 68,50 | 201 354,380 |
| 20. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 53,10 | 68,50 | 3 637,350 |
| 21. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1 084,86 | 68,50 | 74 312,910 |
| 22. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 151,64 | 68,50 | 10 387,340 |
| 23. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 214,80 | 40,00 | 8 592,000 |
| 24. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2 045,96 | 40,00 | 81 838,400 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|---------------------|
| 25. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 298,66 | 40,00 | 51 946,400 |
| 26. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 302,92 | 40,00 | 52 116,800 |
| | | Total manopera | | | | 1 753 838,68 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|----------------|----------------|--------------------|
| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 0,27 | 300,00 | 81,000 |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 33,71 | 1,00 | 33,710 |
| 3. | 1212121212121 | apa | m3 | 17,86 | 5,00 | 89,300 |
| 4. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 1,17 | 800,00 | 936,000 |
| 5. | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,96 | 450,00 | 432,000 |
| 6. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 37,26 | 450,00 | 16 767,000 |
| 7. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,07 | 300,00 | 21,000 |
| 8. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 41,65 18,46 | 0,00 300,00 | 0,000 5 538,000 |
| 9. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 46,44 | 300,00 | 13 932,000 |
| 10. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 12,50 | 300,00 | 3 750,000 |
| 11. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 214,25 | 300,00 | 64 275,000 |
| 12. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,26 | 1,00 | 5,260 |
| 13. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 | 3 750,00 | 75,000 |
| 14. | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,12 | 3 750,00 | 450,000 |
| 15. | 201010290349-5 | Scinduri de rasinoase | m3 | 25,05 | 3 750,00 | 93 937,500 |
| 16. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,75 | 3 750,00 | 2 812,500 |
| 17. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 4,76 | 3 750,00 | 17 850,000 |
| 18. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 13,49 | 3 750,00 | 50 587,500 |
| 19. | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,12 | 3 750,00 | 450,000 |
| 20. | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,20 | 3 750,00 | 750,000 |
| 21. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,29 | 3 750,00 | 4 837,500 |
| 22. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,37 | 3 750,00 | 1 387,500 |
| 23. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 37,67 | 3 750,00 | 141 262,500 |
| 24. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 2,60 | 3 750,00 | 9 750,000 |
| 25. | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,06 | 3 750,00 | 225,000 |
| 26. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 | 3 650,00 | 0,000 |
| 27. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 1,02 | 3 750,00 | 3 825,000 |
| 28. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 827,58 | 1,00 | 827,580 |
| 29. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,41 | 3 750,00 | 1 537,500 |
| 30. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 38,37 | 150,00 | 5 755,500 |
| 31. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 3,84 | 2 700,00 | 10 368,000 |
| 32. | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 36,00 | 2 000,00 | 72 000,000 |
| 33. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 132,05 | 16,00 | 2 112,800 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|-------------|
| 34. | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,95 | 26,00 | 102,700 |
| 35. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 77,68 | 20,00 | 1 553,600 |
| 36. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 36,57 | 19,00 | 694,830 |
| 37. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 85,68 | 14,00 | 1 199,520 |
| 38. | 23203226000361 | Gudron | kg | 101,70 | 21,00 | 2 135,700 |
| 39. | 2413217300010 | Cleme | buc | 117,81 | 0,00 | 0,000 |
| 40. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 98,06 | 22,00 | 2 157,320 |
| 41. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 150,51 | 24,00 | 3 612,240 |
| 42. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 60,00 | 30,00 | 1 800,000 |
| 43. | 2416586105303b | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 428,40 | 30,00 | 12 852,000 |
| 44. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 6,08 | 60,00 | 364,800 |
| 45. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,94 | 50,00 | 47,000 |
| 46. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 13,12 | 44,00 | 577,280 |
| 47. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 520,45 | 24,00 | 12 490,800 |
| 48. | 24302261000001 | Fuga | kg | 143,60 | 21,00 | 3 015,600 |
| 49. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 10,50 | 27,00 | 283,500 |
| 50. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 3,70 | 28,00 | 103,600 |
| 51. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 1 069,04 | 34,00 | 36 347,360 |
| 52. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,78 | 30,00 | 53,400 |
| 53. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 3,94 | 30,00 | 118,200 |
| 54. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 11 594,80 | 3,20 | 37 103,360 |
| 55. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 14 196,56 | 3,80 | 53 946,928 |
| 56. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 638,00 | 3,80 | 2 424,400 |
| 57. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 1 244,32 | 3,80 | 4 728,416 |
| 58. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 124,57 | 7,00 | 871,990 |
| 59. | 252130260290-1 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat- vata minerala Y=125kg/m3, gr.150mm | m2 | 449,28 | 226,00 | 101 537,280 |
| 60. | 252130260290-2 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat- vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm | m2 | 726,32 | 151,00 | 109 674,320 |
| 61. | 252130260290-7 | Placi termoizolante, placi polistiren - Gr.50mm pentru elemente decorative FS 25 cornisa ferestre | m2 | 317,73 | 63,00 | 20 016,990 |
| 62. | 252130260290-9 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 40 kg/m3* r.40 | m2 | 244,24 | 65,00 | 15 875,600 |
| 63. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 3 227,37 | 5,30 | 17 105,061 |
| 64. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,90 | 6,00 | 23,400 |
| 65. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 249,08 | 60,00 | 14 944,800 |
| 66. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 706,80 | 2,20 | 1 554,960 |
| 67. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 4 000,00 | 2,20 | 8 800,000 |
| 68. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 18 141,34 | 2,20 | 39 910,948 |
| 69. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 14 736,07 | 2,20 | 32 419,354 |
| 70. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 39 325,00 | 2,20 | 86 515,000 |
| 71. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 | 1 600,00 | 16,000 |
| 72. | 2652102100737 | Var hidratat-известь | kg | 1 453,01 | 5,00 | 7 265,050 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|----------|----------|-------------|
| 73. | 26531021008311 | Tink | kg | 5 924,80 | 21,00 | 124 420,800 |
| 74. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 16,50 | 22,00 | 363,000 |
| 75. | 266111280065-4 | Placi din beton, pentru trotuare -gr.6cm | m2 | 832,30 | 155,00 | 129 006,500 |
| 76. | 266111280065-5 | Placi din beton, pentru trotuare -gr.4cm | m2 | 1 705,20 | 127,00 | 216 560,400 |
| 77. | 266310210000-0 | Beton B15 | m3 | 51,25 | 2 000,00 | 102 500,000 |
| 78. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 29,91 | 1 700,00 | 50 847,000 |
| 79. | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 33,92 | 1 600,00 | 54 272,000 |
| 80. | 266612280028-4 | Bordura beton pentru trotuare -bordura 100x30x15 | m | 30,15 | 120,00 | 3 618,000 |
| 81. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 592,95 | 61,00 | 36 169,950 |
| 82. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 28,03 | 100,00 | 2 803,000 |
| 83. | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 288,46 | 220,00 | 63 461,200 |
| 84. | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 112,20 | 220,00 | 24 684,000 |
| 85. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,64 | 10,00 | 146,400 |
| 86. | 2682132600001 | Cerceveli (Переpleты) | m2 | 1,00 | 130,00 | 130,000 |
| 87. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 112,10 | 11,00 | 1 233,100 |
| 88. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 2 122,63 | 16,00 | 33 962,080 |
| 89. | 2682132600465, | Folie suplimentara polimerica-bariera de vapori) | m2 | 511,70 | 13,00 | 6 652,100 |
| 90. | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 330,75 | 60,00 | 19 845,000 |
| 91. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 22,61 | 11,00 | 248,710 |
| 92. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 12,48 | 11,00 | 137,280 |
| 93. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 12,72 | 33,00 | 419,760 |
| 94. | 268216261137-0 | Placi vata minerala termoiz. cladiri-vata minerala gr.10cm, densitatea 145kg/m3 фасад | m2 | 2 539,64 | 182,00 | 462 214,480 |
| 95. | 268216261137-1 | Placi vata minerala pentru izolatii generale-vata mineralar.50mm | m2 | 443,70 | 50,00 | 22 185,000 |
| 96. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 1 245,32 | 35,00 | 43 586,200 |
| 97. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 59,22 | 35,00 | 2 072,700 |
| 98. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla -линдаб | m2 | 2 864,20 | 125,00 | 358 025,000 |
| 99. | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 3,74 | 30,00 | 112,200 |
| 100. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 99,62 | 50,00 | 4 981,000 |
| 101. | 271040631172-6 | Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm | m | 247,42 | 63,00 | 15 587,460 |
| 102. | 271040631180-0 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125mm | m | 267,15 | 56,00 | 14 960,400 |
| 103. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 71,17 | 22,00 | 1 565,740 |
| 104. | 27106021000-00 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Ancoraj A1.2.3.4 | kg | 523,47 | 30,00 | 15 704,100 |
| 105. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 630,15 | 22,00 | 13 863,300 |
| 106. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 987,05 | 22,00 | 43 715,100 |
| 107. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 484,08 | 8,33 | 4 032,386 |
| 108. | 273210364607-0 | Tabla cutata -линдаб | m2 | 75,48 | 125,00 | 9 435,000 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 109. | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 672,66 | 90,00 | 60 539,400 |
| 110. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 11,96 | 33,00 | 394,680 |
| 111. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 15,24 | 33,00 | 502,920 |
| 112. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 27,61 | 33,00 | 911,130 |
| 113. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 65,25 | 33,00 | 2 153,250 |
| 114. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 305,02 | 160,00 | 48 803,200 |
| 115. | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1,25 | 25,00 | 31,250 |
| 116. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 184,00 | 35,00 | 6 440,000 |
| 117. | 2775276309886, | Confectii metalice inglobate in beton-(scara) | kg | 1 012,10 | 35,00 | 35 423,500 |
| 118. | 281123630980-1 | Confectii metalice diverse-ограждение | kg | 618,80 | 35,00 | 21 658,000 |
| 119. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 170,10 | 35,00 | 5 953,500 |
| 120. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 113,40 | 30,00 | 3 402,000 |
| 121. | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 15,00 | 2 750,00 | 41 250,000 |
| 122. | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 8,00 | 20,00 | 160,000 |
| 123. | 28631463112701 | Стемон (ручка оконная) | buc | 2,00 | 12,00 | 24,000 |
| 124. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 751,57 | 33,00 | 24 801,810 |
| 125. | 287312200410-3 | Plase sudate -(Vr I 4/150x150 greutate 1.32 kg/m2) | kg | 828,20 | 35,00 | 28 987,000 |
| 126. | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,96 | 24,00 | 23,040 |
| 127. | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 8,70 | 24,00 | 208,800 |
| 128. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 237,62 | 24,00 | 5 702,880 |
| 129. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 2,10 | 45,00 | 94,500 |
| 130. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 9,94 | 45,00 | 447,300 |
| 131. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 91,41 | 2,00 | 182,820 |
| 132. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 295,70 | 55,00 | 16 263,500 |
| 133. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 58,91 | 0,00 | 0,000 |
| 134. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 1 220,08 | 0,12 | 146,410 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 1 887,20 | 0,25 | 471,800 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------------------------------|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 135. | | | | | | |
| 136. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 2 544,10 | 0,45 | 1 144,845 |
| 137. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 91,41 | 1,00 | 91,410 |
| 138. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,53 | 40,00 | 61,200 |
| 139. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 2 359,00 | 0,80 | 1 887,200 |
| 140. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 22 595,72 | 0,80 | 18 076,576 |
| 141. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 238,09 | 24,00 | 5 714,160 |
| 142. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 258,00 | 145,00 | 37 410,000 |
| 143. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 32,55 3,00 | 0,00 80,00 | 0,000 240,000 |
| 144. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 64,40 | 140,00 | 9 016,000 |
| 145. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 32,20 | 50,00 | 1 610,000 |
| 146. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 58,91 | 0,00 | 0,000 |
| 147. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 32,00 | 110,00 | 3 520,000 |
| 148. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 245,00 | 70,00 | 17 150,000 |
| 149. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 9,14 | 25,00 | 228,500 |
| 150. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 22 415,40 | 0,66 | 14 794,164 |
| 151. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 27 488,64 | 0,05 | 1 374,432 |
| 152. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 2,20 | 120,00 | 264,000 |
| 153. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 50,00 | 22,00 | 1 100,000 |
| 154. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 587,09 | 2,50 | 1 467,725 |
| 155. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 47,08 | 10,00 | 470,800 |
| 156. | 4100126202818 | Apa | m3 | 105,50 | 10,00 | 1 055,000 |
| 157. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 291,60 | 10,00 | 2 916,000 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 3 468 993,9 9 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|-----------|--------|------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,69 | 400,00 | 276,000 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 8,54 | 400,00 | 3 416,000 |
| 3. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 15 300,00 | 0,75 | 11 475,000 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 4. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 8,60 | 50,00 | 430,000 |
| 5. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 30,28 | 10,00 | 302,800 |
| 6. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 93,61 | 10,00 | 936,100 |
| 7. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 157,40 | 10,00 | 1 574,000 |
| 8. | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 48,55 | 10,00 | 485,500 |
| 9. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 52,14 | 400,00 | 20 856,000 |
| 10. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 145,06 | 10,00 | 1 450,600 |
| 11. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 21,60 | 10,00 | 216,000 |
| 12. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 9,10 | 10,00 | 91,000 |
| 13. | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 15,10 | 10,00 | 151,000 |
| 14. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 292,06 | 20,00 | 5 841,200 |
| 15. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 59,39 | 10,00 | 593,900 |
| 16. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,76 | 650,00 | 1 144,000 |
| 17. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 1,24 | 220,00 | 272,800 |
| 18. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 4,67 | 10,00 | 46,700 |
| 19. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 33,98 | 20,00 | 679,600 |
| 20. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 58,17 | 10,00 | 581,700 |
| 21. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 8,60 | 25,00 | 215,000 |
| 22. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 3,73 | 20,00 | 74,600 |
| 23. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,08 | 150,00 | 12,000 |
| 24. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 16,64 | 150,00 | 2 496,000 |
| 25. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3,08 | 10,00 | 30,800 |
| 26. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 16,25 | 10,00 | 162,500 |
| 27. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 20,19 | 10,00 | 201,900 |
| 28. | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,32 | 10,00 | 3,200 |
| 29. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,27 | 400,00 | 2 108,000 |
| 30. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,94 | 200,00 | 188,000 |
| 31. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 50,58 | 330,00 | 16 691,400 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 73 003,30 |

| | | |
|-------------------------------|------|--------------|
| Total | Lei | 5 295 835,97 |
| Asigurari sociale si medicale | 24 % | 420 921,28 |
| Cheltuieli de transport | 5 % | 173 449,70 |
| Cheltuieli directe | | 5 890 206,95 |
| Cheltuieli de regie | 5 % | 294 510,35 |
| Total | | 6 184 717,30 |

| | | |
|---------------------|------|--------------------------|
| Beneficiu de deviz | 5 % | 309 235,8 7 |
| Total | | 6 493 953, 17 |
| TVA | 20 % | 1 298 790, 63 |
| Total deviz: | | 7 792 743, 80 |

Intocmit

Захария И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)