Constructia gazoductului de presiune medie a Centrului Educational Gimnaziu-Gradinita Mirzesti (cu conectarea administratiei primariei, centrelor de sanatate Mirzesti, Mirzaci)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01/05 -2025

Constructia gazoductului de presiune medie a Centrului Educational Gimnaziu-Gradinita Mirzesti (cu conectarea administratiei primariei, centrelor de sanatate Mirzesti, Mirzaci)

Valoarea de deviz 356 551,61 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01/05 -2025:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	4,645	72,00	334,44
2.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	12,200	84,97	1 036,63
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1,504	75,20	113,10
4.	7123010010200	Betonist	h-om	7,164	94,60	677,71
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	11,520	72,80	838,66
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,400	94,60	132,44
7.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910	94,60	275,29
8.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,200	94,60	208,12
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,286	94,60	216,26
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	241,166	74,65	18 003,04
11.	7212030022700	Sudor	h-om	17,432	94,60	1 649,03
12.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	95,720	74,25	7 107,21
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,160	74,65	683,79
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,784	72,80	1 294,68
15.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	2,910	94,60	275,31
16.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	60,600	74,25	4 499,55
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,709	74,25	4 136,42
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	145,769	74,25	10 823,35
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,307	94,60	29,06
20.	93100956232	Muncitor necalificat	h-om	82,826	74,25	6 149,82
21.	96544532885	Muncitor necalificat	h-om	55,039	74,25	4 086,65
		Total manopera				**62 570,56**
		Materiale:				
1.	010656451011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	13 540,00	14,89
2.	131203101001	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,540	62,60	33,80
3.	1324567845641	Robinet PE dn. 63 mm	buc	1,000	2 750,00	2 750,00
4.	1324567845675	Robinet PE dn. 75 mm	buc	1,000	3 895,00	3 895,00
5.	1411122201342	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,431	225,00	97,04
6.	142001234312	Post de reglare a presiunei FRG/2MBC 25 m3/ora (1reg.)	buc	1,000	4 125,00	4 125,00

7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	225,00	5,40
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,272	225,00	61,09
9.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	312,000	15,40	4 804,80
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,506	25,00	12,65
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,561	25,00	64,03
12.	1724107361935	Banda de marcaj	m	518,400	1,08	559,87
13.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	3 200,00	2,56
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 285,00	0,66
15.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,005	3 285,00	14,78
16.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	18,216	1,06	19,35
17.	2011019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,017	12 826,00	216,76
18.	2014040402	Cot otel D-40 mm	buc	3,000	19,25	57,75
19.	210020013640	Flanse otel D-40 mm	buc	6,000	126,20	757,20
20.	2121011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	12 936,00	314,34
21.	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,171	53,20	115,50
22.	2314464556545	Robinet fl. D-40 mm	buc	2,000	1 150,00	2 300,00
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,735	20,00	14,70
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	20,00	2,00
25.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,506	20,00	10,12
26.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	6,750	20,00	135,00
27.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,090	65,30	5,88
28.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	20,250	19,65	397,91
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,124	22,30	136,58
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,566	27,50	153,08
31.	2416526101467	Mastic	kg	12,480	23,40	292,03
32.	24165663312121	Mastic	kg	17,200	23,40	402,48
33.	2421216710001	Teava polietilena PE80 SDR17.6 D-75mm	m	862,580	40,23	34 701,59
34.	24212167100016	Teava polietilena PE80 SDR11 D-110 mm	m	20,060	96,40	1 933,78
35.	242121671000163	Teava polietilena PE80 SDR11 D-63 mm	m	630,000	29,75	18 742,50
36.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,653	32,00	20,90
37.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,006	17,40	0,10
38.	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR17.6 D-90mm	m	482,400	60,20	29 040,48
39.	25231567138012	Fiting polietilena (mufa PE dn. 63 mm)	buc	2,000	62,50	125,00
40.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa dn. 75mm)	buc	2,000	76,00	152,00
41.	25231567138119	Mufa D-90mm	buc	5,000	112,00	560,00
42.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,077	650,00	50,12
43.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	128,000	2,04	261,12
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,328	1,74	37,11
45.	2663102100000	Beton	m3	2,054	1 252,00	2 570,98
46.	2663102100212	Пригруз (Sac nisip cu ciment)	buc	34,510	18,50	638,43
47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,016	752,00	12,03
48.	2666122800600	Element prefabricat	buc	8,080	106,50	860,52
49.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,051	12,50	0,64
50.	2710503808003	Fir trasor	m	2 448,600	1,18	2 889,35
51.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	8,200	13,60	111,52
52.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	2,958	14,30	42,30
53.	2722103107000	Conducta de otel dn. 75 mm	m	3,012	68,30	205,72

54.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,448	15,20	6,82
55.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,936	13,75	12,87
56.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,420	53,20	22,34
57.	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,030	54,30	1,63
58.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	19,573	53,20	1 041,30
59.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	16,000	3,12	49,92
60.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	3,25	52,00
61.	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	4,484	3,75	16,82
62.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	32,000	1,75	56,00
63.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	4,484	1,54	6,91
64.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	32,000	0,62	19,84
65.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	4,484	0,45	2,02
66.	2875274040000	Cot sau reductie de otel	buc	3,000	9,60	28,80
67.	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,060	425,00	875,50
68.	2875274400200	Flanse din otel dn. 80	buc	2,000	162,00	324,00
69.	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,022	42,60	0,96
70.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	6,132	15,40	94,44
71.	312003103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,100	62,60	6,26
72.	3241003100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,080	60,40	4,83
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,749	3,20	2,40
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,199	11,40	2,27
75.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,171	15,60	2,67
76.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,066	25,30	1,67
77.	4100126202818	Apa	m3	5,220	12,00	62,64
78.	4716565001591	Teava din otel D-159 mm	m	1,500	168,00	252,00
79.	543363144340	Teu egal D-40 mm	buc	1,000	175,00	175,00
80.	546381140312	Trecere PE/OL D-40/32 mm	buc	3,000	172,00	516,00
81.	554240078970	Mufa, d63	buc	5,000	65,20	326,00
82.	5563600101021	Teava din otel D-108 mm	m	3,060	136,00	416,16
83.	567138110263	Reductie PE D-90/75mm	buc	1,000	208,60	208,60
84.	56713812102663	Reductie PE D-75/63mm	buc	1,000	184,30	184,30
85.	56713812102663412	Reductie PE D-63/50 mm	buc	1,000	162,00	162,00
86.	60250749460975	Mufa PE D-75mm	buc	9,000	79,56	716,04
87.	61200574040	Teava profill 40*40*2 mm	m	40,154	39,20	1 574,05
88.	6315005790580	Robinet fl. D-65 mm	buc	1,000	1 725,00	1 725,00
89.	6325216710001	Teava polietilena PE80 SDR11 D - 40mm	m	256,000	17,40	4 454,40
90.	63252167100202	Teava polietilena PE80 SDR11 D - 50mm	m	0,000	21,40	0,00
91.	633565621274	Teava otel D-40 mm	m	2,000	45,20	90,40
92.	6452150055121	Teu PE D-75/40 mm	buc	1,000	285,00	285,00
93.	649896526	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	62,50	10,13
94.	6780107361935	Banda de marcaj	m	1 885,680	1,17	2 206,25
95.	7067134169412	Reductie PE D-50/40mm	buc	1,000	102,60	102,60
96.	736340016011410	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 D-110 mm	m	47,094	71,60	3 371,93
97.	7363400160175	Teava din polietilena PE80 SDR11 D-140 mm	m	23,046	145,20	3 346,28
98.	7363400161497	Teava din polietilena PE80 SDR11 D-75 mm	m	18,036	45,20	815,23
99.	7453665412233	Panouri din plasa de sirma	buc	11,708	52,00	608,81
100.	9895624050	Mufa PE D-50 mm	buc	3,000	50,40	151,20
101.	98956245018	Mufa PE D-40 mm	buc	5,000	45,30	226,50
		Total materiale de construcţii				**148 847,19**

Utilaje de construcţii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	1,169	42,50	49,68

		(de curent continuu)				
2.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,302	86,50	26,16
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,774	88,60	157,18
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,186	302,00	56,05
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	53,920	42,50	2 291,60
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	89,040	12,50	1 113,00
7.	29522600039562	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,791	254,00	1 724,84
8.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	12,200	56,50	689,30
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,126	20,00	2,52
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	58,749	52,00	3 054,94
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,270	30,00	8,10
12.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,054	15,00	0,81
13.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	61,894	42,50	2 630,49
14.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	7,572	42,50	321,79
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	89,040	185,00	16 472,40
16.	845156497974	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,638	382,00	6 737,79
		Total utilaje de construcţii				**35 336,65**

Total	lei	287 626,34
Ridicarea topografica	9500,00 lei	9 500,00
Total ПЗ+Ridica	100,00 +	297 126,34
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	59 425,27
Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	356 551,61

Total deviz: **356 551,61**

Intocmit Consgaz-Engineering SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria com.Mirzesti
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.06.30 20:29:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ