

L 305 - Drum de acces spre s. Saratenii Noi. L=1,6 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 147 866,982 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 305 - Drum de acces spre s. Saratenii Noi L=1.6 km				
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	60,000	567,745 46,128	34 064,670 2 767,680
2	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	4,000	154,977 27,677	619,907 110,707
3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	80,000	23,412 11,532	1 872,960 922,560
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (slectiv)	m2	130,000	266,827 44,398	34 687,497 5 771,766
5	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	48,000	46,530 0,000	2 233,440 0,000
6	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	48,000	202,100 0,000	9 700,800 0,000
7	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	4,000	33,443 33,443	133,771 133,771
8	DI62A	Raspindirea materialului	1000	14,400	191,228	2 753,689

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	m2		33,038	475,753
9	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	96,000	114,036 0,000	10 947,475 0,000
10	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3	5,000	138,384 138,384	691,920 691,920
11	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km	1,000	440,000 0,000	440,000 0,000
12	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,720	1 296,525 0,000	933,498 0,000
		Total L 305 - Drum de acces spre s. Saratenii Noi L=1.6 km Inklusiv salariu				99 079,627 10 874,157

	Total	lei	99 079,627
	CASM	22,50 %	2 446,685
	Total	100,00 +	101 526,312
	Cheltuieli de regie	14,50 %	14 721,315
	Total	100,00 +	116 247,627
	Beneficiu	6,00 %	6 974,858
	Total	100,00 +	123 222,485
	TVA	20,00 %	24 644,497
	Total	100,00 +	147 866,982
	Total deviz: Inklusiv salariu		147 866,982 10 874,157

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L 305 - Drum de acces spre s. Saratenii Noi. Investitor**L=1,6 km****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**


Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 305 - Drum de acces spre s. Saratenii Noi L=1.6 km				
1	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire (selectiv)	m3			567.745
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,128
	142110022200525	Savura	m3	0,2570	157,60	40,503
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	266,40	27,173
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	248,70	315,849
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	438,00	113,004
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	331,50	8,287
2	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere la pod	buc			154.977
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,000
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulației	buc	1,0000	127,30	127,300
3	DI140A	Cosirea vegetației pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa și transportarea vegetației la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiințarea beneficiarului)	100m2			23.412
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	59,40	11,880
4	DI93B	Plombarea gropilor la înbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (selectiv)	m2			266.827
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 349,80	155,227
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 664,00	5,198
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	417,30	52,163
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	380,00	5,320
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	257,90	2,063
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	307,20	2,458
5	DI53A	Curățirea părții carosabile de zapada afinată cu autogreder, cu grosimea de pînă la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			46.530
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0990	470,00	46,530
6	DI50A	Curățirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km			202.100
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,4300	470,00	202,100
7	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33.443
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,443
8	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2			191.228
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,038
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	527,30	158,190
9	DI85A	Raspindirea materialului antiderapant pe	1000 m2			114.036

1	2	3	4	5	6	7
		partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)				
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	527,60	105,520
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	608,30	8,516
10	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3			138,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,384
11	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km			440,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	400,00	440,000
12	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			1 296,525
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	439,50	1 296,525

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L 305 - Drum de acces spre s. Saratenii Noi. L=1,6 km

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 147 866,982 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	57,66	69,192
2.	7129020012800	Pavator	h-om	48,000	57,66	2 767,680
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,100	57,66	5 771,766
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,291	57,66	651,039
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000	57,66	691,920
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,000	57,66	922,560
Total manopera						10 874,157

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	4,320	527,30	2 277,936
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,120	266,40	1 630,368
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	76,200	248,70	18 950,940
4.	142110022200525	Savura	m3	15,420	157,60	2 430,192
5.	14221022055070	Beton asfaltic	t	14,950	1 349,80	20 179,510
6.	23203226001101	Bitum	t	0,078	8 664,00	675,792
7.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	4,000	127,30	509,200
8.	28112373218001	Material antiderapant	m3	19,200	527,60	10 129,920
9.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	4,000	0,00	0,000
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,000	0,00	0,000
Total materiale de construcții						56 783,858

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	16,250	417,30	6 781,125
2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	1,344	608,30	817,555
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,620	400,00	1 448,000
				25,392	470,00	11 934,240
4.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,820	380,00	691,600
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,480	438,00	6 780,240
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,124	439,50	933,498
7.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,040	257,90	268,216
8.	2952270004710	Motocasoare 3W, Honda et.	h-ut	16,000	59,40	950,400
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,040	307,20	319,488

10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,500	331,50	497,250
Total utilaje de construcții						31 421,612

Total		lei	99 079,627
CASM	22,50 %		2 446,685
Total	100,00 +		101 526,312
Cheltuieli de regie	14,50 %		14 721,315
Total	100,00 +		116 247,627
Beneficiu	6,00 %		6 974,858
Total	100,00 +		123 222,485
TVA	20,00 %		24 644,497
Total	100,00 +		147 866,982

Total deviz:

**147 866,9
82**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

