

Reparatia trotuarului la Liceul Teoretic "Alexandr Puschin" or. Donduseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 550 750,82 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia trotuarului la Liceul Teoretic "Alexandr Puschin" or. Donduseni				
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	300,00	12,75 12,75	3 823,65 3 823,65
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	25,00	354,64 135,95	8 866,05 3 398,80
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	55,00	94,32 94,32	5 187,42 5 187,42
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	55,00	63,60 0,00	3 498,00 0,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (inclusiv sub bordura)	m3	110,64	794,14 84,12	87 863,73 9 307,07
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm) pe fundatie de beton C16/20)	m	325,00	216,97 25,49	70 513,96 8 284,58
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea gri) conform SM EN 1338:2010/AC:2010)	m2	924,00	253,76 50,64	234 470,10 46 793,32
		<i>Total</i>	lei			414 222,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia trotuarului la Liceul Teoretic "Alexandr Puschin" or. Donduseni Inklusiv salariu				414 222,91 76 794,84

		Total	lei			414 222,91
		Asigurari sociale si medicale	24 %			18 430,76
		Total				432 653,67
		Cheltuieli de regie	4 %			17 306,15
		Total				449 959,82
		Beneficiu de deviz	2 %			8 999,20
		Total				458 959,02
		TVA	20 %			91 791,80
		Total deviz: Inklusiv salariu				550 750,82 76 794,84

Reparatia trotuarului la Liceul Teoretic "Alexandr Puschin" or. Donduseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 550 750,82 lei						
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	594,60	84,97	50 523,57
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	254,58	84,97	21 631,97
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,60	84,97	1 240,49
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
		Total manopera				76 794,84

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	127,24	541,67	68 919,92
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,62	402,50	1 859,55
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	39,55	402,50	15 917,75
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 478,40	2,42	3 577,73
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 271,88	2,42	17 597,95
6.	26611128006-1	Placi din beton pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea gri) conform SM EN 1338:2010/AC:2010	m2	937,86	157,10	147 337,81
7.	26631021000-1	Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3	15,60	2 000,00	31 200,00
8.	26661228003-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010	m	326,62	95,00	31 029,38

9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,48	75,00	1 386,00
10.	4100126202818	Apa	m3	11,06	10,00	110,64
Total materiale de construcții						318 936,72

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	19,38	250,00	4 843,75
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	46,47	80,00	3 717,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,23	250,00	5 808,60
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,48	900,00	429,75
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	19,38	10,00	193,75
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,83	600,00	3 498,00
Total utilaje de construcții						18 491,35

Total	lei	414 222,91
Asigurari sociale si medicale	24 %	18 430,76
Total		432 653,67
Cheltuieli de regie	4 %	17 306,15
Total		449 959,82
Beneficiu de deviz	2 %	8 999,20
Total		458 959,02
TVA	20 %	91 791,80

Total deviz:

550 750,82

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia trotuarului la Liceul Teoretic "Alexandr Puschin" or. Donduseni** **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia trotuarului la Liceul Teoretic "Alexandr Puschin" or. Donduseni				
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			12,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
		<i>Total</i>	lei			3 823,65
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			354,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	900,00	17,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
	12340002506	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
		<i>Total</i>	lei			8 866,05
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 187,42
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			63,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	600,00	63,60
		<i>Total</i>	lei			3 498,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (inclusiv sub bordura)	m3			794,14 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			87 863,73
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm) pe fundatie de beton C16/20)	m			216,97 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	26631021000-1	Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	26661228003-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010	m	1,0050	95,00	95,48
		<i>Total</i>	lei			70 513,96
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea gri) conform SM EN 1338:2010/AC:2010)	m2			253,76 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006-1	Placi din beton pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea gri) conform SM EN 1338:2010/AC:2010	m2	1,0150	157,10	159,46
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,87
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,42	19,05
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,50	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	402,50	17,23
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			234 470,10