

**Instalarea sistemului de preluare a  
apelor  
pluviale din PVC la Centrul de  
prestare a serviciilor sociale  
„Renaștere” (cu statut de serviciu)  
din cadrul Structurii  
Teritoriale de Asistență Socială  
Rîșcani, str. Trandafirilor 18**

*Cod cadastral: 7101117293.04*

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 92 688,12 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Icrari de constructie</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	310,00	8,52	2 641,20
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi PVC Material marunt=1,03	m	210,00	218,41	45 865,51
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	100,00	181,31	18 130,80
		<i>Total</i>	lei			66 637,51
		<i>Asistenta sociala</i>		24,00 %		2 036,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>		6,00 %		3 445,94
		<i>Cheltuieli directe</i>		100,00 +		72 119,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>		5,00 %		3 605,98
		<i>Benefici de deviz</i>		2,00 %		1 514,51
		<b>Total Icrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>77 240,10 8 484,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei			77 240,10	
		TVA	20,00 %			15 448,02	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>					<b>92 688,12</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Instalarea sistemului de preluare a  
apelor pluviale din PVC la Centrul  
de prestare a serviciilor sociale  
„Renaștere” (cu statut de serviciu)  
din cadrul Structurii Teritoriale de  
Asistență Socială Rîșcani, str.  
Trandafirilor 18 Cod cadastral:**

Formular Nr.3

7101117293.04

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 92 688,12 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### **Manopera :**

1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	125,90	60,00	7 554,00
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,50	60,00	930,00
						<b>Total manopera</b>
						<b>8 484,00</b>

### **Materiale:**

1.	2413217300010	Cleme	buc	51,00	28,20	1 438,20
2.	2666122800555	Element de inchidere	buc	43,26	31,20	1 349,71
3.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	107,10	82,00	8 782,20
4.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	227,115	82,00	18 623,43
5.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	25,50	30,40	775,20
6.	2874115837745	Suruburi	buc	2 163,00	0,30	648,90
7.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	47,13	41,00	1 932,33
8.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	43,26	38,00	1 643,88
9.	2875274000502	Cot burlan	buc	51,00	41,00	2 091,00
10.	2875274000503	Cot de capat	buc	25,50	36,00	918,00
11.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	25,50	31,40	800,70
12.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	43,26	48,00	2 076,48
13.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	302,82	54,00	16 352,28
						<b>Total materiale de construcții</b>
						<b>57 432,31</b>

### **Utilaje de construcții:**

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,10	12,00	37,20
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,70	120,00	684,00
						<b>Total utilaje de construcții</b>
						<b>721,20</b>

Total		lei				77 240,10
TVA		20,00 %				15 448,02

**Total deviz:**

**92 688,12**

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Instalarea sistemului de preluare a apelor Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Icrari de constructie</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi PVC Material marunt=1,03	m			218,41
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	82,00	88,68
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	54,00	77,87
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	31,20	6,43
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	41,00	4,22
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	48,00	9,89
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	38,00	7,83
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			181,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	82,00	87,82
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	41,00	20,91
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	31,40	8,01
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	28,20	14,38
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,40	7,75
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	36,00	9,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	41,00	10,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.