

s.Gura Camencii,Floresti

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 1

Extinderea rețelei de iluminare stradala in com.Gura Camencii

Valoarea de deviz 212 839,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gura Camencii 1.1. Constructia liniei de iluminare stradala				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,000	25,80 25,80	77,39 77,39
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3,000	18,91 6,70	56,73 20,10
3	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,000	554,22 257,95	1 662,67 773,85
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	3,000	6,03 6,03	18,09 18,09



1	2	3	4	5	6	7
5	33-04-017 -2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,110	7 318,25 4 553,66	8 123,26 5 054,56
6	08-02-305 -1	Bratara pe stilp-clema PS1-1	buc	37,000	25,06 8,04	927,22 297,48
7	33-04-016 -5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	38,000	11,18 8,38	424,65 318,25
8	33-04-014 -2	Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iluminat LED 30 W	buc	37,000	417,82 76,72	15 459,16 2 838,46
9	100-11-1	Suport cu un brat	buc	37,000	61,00 0,00	2 257,00 0,00
10	100-01	Cablu SIP 2x25	m	1 110,00 0	10,80 0,00	11 988,00 0,00
11	100-02	Clema PS 1-1	buc	37,000	18,00 0,00	666,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			41 660,17
Asig.soc. si med.			22,50 %			2 114,59
Transp.mater.			1,00 %			297,46
Total			100,00 +			44 072,22
Chelt. de regie			1,00 %			440,72
Total			100,00 +			44 512,94
Benef. de deviz			1,00 %			445,13
Total Constructia liniei de iluminare stradala						44 958,07
Incluziv salariu						9 398,18
		1.2. Montarea punctului de alimentare si evidenta				
12	08-02-411 -2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,060	2 156,33 1 199,33	129,38 71,96



1	2	3	4	5	6	7
1.3. Utilaj						
21	100-39	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000	719,00 0,00	719,00 0,00
22	Pretul firmei	Contor electronic ME172D/85A	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
23	Pretul firmei	Dulap ИҚМП-1 IP54	buc	1,000	370,83 0,00	370,83 0,00
24	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P 16 A	buc	2,000	16,50 0,00	33,00 0,00
25	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P 25A	buc	1,000	25,00 0,00	25,00 0,00
26	100-035	Contactactor КМИ 34012	buc	1,000	230,00 0,00	230,00 0,00
Total Utilaj			1 877,83			
Incluziv salariu			0,00			
Total Gura Camencii			48 085,07			
Incluziv salariu			9 981,74			
2. Grozdova						
2.1. Constructia liniei de iluminare stradala						
27	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m	2,710	7 318,25 4 553,65	19 832,46 12 340,40
28	08-02-305-1	Bratara pe stilp-clema PS1-1	buc	45,000	25,06 8,04	1 127,70 361,80
29	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	70,000	11,18 8,38	782,25 586,25



1	2	3	4	5	6	7
13	101-03	Furtun metalic D=38 mm P3-IQII 38	m	6,000	18,25 0,00	109,50 0,00
14	08-02-412 -3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,060	285,33 263,33	17,12 15,80
15	100-11	Cablu ABBF 2x25 mm	m	6,000	13,33 0,00	79,98 0,00
16	08-03-572 -3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM, dulap	buc	2,000	104,12 77,72	208,25 155,44
17	08-03-600 -1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	11,99 11,39	11,99 11,39
18	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	97,69 52,26	293,07 156,78
19	08-03-529 -3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000	202,47 132,66	202,47 132,66
20	08-02-371 -1	Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat	buc	1,000	43,33 39,53	43,33 39,53
Cheltuieli directe			lei			1 095,09
Asig. soc. si med.				22,50 %		131,30
Transp.mater.				1,00 %		4,57
Total				100,00 +		1 230,96
Chelt. de regie				1,00 %		5,84
Total				100,00 +		1 236,80
Benef. de deviz				1,00 %		12,37
Total Montarea punctului de alimentare si evidenta						1 249,17
Incluziv salariu						583,56



1	2	3	4	5	6	7
		inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM, dulap				
39	08-03-600 -1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	11,99 11,39	11,99 11,39
40	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	97,69 52,26	293,07 156,78
41	08-03-529 -3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000	202,47 132,66	202,47 132,66
42	08-02-371 -1	Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat	buc	1,000	43,33 39,53	43,33 39,53
Cheltuieli directe			lei			1 095,09
Asig. soc. si med.			22,50 %			131,30
Transp.mater.			1,00 %			4,57
Total			100,00 +			1 230,96
Chelt. de regie			1,00 %			5,84
Total			100,00 +			1 236,80
Benef. de deviz			1,00 %			12,37
Total Montarea punctului de alimentare si evidenta						1 249,17
Incluziv salariu						583,56
2.3. Utilaj						
43	100-39	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000	719,00 0,00	719,00 0,00
44	Pretul firmei	Contor electronic ME172D/85A	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
45	Pretul firmei	Dulap IIMII-1 IP54	buc	1,000	370,83 0,00	370,83 0,00
46	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P 16 A	buc	2,000	16,50 0,00	33,00 0,00
47	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P 25A	buc	1,000	25,00	25,00



1	2	3	4	5	6	7
30	33-04-014 -2	Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iluminat LED 30 W	buc	45,000	417,82 76,72	18 801,68 3 452,18
31	100-01	Cablu SIP 2x25	m	2 710,00 0	10,80 0,00	29 268,00 0,00
32	100-11-1	Suport cu un brat	buc	45,000	61,00 0,00	2 745,00 0,00
33	100-02	Clema PS 1-1	buc	45,000	18,00 0,00	810,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			73 367,09
Asig. soc. si med.			22,50 %			3 766,64
Transp.mater.			1,00 %			532,26
Total			100,00 +			77 665,99
Chelt. de regie			1,00 %			776,66
Total			100,00 +			78 442,65
Benef. de deviz			1,00 %			784,43
Total Constructia liniei de iluminare stradala						79 227,08
Incluziv salariu						16 740,63
2.2. Montarea punctului de alimentare si evidenta						
34	08-02-411 -2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,060	2 156,33 1 199,33	129,38 71,96
35	101-03	Furtun metalic D=38 mm P3-IPII 38	m	6,000	18,25 0,00	109,50 0,00
36	08-02-412 -3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,060	285,33 263,33	17,12 15,80
37	100-11	Cablu ABBF 2x25 mm	m	6,000	13,33 0,00	79,98 0,00
38	08-03-572 -3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc	2,000	104,12 77,72	208,25 155,44



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
48	100-035	Contactor KMI 34012	buc	1,000	230,00	230,00
					0,00	0,00
Total Utilaj						1 877,83
Incluziv salariu						0,00
Total Grozdova						82 354,08
Incluziv salariu						17 324,19
		3. Bobulesti				
		3.1. Constructia liniei de iluminare stradala				
49	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,560	7 318,25 4 553,65	11 416,47 7 103,70
50	08-02-305-1	Bratara pe stilp-clema PS1-1	buc	28,000	25,06 8,04	701,68 225,12
51	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	52,000	11,18 8,38	581,10 435,50
52	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iluminat LED 30 W	buc	28,000	417,82 76,72	11 698,82 2 148,02
53	100-11-1	Suport cu un brat	buc	28,000	61,00 0,00	1 708,00 0,00
54	100-01	Cablu SIP 2x25	m	1 560,00 0	10,80 0,00	16 848,00 0,00
55	100-02	Clema PS 1-1	buc	28,000	18,00 0,00	504,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		43 458,07	

1	2	3	4	5	6	7
		Asig. soc. si med.	22,50 %			2 230,28
		Transp.mater.	1,00 %			314,34
		Total	100,00 +			46 002,69
		Chelt. de regie	1,00 %			460,02
		Total	100,00 +			46 462,71
		Benef. de deviz	1,00 %			464,62
		Total Constructia liniei de iluminare stradala				46 927,33
		Incluziv salariu				9 912,34
		Total Bobulesti				46 927,33
		Incluziv salariu				9 912,34
		Cheltuieli directe	lei			177 366,48
		TVA	20,00 %			35 473,30

Total deviz:
Incluziv salariu

212 839,78
37 218,27

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(V.Melnic)

(funcția, semnătura)

()

s.Gura Camencii, Floresti

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1

Extinderea rețelei de iluminare stradala in com.Gura Camencii

Valoarea de deviz 212 839,78 lei

Intocmit in prețuri curente 20.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 084,4426	33,50	36 328,8270
2.	7123010010200	Betonist	h-om	21,9000	33,50	733,6500
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5700	33,50	19,0950
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8500	33,50	95,4750
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2300	33,50	41,2050
Total manopera						37 218,27

Materiale:

1.	100-01	Cablu SIP 2x25	m	5 380,0000	10,80	58 104,0000
2.	100-02	Clema PS 1-1	buc	110,0000	18,00	1 980,0000
3.	100-033	Contor electronic ME172D/85A	buc	2,0000	500,00	1 000,0000
4.	100-034	Dulap IIMPI-1 IP54	buc	2,0000	370,83	741,6600
5.	100-035	Contactator KMI 34012	buc	2,0000	230,00	460,0000
6.	100-036	Automat BA 47-29 1P 16 A	buc	4,0000	16,50	66,0000
7.	100-037	Automat BA 47-29 1P 25A	buc	2,0000	25,00	50,0000
8.	100-11	Cablu ABBT2x25 mm	m	12,0000	13,33	159,9600
9.	100-11-1	Suport cu un brat	buc	110,0000	61,00	6 710,0000
10.	100-39	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	2,0000	719,00	1 438,0000
11.	101-03	Furtun metalic D= 38 mm P3-IPI 38	m	12,0000	18,25	219,0000
12.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0062	12 000,00	74,4000
13.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,2860	39,82	51,2086
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,2260	35,00	77,9100
15.	1019852	Vopsea	kg	0,4324	26,00	11,2424
16.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	53,8000	8,00	430,4000
17.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) P2-95	buc	43,0400	23,00	989,9200
18.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola AL CA -1500 cu clema de ancorare ZAB 2x16-35	set	86,0800	45,00	3 873,6000
19.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA) : consola AL CS-1500 cu clema de suspendare RA-25	set	123,7400	47,50	5 877,6500
20.	110-1185	Bratare de stringere (CIA) -Cureluse	buc	242,1000	0,37	89,5770
21.	110-1186	Banda de fixare 20x7 din otel inox (CIA)	m	242,1000	7,92	1 917,4320
22.	110-1187	Clema de fixare , dimensiune-20mm (CIA) A-20	buc	242,1000	2,17	525,3570

23.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,2076	0,47	1,0376
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,3934	0,34	0,8138
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	572,4600	1,50	858,6900
26.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,0000	12,00	36,0000
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0150	38,92	0,5838
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0240	1,79	0,0430
29.	4100116202818	Apa	m3	0,8221	12,50	10,2762
30.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,8000	4,50	219,6000
31.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IHC-50"	buc	8,6000	10,00	86,0000
32.	503-9042	Corpuri de iluminat LED 30W	buc	110,0000	300,00	33 000,0000
33.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2424	60,00	14,5440
Total materiale de constructii						119 074,92

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	22,4000	10,00	224,0000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	22,4000	10,00	224,0000
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	37,9024	50,00	1 895,1200
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	50,2492	10,00	502,4920
5.	030411	Cabestane electrice	h/ut	62,3004	10,00	623,0040
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	88,0000	50,00	4 400,0000
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1100	10,00	1,1000
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,2880	10,00	62,8800
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,8000	10,00	18,0000
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4800	10,00	4,8000
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,5568	10,00	5,5680
12.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10t	h/ut	4,4116	10,00	44,1160
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5800	10,00	5,8000
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	12,1000	10,00	121,0000
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6124	10,00	6,1240
Total utilaje de constructii						8 137,98

Total:

Cheltuieli directe	lei	177 366,48
TVA	20,00 %	35 473,30

Total deviz:

212 839,78



Intocmit

Verificat

(Signature)
(funcția, semnătura)

(V.Melnic)

(Signature)
Administru

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Primaria Gura Camencii
s.Gura Camencii,Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

Extinderea rețelei de iluminare stradala in com.Gura Camencii

(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gura Camencii 1.1. Constructia liniei de iluminare stradala				
1	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			25,80 25,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,770000	33,50	25,7950
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			18,91 6,70
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,190000	33,50	6,3650
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010000	33,50	0,3350
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000000	12,00	12,0000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005000	38,92	0,1946
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008000	1,79	0,0143
3	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			554,22 257,95



1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,300000	33,50	244,5500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400000	33,50	13,4000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,00000 0	1,50	286,2300
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,786000	0,34	0,2713
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,725000	0,47	0,3459
	410011620 2818	Apa	m3	0,270000	12,50	3,4254
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600000	10,00	6,0000
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			6,03 6,03
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,180000	33,50	6,0300
5	33-04-01 7-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 318,25 4 553,66
	1	Muncitor	h-om	135,93000 0	33,50	4 553,6550
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	10,000000	8,00	80,0000
	110-1187	Clema de fixare , dimensiune-20mm (CIA) A-20	buc	45,000000	2,17	97,6500
	110-1186	Banda de fixare 20x7 din otel inox (CIA)	m	45,000000	7,92	356,4000
	110-1185	Bratare de stringere (CIA) -Cureluse	buc	45,000000	0,37	16,6500
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA) : consola AL CS-1500 cu clema de suspendare RA-25	set	23,000000	47,50	1 092,5000
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) P2-95	buc	8,000000	23,00	184,0000
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola AL CA -1500 cu clema de ancorare ZAB 2x16-35	set	16,000000	45,00	720,0000
	030411	Cabestane electrice	h/ut	11,580000	10,00	115,8000
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,340000	10,00	93,4000
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10t	h/ut	0,820000	10,00	8,2000
6	08-02-30 5-1	Bratara pe stilp-clema PS1-1	buc			25,06 8,04
	1	Muncitor	h-om	0,240000	33,50	8,0400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare	h-ut	0,340000	50,00	17,0000



1	2	3	4	5	6	7
		a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,001000	10,00	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001000	10,00	0,0100
7	33-04-01 6-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			11,18 8,38
	1	Muncitor	h-om	0,250000	33,50	8,3750
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,140000	10,00	1,4000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,140000	10,00	1,4000
8	33-04-01 4-2	Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iluminat LED 30 W	buc			417,81 76,71
	1	Muncitor	h-om	2,290000	33,50	76,7150
	503-9042	Corpuri de iluminat LED 30W	buc	1,000000	300,00	300,0000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800000	50,00	40,0000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110000	10,00	1,1000
9	100-11-1	Suport cu un brat	buc			61,00 0,00
	100-11-1	Suport cu un brat	buc	1,000000	61,00	61,0000
10	100-01	Cablu SIP 2x25	m			10,80 0,00
	100-01	Cablu SIP 2x25	m	1,000000	10,80	10,8000
11	100-02	Clema PS 1-1	buc			18,00 0,00
	100-02	Clema PS 1-1	buc	1,000000	18,00	18,0000
		1.2. Montarea punctului de alimentare si evidenta				
12	08-02-41 1-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			2 156,33 1 199,33
	1	Muncitor	h-om	35,800000	33,50	1 199,3000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,051500	12 000,00	620,0000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,050000	39,82	41,8117
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000000	10,00	50,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330000	50,00	16,5000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900000	10,00	179,0000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,640000	10,00	46,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330000	10,00	3,3000
13	101-03	Furtun metalic D=38 mm P3-III	m			18,25



1	2	3	4	5	6	7
		38				0,00
	101-03	Furtun metalic D= 38 mm P3-IIИ 38	m	1,000000	18,25	18,2500
14	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			285,33 263,33
	1	Muncitor	h-om	7,860000	33,50	263,3100
	1019852	Vopsea	kg	0,020000	26,00	0,5200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320000	60,00	19,2000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040000	50,00	2,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040000	10,00	0,4000
15	100-11	Cablu ABBИ 2x25 mm	m			13,33 0,00
	100-11	Cablu ABBИ 2x25 mm	m	1,000000	13,33	13,3300
16	08-03-57 2-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM, dulap	buc			104,12 77,72
	1	Muncitor	h-om	2,320000	33,50	77,7200
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,150000	39,82	5,9730
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170000	35,00	5,9500
	1019852	Vopsea	kg	0,030000	26,00	0,7800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100000	50,00	5,0000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770000	10,00	7,7000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100000	10,00	1,0000
17	08-03-60 0-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,99 11,39
	1	Muncitor	h-om	0,340000	33,50	11,3900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010000	50,00	0,5000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010000	10,00	0,1000
18	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			97,69 52,26
	1	Muncitor	h-om	1,560000	33,50	52,2600
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070000	39,82	2,7874
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049000	35,00	1,7150



1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,036000	26,00	0,9360
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100000	4,50	27,4500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000000	10,00	10,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012000	60,00	0,7200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002000	50,00	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130000	10,00	1,3000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040000	10,00	0,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002000	10,00	0,0200
19	08-03-52 9-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			202,47 132,66
	1	Muncitor	h-om	3,960000	33,50	132,6600
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070000	39,82	2,7874
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,526000	35,00	18,4100
	1019852	Vopsea	kg	0,047000	26,00	1,2220
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100000	4,50	27,4500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000000	10,00	10,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,066000	60,00	3,9600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008000	50,00	0,4000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140000	10,00	1,4000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120000	10,00	1,2000
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,290000	10,00	2,9000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008000	10,00	0,0800
20	08-02-37 1-1	Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat	buc			43,33 39,53
	1	Muncitor	h-om	1,180000	33,50	39,5300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100000	35,00	3,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005000	50,00	0,2500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005000	10,00	0,0500
		1.3. Utilaj				
21	100-39	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			719,00 0,00
	100-39	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000000	719,00	719,0000
22	Pretul firmei	Contor electronic ME172D/85A	buc			500,00 0,00
	100-033	Contor electronic ME172D/85A	buc	1,000000	500,00	500,0000



1	2	3	4	5	6	7
23	Pretul firmei	Dulap ИҚМН-1 IP54	buc			370,83
	100-034	Dulap ИҚМН-1 IP54	buc	1,000000	370,83	370,8300
24	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P 16 A	buc			16,50
	100-036	Automat BA 47-29 1P 16 A	buc	1,000000	16,50	16,5000
25	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P 25A	buc			25,00
	100-037	Automat BA 47-29 1P 25A	buc	1,000000	25,00	25,0000
26	100-035	Contactor КМН 34012	buc			230,00
	100-035	Contactor КМН 34012	buc	1,000000	230,00	230,0000
		2. Grozdova				
		2.1. Constructia liniei de iluminare stradala				
27	33-04-01 7-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 318,25
	1	Muncitor	h-om	135,93000 0	33,50	4 553,6550
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	10,000000	8,00	80,0000
	110-1187	Clema de fixare , dimensiune-20mm (CIA) A-20	buc	45,000000	2,17	97,6500
	110-1186	Banda de fixare 20x7 din otel inox (CIA)	m	45,000000	7,92	356,4000
	110-1185	Bratare de stringere (CIA) -Cureluse	buc	45,000000	0,37	16,6500
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA) : consola AL CS-1500 cu clema de suspendare RA-25	set	23,000000	47,50	1 092,5000
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) P2-95	buc	8,000000	23,00	184,0000
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola AL CA -1500 cu clema de ancorare ZAB 2x16-35	set	16,000000	45,00	720,0000
	030411	Cabestane electrice	h/ut	11,580000	10,00	115,8000
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,340000	10,00	93,4000
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10t	h/ut	0,820000	10,00	8,2000
28	08-02-30 5-1	Bratara pe stilp-clema PS1-1	buc			25,06
	1	Muncitor	h-om	0,240000	33,50	8,0400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,340000	50,00	17,0000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,001000	10,00	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001000	10,00	0,0100


1	2	3	4	5	6	7
29	33-04-01 6-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			11,18 8,38
	1	Muncitor	h-om	0,250000	33,50	8,3750
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,140000	10,00	1,4000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,140000	10,00	1,4000
30	33-04-01 4-2	Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iluminat LED 30 W	buc			417,82 76,72
	1	Muncitor	h-om	2,290000	33,50	76,7150
	503-9042	Corpuri de iluminat LED 30W	buc	1,000000	300,00	300,0000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800000	50,00	40,0000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110000	10,00	1,1000
31	100-01	Cablu SIP 2x25	m			10,80 0,00
	100-01	Cablu SIP 2x25	m	1,000000	10,80	10,8000
32	100-11-1	Suport cu un brat	buc			61,00 0,00
	100-11-1	Suport cu un brat	buc	1,000000	61,00	61,0000
33	100-02	Clema PS 1-1	buc			18,00 0,00
	100-02	Clema PS 1-1	buc	1,000000	18,00	18,0000
		2.2. Montarea punctului de alimentare si evidenta				
34	08-02-41 1-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			2 156,33 1 199,33
	1	Muncitor	h-om	35,800000	33,50	1 199,3000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,051500	12 000,00	620,0000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,050000	39,82	41,8117
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	5,000000	10,00	50,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330000	50,00	16,5000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900000	10,00	179,0000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,640000	10,00	46,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330000	10,00	3,3000
35	101-03	Furtun metalic D=38 mm P3-IPII 38	m			18,25 0,00
	101-03	Furtun metalic D= 38 mm P3-IPII 38	m	1,000000	18,25	18,2500
36	08-02-41	Introducerea conductorilor in tevi	100 m			285,33



1	2	3	4	5	6	7
	2-3	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²				263,33
	1	Muncitor	h-om	7,860000	33,50	263,3100
	1019852	Vopsea	kg	0,020000	26,00	0,5200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320000	60,00	19,2000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040000	50,00	2,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040000	10,00	0,4000
37	100-11	Cablu ABBГ 2x25 mm	m			13,33
						0,00
	100-11	Cablu ABBГ2x25 mm	m	1,000000	13,33	13,3300
38	08-03-57 2-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM, dulap	buc			104,12
						77,72
	1	Muncitor	h-om	2,320000	33,50	77,7200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150000	39,82	5,9730
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170000	35,00	5,9500
	1019852	Vopsea	kg	0,030000	26,00	0,7800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100000	50,00	5,0000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770000	10,00	7,7000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100000	10,00	1,0000
39	08-03-60 0-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,99
						11,39
	1	Muncitor	h-om	0,340000	33,50	11,3900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010000	50,00	0,5000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010000	10,00	0,1000
40	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			97,69
						52,26
	1	Muncitor	h-om	1,560000	33,50	52,2600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070000	39,82	2,7874
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049000	35,00	1,7150
	1019852	Vopsea	kg	0,036000	26,00	0,9360
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100000	4,50	27,4500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000000	10,00	10,0000



1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012000	60,00	0,7200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002000	50,00	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130000	10,00	1,3000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040000	10,00	0,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002000	10,00	0,0200
41	08-03-52 9-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			202,47 132,66
	1	Muncitor	h-om	3,960000	33,50	132,6600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070000	39,82	2,7874
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,526000	35,00	18,4100
	1019852	Vopsea	kg	0,047000	26,00	1,2220
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100000	4,50	27,4500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000000	10,00	10,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,066000	60,00	3,9600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008000	50,00	0,4000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140000	10,00	1,4000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120000	10,00	1,2000
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,290000	10,00	2,9000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008000	10,00	0,0800
42	08-02-37 1-1	Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat	buc			43,33 39,53
	1	Muncitor	h-om	1,180000	33,50	39,5300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100000	35,00	3,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005000	50,00	0,2500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005000	10,00	0,0500
		2.3. Utilaj				
43	100-39	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			719,00 0,00
	100-39	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000000	719,00	719,0000
44	Pretul firmei	Contor electronic ME172D/85A	buc			500,00 0,00
	100-033	Contor electronic ME172D/85A	buc	1,000000	500,00	500,0000
45	Pretul firmei	Dulap ИИМН-1 IP54	buc			370,83 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	100-034	Dulap IIMPI-1 IP54	buc	1,000000	370,83	370,8300
46	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P 16 A	buc			16,50
						0,00
	100-036	Automat BA 47-29 1P 16 A	buc	1,000000	16,50	16,5000
47	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P 25A	buc			25,00
						0,00
	100-037	Automat BA 47-29 1P 25A	buc	1,000000	25,00	25,0000
48	100-035	Contactor KMI 34012	buc			230,00
						0,00
	100-035	Contactor KMI 34012	buc	1,000000	230,00	230,0000
		3. Bobulesti 3.1. Constructia liniei de iluminare stradala				
49	33-04-01 7-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 318,25
						4 553,65
	1	Muncitor	h-om	135,93000 0	33,50	4 553,6550
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	10,000000	8,00	80,0000
	110-1187	Clema de fixare , dimensiune-20mm (CIA) A-20	buc	45,000000	2,17	97,6500
	110-1186	Banda de fixare 20x7 din otel inox (CIA)	m	45,000000	7,92	356,4000
	110-1185	Bratare de stringere (CIA) -Cureluse	buc	45,000000	0,37	16,6500
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA) : consola AL CS-1500 cu clema de suspendare RA-25	set	23,000000	47,50	1 092,5000
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) P2-95	buc	8,000000	23,00	184,0000
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola AL CA -1500 cu clema de ancorare ZAB 2x16-35	set	16,000000	45,00	720,0000
	030411	Cabestane electrice	h/ut	11,580000	10,00	115,8000
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,340000	10,00	93,4000
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10t	h/ut	0,820000	10,00	8,2000
50	08-02-30 5-1	Bratara pe stilp-clema PS1-1	buc			25,06
						8,04
	1	Muncitor	h-om	0,240000	33,50	8,0400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductorilor principale), 10 t	h-ut	0,340000	50,00	17,0000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,001000	10,00	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001000	10,00	0,0100
51	33-04-01 6-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a	buc			11,18
						8,38

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior				
	1	Muncitor	h-om	0,250000	33,50	8,3750
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,140000	10,00	1,4000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,140000	10,00	1,4000
52	33-04-01 4-2	Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iluminat LED 30 W	buc			417,81 76,72
	1	Muncitor	h-om	2,290000	33,50	76,7150
	503-9042	Corpuri de iluminat LED 30W	buc	1,000000	300,00	300,0000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800000	50,00	40,0000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110000	10,00	1,1000
53	100-11-1	Suport cu un brat	buc			61,00 0,00
	100-11-1	Suport cu un brat	buc	1,000000	61,00	61,0000
54	100-01	Cablu SIP 2x25	m			10,80 0,00
	100-01	Cablu SIP 2x25	m	1,000000	10,80	10,8000
55	100-02	Clema PS 1-1	buc			18,00 0,00
	100-02	Clema PS 1-1	buc	1,000000	18,00	18,0000

Intocmit

Verificat

(Signature)

(V.Melnic)

(funcția, semnătura)

(Signature)

(funcția, semnătura)



