

Obiectivul: Primaria or. Cimislia

Obiectul: Gradinita GHIOCEL

Devizul: Lucrari de reparatie a Grupei, Dormitor si Coridor la Gradinita de Copii "Ghiocel" din or. Cimislia

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.4.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Coridor; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,0000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Вход в коридор и вход в группу)	m2	4,1000
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	17,8000
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	16,3500
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	43,0000
6	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	0,8000
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	3,0000
8	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	3,5000
9	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,0000
10	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	10,0000
11	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	5,0000
12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	1,0000
14	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	1,0000
15	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1. Coridor; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>		
		<b>Capitolul 1.2. Pereti si glafuri</b>		
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	43,0000
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	16,7000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	47,3000
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,3000
20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	47,3000
21	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	16,7000
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	47,3000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	47,3000
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,3000
25	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 1,7 x 0,4 m	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Pereti si glafuri</b>		
		<b>Capitolul 1.3. Pardoseli</b>		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	16,3500
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm (С Подложкой 10мм)	m2	16,3500
28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	17,8000
		<b>TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli</b>		

<b>Capitolul 1.4. Tavan</b>				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	15,9500
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	15,9500
31	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,9500
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	15,9500
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	15,9500
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,9500
35	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	16,8000
<b>TOTAL Capitolul 1.4. Tavan</b>				
<b>Capitolul 1.5. Timplarii</b>				
36	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь в Группу и Коридор)	m2	4,2000
37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	2,1000
<b>TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii</b>				
<b>Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare</b>				
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	8,0000
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Дверь между Группой с Спальной)	m2	2,8000
40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	28,0000
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	48,8000
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	2,4000
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	70,9000
44	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконников)	m2	3,6500
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	8,0000
46	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
47	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	10,0000
48	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	4,0000
49	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	26,0000
50	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	12,0000
51	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
52	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	3,8000
53	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	3,8000
54	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	3,8000
<b>TOTAL Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare</b>				
<b>Capitolul 2.2. Pereti si glafuri</b>				
55	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	71,0000
56	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	34,1000
57	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни Н=1,6м)	m2	7,2000
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,5000
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,5000
60	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	80,5000
61	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	40,2000
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	80,5000

63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,5000
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,5000
65	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 1,7 x 0,4 m	buc	1,0000
<b>TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri</b>				
<b>Capitolul 2.3. Tavan</b>				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m	m2	50,3500
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	50,3500
68	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	50,3500
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	50,3500
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	50,3500
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	50,3500
72	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	32,5000
<b>TOTAL Capitolul 2.3. Tavan</b>				
<b>Capitolul 2.4. Pardoseli</b>				
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	51,2000
74	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	2,4000
75	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm (C Подложкой 10мм)	m2	48,8000
76	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	28,0000
<b>TOTAL Capitolul 2.4. Pardoseli</b>				
<b>Capitolul 2.5. Timplarii</b>				
77	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua sanaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь между Группой и спальней)	m2	2,8500
78	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	6,3000
<b>TOTAL Capitolul 2.5. Timplarii</b>				
<b>Capitolul 3. Dormitor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare</b>				
79	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000
80	RpCK42E	Desfacerea pardosellor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	30,3500
81	RpCK41C	Desfacerea pardosellor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	50,0500
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	80,9000
83	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконников)	m2	2,1500
84	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	6,0000
85	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	1,0000
86	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	3,0000
87	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	18,0000
88	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	7,0000
89	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
90	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	3,5000
91	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	3,5000
92	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	3,5000
<b>TOTAL Capitolul 3. Dormitor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare</b>				
<b>Capitolul 3.2. Pereti si glafuri</b>				
93	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	74,1000
94	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	m	27,9500

		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.		
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	82,7500
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,7500
97	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	82,7500
98	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	27,9500
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	82,7500
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	82,7500
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,7500
102	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 1,7 x 0,4 m	buc	1,0000
103	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	5,4000
		<b>TOTAL Capitolul 3.2. Pereti si glafuri</b>		
		<b>Capitolul 3.3. Tavan</b>		
104	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	49,5000
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	49,5000
106	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	49,5000
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	49,5000
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	49,5000
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	49,5000
110	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	29,5000
		<b>TOTAL Capitolul 3.3. Tavan</b>		
		<b>Capitolul 3.4. Pardoseli</b>		
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	50,0500
112	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm (C Подложкой 10мм)	m2	50,0500
113	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	30,3500
		<b>TOTAL Capitolul 3.4. Pardoseli</b>		
		<b>Capitolul 4. Electricitate</b>		
114	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	65,0000
115	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	75,0000
116	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	140,0000
117	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	18,0000
118	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000
119	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)	buc	6,0000
120	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	1,0000
121	RpEE15A	Montarea intrerupator (dublu)	buc	2,0000
122	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	3,0000
123	Pret de piata	Распред коробка	buc	3,0000
		<b>TOTAL Capitolul 4. Electricitate</b>		
		<b>Capitolul 5. Incalzire</b>		
124	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR	m	32,0000
125	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка Д=25x1/2)	buc	14,0000
126	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet	buc	2,0000

		interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка Д=25x1")		
127	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500)	buc	6,0000
128	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1300x500)	buc	1,0000
129	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы Д=25 мм)	buc	60,0000
130	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР Д=25мм x 90°)	buc	8,0000
131	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полуотвод ППР Д=25мм x 45°)	buc	28,0000
132	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ППР 25 мм)	buc	6,0000
133	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	32,0000
134	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	15,0000
<b>TOTAL Capitolul 5. Incalzire</b>				
<b>Capitolul 6. Apeduct</b>				
135	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	5,0000
136	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	4,0000
137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90° ППР Д=20)	buc	6,0000
138	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45° ППР Д=20)	buc	2,0000
139	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный Д=1/2 - Robinet cu colt)	buc	4,0000
140	Pret de piata	Гибкий шланг L-30cm	buc	2,0000
141	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuvea cu 2 vane din inox cu dulap)	buc	1,0000
142	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
<b>TOTAL Capitolul 6. Apeduct</b>				
<b>Capitolul 7. Canalizare</b>				
143	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	4,0000
144	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45° PVC Д=50)	buc	3,0000
145	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 90° PVC Д=50)	buc	1,0000
<b>TOTAL Capitolul 7. Canalizare</b>				

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

