

# Parc polifunctional in s.Bolduresti, r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № PPB-2-1 Pavaje

Valoarea de deviz 1 103 183 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pavaje</b>				
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	12,05	329,562 66,307	3 971,225 798,995
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris	m3	157,81	493,430 66,309	77 868,114 10 464,194
3	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	16,78	1 941,765 392,665	32 582,814 6 588,924
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	750,00	113,245 17,298	84 933,765 12 973,500
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare , tip bichini	m2	480,70	274,705 141,844	132 050,900 68 184,218
6	DE17A	Pavaje executate din placi din beton amprentat tip2	m2	43,80	170,244 34,366	7 456,669 1 505,215
7	DE17A	Pavaje executate din placi din beton amprentat tip3	m2	57,60	170,246 34,366	9 806,161 1 979,468
8	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare ,	m2	996,00	274,706	273 606,778

1	2	3	4	5	6	7
		tip fagure			141,844	141 276,226
9	RpCS06A	Pavaj piatra naturala	m2	60,00	197,077 40,362	11 824,620 2 421,720
10	RpCS06A	Alpinarium	m2	88,70	139,137 40,362	12 341,487 3 580,110
11	RpCS06B	Compozitie din pietre	m2	100,60	137,860 50,741	13 868,728 5 104,524
<b>Total Pavaje</b>						<b>660 311,261</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>254 877,094</b>
Cheltuieli directe			lei		660 311	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		57 347	
Transportarea materialelor			10,00 %		39 793	
Cheltuieli de regie			14,50 %		109 830	
Beneficiu de deviz			6,00 %		52 038	
TVA			20,00 %		183 864	

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**1 103 183**  
**254 877**

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)