

I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi"
s. Vadul Rascov, r. Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1**Lucrari de instalare a sistemului de semnalizare antiincendiar**

Valoarea de deviz 280 997,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 25x16x2000 mm, 20x10x2000mm	100 m	5,50	1 701,16 1 384,16	9 356,39 7 612,89
2	100-19	Canal de cablu 20x10x2000 mm	m	400,00	5,81 0,00	2 324,00 0,00
3	100-19-25	Canal de cablu 25x16x2000 mm	m	150,00	15,23 0,00	2 284,50 0,00
4	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,00	629,38 621,98	629,38 621,98
5	100-12	Cablu BBr 3x1,5 mm ²	m	100,00	24,05 0,00	2 405,00 0,00
6	120-160-161	Furtun PVC corugat D16	m	400,00	4,01 0,00	1 604,00 0,00
7	120-160-81	Funie de otel 2 mm	m	100,00	2,00 0,00	200,00 0,00
8	10-08-005-01	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "OIIC": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din lemn	100 m	20,00	934,67 934,67	18 693,40 18 693,40
9	100-09	Cablu JE-H(St)H FE180 E30 PH120 2x2x0.8 mm+0.8 mm	m	2 000,00	14,83 0,00	29 660,00 0,00
10	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,00	214,88 201,38	214,88 201,38

1	2	3	4	5	6	7
11	100-07	Panou exterior ИИИИИ -4-0 800x600x250 mm	buc	1,00	2 705,63 0,00	2 705,63 0,00
12	100-15	Materiale de fixare (metizuri)	buc	1,00	1 470,00 0,00	1 470,00 0,00
13	10-08-002-02	Avertizoare "ИИИ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	107,00	176,89 169,94	18 927,23 18 183,58
14	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Manual Alarm) IC0020	buc	25,00	192,78 152,95	4 819,39 3 823,65
15	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton ES 2010RE	100 seturi	0,04	7 292,20 6 500,20	291,69 260,01
16	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ИИИ" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00	1 368,72 1 359,52	1 368,72 1 359,52
17	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10	buc	1,00	1 196,68 1 189,58	1 196,68 1 189,58
Total lucrari de montaj			100,00 +		98 150,88	
Contributii sociale			24,00 %		12 467,04	
Total:			100,00 +		110 617,92	
Transport materiale			10,00 %		4 498,53	
Cheltueli directe montaj:			100,00 +		115 116,45	
Cheltueli de regie montaj			35,00 %		18 181,09	
Total:			100,00 +		133 297,55	
Beneficiu de deviz			4,00 %		5 331,90	
Total Lucrari de montaj					138 629,45	
Incluziv salariu					85 897,88	
2. Utilaj						
18	101-01-038	Panoul Previdia-C200LG, functia Push instiintare, pina la 240 de detectoare intr-un inel , pin la 2 inele, asigura pina la 1000 de zone logice, LCD display 4 " Italy INIM (sau echivalent)	buc	1,00	15 392,00 0,00	15 392,00 0,00
19	101-06	EM 411R Dispozitiv de legatura cu zona fara adresare pentru un sleif l egatura intre zona fara adresa pina la 32 detectoare si sistemul INIM , Italy INIM (sau echivalent)	buc	2,00	516,07 0,00	1 032,14 0,00
20	101-07	Previdia -C -REPW Panou retranslator , copie informatie in panou de control, si asigura acces la toate functiile de nivel 1 si 2, LCD Display 4", RS 485, TCP/IP, 19-30 Vdc, Inim Italy, (sau echivalent)	buc	1,00	3 807,92 0,00	3 807,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	101-02	Detctor de fum optic ED100 cu posibilitate de adresare (microprocesor) Italy Inim (sau echivalent)	buc	97,00	460,96 0,00	44 713,12 0,00
22	101-02-14	Detctor de caldura ED200 cu posibilitate de adresare (microprocesor) Italy Inim (sau echivalent)	buc	10,00	681,42 0,00	6 814,20 0,00
23	101-10	Soclu de detector EB 0010, Italy Inim (sau echivalent)	buc	107,00	54,11 0,00	5 789,77 0,00
24	101-04	Alarma manuala fara adresare IC0020 , Italy (sau echivalent)	buc	25,00	252,53 0,00	6 313,25 0,00
25	101-03	Alarma sonora cu adresare cu alimentare din sleif ES2010 RE, pina la 101 dB, I=10-40 mA, U= 10-30 V, (sau echivalent)	buc	4,00	994,07 0,00	3 976,28 0,00
26	156-653-1	IFMDIAL [Modul de transmitere 3G si PSTN ()functii de call prin protocoale SIA, Contact ID si restul, trimitere sms text prestabilit , Inim italy (sau echivalent)	buc	1,00	6 192,88 0,00	6 192,88 0,00
27	101-13	Acumulator 12 V 18A/h	buc	2,00	751,68 0,00	1 503,36 0,00
Total utilaje				100,00 +		95 534,92
Total Utilaj						95 534,92
Incluziv salariu						0,00
Total capitole				100,00 +		234 164,37
TVA				20,00 %		46 832,87
Total deviz:						280 997,25

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "BITAHON COMPANY" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi"
s. Vadul Rascov, r. Soldanesti

(semnatura)