

**Lucrari de reparatie a sistemului  
de ventilare (gradinita nr. 1,  
gradinita nr. 2 Si gradinita nr. 5)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 1**

**Lucrari de reparatia**

**Valoarea de deviz 62 834,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente 10.04.2013

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie a sistemul de ventilare gradinita nr. 5 or. Cahul</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCU05G                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)                                                                                  | buc  | 1,0000                                | 34,500<br>34,500                      | 34,500<br>34,500       |
| 2      | RpEB10H                     | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYUM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmр (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, MYUM, площадью сечения 3x2,5 мм2)                                                 | m    | 15,0000                               | 48,662<br>10,500                      | 729,923<br>157,500     |
| 3      | RpEE01B                     | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, | buc  | 1,0000                                | 172,250<br>11,400                     | 172,250<br>11,400      |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                                        | 7                                        |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|   |         | скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                                          |                                          |
| 4 | VB30C   | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленный из листовой стали толщиной 0,8 мм)                                                                                                                  | m2  | 3,0000 | <div>312,796</div> <div>82,800</div>     | <div>938,388</div> <div>248,400</div>    |
| 5 | RpVA11A | Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Изготовление и установка колена из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-400 мм) | m2  | 2,0000 | <div>436,550</div> <div>210,600</div>    | <div>873,100</div> <div>421,200</div>    |
| 6 | RpVA11A | Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Изготовление и установка колена из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-400 мм) | m2  | 3,0000 | <div>436,550</div> <div>210,600</div>    | <div>1 309,649</div> <div>631,800</div>  |
| 7 | RpVC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.000-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Установка вентиляторов крышных, радиальных, с прямым приводом, с подачей 4.000-10.000 м3/час с электромотором 1,5 кВт)                                          | buc | 1,0000 | <div>10 001,673</div> <div>852,000</div> | <div>10 001,673</div> <div>852,000</div> |
|   |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                                          | 14 059,483                               |
|   |         | <b>Total Lucrari de reparatie a sistemul de ventilare gradinita nr. 5 or. Cahul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                                          | <b>14 059,483<br/>2 356,800</b>          |
|   |         | <b>2. Lucrari de reparatie ventilatie gradinita nr. 1 or. Cahul</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                                          |                                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                                     | 7                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8  | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, MYYM, площадью сечения 3x2,5 мм2)                                                                                                              | m   | 15,0000 | <div>48,662</div> <div>10,500</div>   | <div>729,923</div> <div>157,500</div>     |
| 9  | RpEE01B | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или bipolarных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях) | buc | 1,0000  | <div>172,250</div> <div>11,400</div>  | <div>172,250</div> <div>11,400</div>      |
| 10 | VB30C   | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленный из листовой стали толщиной 0,8 мм)                                                                                                                                                                                                       | m2  | 4,0000  | <div>312,796</div> <div>82,800</div>  | <div>1 251,184</div> <div>331,200</div>   |
| 11 | RpVA11A | Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Изготовление и установка колена из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-400 мм)                                                                                      | m2  | 5,0000  | <div>436,549</div> <div>210,600</div> | <div>2 182,745</div> <div>1 053,000</div> |
| 12 | RpVA11A | Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Изготовление и установка колена из оцинкованного или                                                                                                                                                                            | m2  | 5,0000  | <div>436,549</div> <div>210,600</div> | <div>2 182,745</div> <div>1 053,000</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                             | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------|---------------------------------|
|    |         | алюминиевого листа толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-400 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                               |                                 |
| 13 | RpVC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.000-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Установка вентиляторов крышных, радиальных, с прямым приводом, с подачей 4.000-10.000 м3/час с электромотором 1,5 кВт)                                                                                                                               | buc | 1,0000  | $\frac{10\,001,673}{852,000}$ | $\frac{10\,001,673}{852,000}$   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |         |                               | 16 520,520                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatie ventilatie gradinita nr. 1 or. Cahul Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                               | <b>16 520,520<br/>3 458,100</b> |
|    |         | <b>3. Lucrari de reparatie a sistemul de ventilare gradinita nr. 2 or. Cahul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                               |                                 |
| 14 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYUM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, MYUM, площадью сечения 3x2,5 мм2)                                                                                                              | m   | 15,0000 | $\frac{48,662}{10,500}$       | $\frac{729,923}{157,500}$       |
| 15 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях) | buc | 1,0000  | $\frac{172,250}{11,400}$      | $\frac{172,250}{11,400}$        |
| 16 | VB30C   | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Вытяжной зонт                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 4,0000  | $\frac{312,796}{82,800}$      | $\frac{1\,251,184}{331,200}$    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                                        | 7                                         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |         | общего применения тип А, В, С, изготовленный из листовой стали толщиной 0,8 мм)                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                                          |                                           |
| 17 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2  | 5,0000 | <div>305,503</div> <div>123,900</div>    | <div>1 527,517</div> <div>619,500</div>   |
| 18 | RpVA11A | Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Изготовление и установка колена из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-400 мм)                                  | m2  | 5,0000 | <div>436,549</div> <div>210,600</div>    | <div>2 182,745</div> <div>1 053,000</div> |
| 19 | RpVC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.000-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Установка вентиляторов крышных, радиальных, с прямым приводом, с подачей 4.000-10.000 м3/час с электромотором 1,5 кВт)                                                                           | buc | 1,0000 | <div>10 001,673</div> <div>852,000</div> | <div>10 001,673</div> <div>852,000</div>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                                          | 15 865,292                                |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatie a sistemul de ventilare gradinita nr. 2 or. Cahul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                                          | <b>15 865,292<br/>3 024,600</b>           |

|  |  |                       |        |           |
|--|--|-----------------------|--------|-----------|
|  |  | Total                 | Lei    | 46 445,29 |
|  |  | Соц и мед страхование | 22,5 % | 1 988,89  |
|  |  | Транспорт             | 3 %    | 1 123,38  |
|  |  | Итого                 |        | 49 557,56 |
|  |  | Накладные расходы     | 10 %   | 311,23    |
|  |  | Итого                 |        | 49 868,79 |

| 1 | 2 | 3                | 4    | 5 | 6 | 7         |
|---|---|------------------|------|---|---|-----------|
|   |   | Сметная прибыль  | 5 %  |   |   | 2 493,43  |
|   |   | Итого            |      |   |   | 52 362,22 |
|   |   | НДС              | 20 % |   |   | 10 472,46 |
|   |   |                  |      |   |   | 62 834,68 |
|   |   | Total deviz:     |      |   |   |           |
|   |   | Inclusiv salariu |      |   |   | 8 839,50  |

Intocmit

SRL "MONCOMTEX"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)