

**Lucrări de amenajare a trotuarului
și parcarii auto de la stadion central
cu pavaj din or. Ștefan Vodă**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL


Valoarea de deviz 996 466,14 Lei

Intocmit în prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	504,0000	20,800	10 483,200
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	115,0000	216,305	24 875,132
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,1500	1 908,000	2 194,200
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	185,0000	11,136	2 060,160
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise,	m3	45,0000	33,800	1 521,000
6	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (100x20x8)	m	175,0000	250,666	43 866,550
7	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar(100x30x15)	m	344,0000	289,861	99 712,184
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	11,5000	930,950	10 705,925

1	2	3	4	5	6	7
		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	115,0000	781,440	89 865,600
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 150,0000	318,305	366 050,750

	Total	Lei	651 334,70
	CAS	24 %	32 844,63
	Total		684 179,33
	Ch.de regie	14,5 %	99 206,00
	Total		783 385,33
	Beneficiu de deviz	6 %	47 003,12
	Total		830 388,45
	TVA	20 %	166 077,69
	Total deviz: Inclusiv salariu		996 466,14



Intocmit

Verificat

Tihon Goro manager
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Tihon Goro manager
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

