

**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv      Investitor**  
**din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Perete de sprijin</b>				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			88,168 88,168
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	42,80	88,168
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,268 13,268
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	42,80	13,268
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,600 32,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	42,80	32,100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr. = 50 mm	m3			394,212 42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. B12.5	m3			1 152,256 188,320
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	42,80	171,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,80	17,120
	2663102100125	Beton B12.5	m3	1,0250	870,00	905,128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,508
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,500
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,969 51,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,80	6,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,80	44,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	24,00	2,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,146
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,459
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
		<b>2. Arbori (128 buc)</b>				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului	m3			48,364

1	2	3	4	5	6	7
		si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor				48,364
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	42,80	48,364
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,621
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	42,80	0,621
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			12,412
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	42,80	12,412
10		Липа серебристая	buc			350,000
	4010	Липа серебристая	buc	1,0000	350,00	350,000
11		Береза бородавчатая	buc			350,000
	4011	Береза бородавчатая	buc	1,0000	350,00	350,000
12		Ива плакучая	buc			450,000
	4012	Ива плакучая	buc	1,0000	450,00	450,000
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			93,672
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	42,80	28,222
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	5,00	5,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	156,00	60,450
		<b>3. Gazon simplu (9373 m2)</b>				
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			55,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	42,80	55,640
15		Humus (Перегной)	m3			500,000
	100000003	Humus (Перегной)	m3	1,0000	500,00	500,000
16		Sol fertil - fara cost	m3			0,000
	100000002	Sol fertil - fara cost	m3	1,0000	0,00	0,000
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			4,708
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	42,80	4,708
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			404,296
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	42,80	206,296
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	50,00	198,000
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			33,248
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	42,80	28,248
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	5,00	5,000
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3			244,447
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	202,00	244,447
21	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			412,969
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	236,00	412,969
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			16,720 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,720
		<b>4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)</b>				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr. 10 cm	m3			299,881 15,836
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	42,80	15,836
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	185,00	242,535
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	154,00	23,562
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	156,00	3,588
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	275,00	13,200
24	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			55,640 55,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	42,80	55,640
25		Humus (Перегной)	m3			500,000 0,000
	100000003	Humus (Перегной)	m3	1,0000	500,00	500,000
26		Sol fertil - fara cost	m3			0,000 0,000
	100000002	Sol fertil - fara cost	m3	1,0000	0,00	0,000
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			4,708 4,708
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	42,80	4,708
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			404,295 206,296
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	42,80	206,296
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	50,00	198,000
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			33,248 28,248
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	42,80	28,248
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	5,00	5,000
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			413,102 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	236,00	413,102
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km- Transportarea humusului	t			16,721 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,721
		<b>5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)</b>				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr. = 80 mm	m3			394,214 42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,341
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,501
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2			180,314

1	2	3	4	5	6	7
		1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm				44,683
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	42,80	43,331
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	42,80	1,353
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,40	29,568
	2661112800665	Placi din beton, pentru trotuare gr. =30 mm	m2	1,0150	90,00	91,350
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	185,00	0,925
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	185,00	11,248
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,300
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - - BR 100.20.8	m			82,105 ----- 25,252
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	42,80	6,420
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	42,80	18,832
	2651122100024	Ciment portland	kg	2,9200	1,40	4,088
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	185,00	1,480
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare - BR 100.20.8	m	1,0050	51,00	51,255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,030
		<b>6. Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2)</b>				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr. = 80 mm	m3			394,211 ----- 42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm	m2			185,389 ----- 44,683
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	42,80	43,331
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	42,80	1,352
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,40	29,568
	2661112800675	Placi din beton, pentru trotuare gr. =40 mm	m2	1,0150	95,00	96,425
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	185,00	0,925
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	185,00	11,248
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,300
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - - BR 100.20.8	m			82,105 ----- 25,252
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	42,80	6,420
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	42,80	18,832
	2651122100024	Ciment portland	kg	2,9200	1,40	4,088
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	185,00	1,480
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare - BR 100.20.8	m	1,0050	51,00	51,255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,030
		<b>7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)</b>				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			394,212 ----- 42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3			353,962 ----- 42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200069	Amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	1,1500	215,00	247,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			306,360 ----- 38,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	42,80	38,520
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	185,00	203,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa B10, gr=100 mm	m2			124,273 ----- 38,520
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,80	34,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,80	4,280
	2663102100010	Beton B10	m3	0,1025	820,00	84,049
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	202,00	0,404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,300
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d 10AI 150 x150 mm	kg			14,570 ----- 1,926
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	42,80	1,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,80	0,214
	2873122004101	Plase sudate d 10AI 150 x150 mm	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,240
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	190,00	0,114
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - GAZON artificial h=50 mm (numai manopera)	m2			1,712 ----- 1,712
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	42,80	1,284
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	42,80	0,428
44		Gazon artificial h=50 mm	m2			50,000 ----- 0,000
	300301	Gazon artificial h=50 mm	m2	1,0000	50,00	50,000
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - - BR 100.20.8	m			82,105 ----- 25,252
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	42,80	6,420
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	42,80	18,832
	2651122100024	Ciment portland	kg	2,9200	1,40	4,088
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	185,00	1,480
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare - BR 100.20.8	m	1,0050	51,00	51,255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,030
		<b>8. Pavaj tip 5 , S=159 m2</b>				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H= 80 mm	m3			394,212 ----- 42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm	m2			150,909 ----- 25,509
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	42,80	24,833
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	42,80	0,676
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,40	18,480
	2661112800675	Placi din beton, pentru trotuare gr. =40 mm	m2	1,0150	95,00	96,425

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	185,00	0,925
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	185,00	7,030
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,300
		<b>9. Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m)</b>				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr. = 50 mm	m3			394,212
						42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			1 076,693
						164,780
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,80	147,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,80	17,120
	2663102100075	Beton 7.5	m3	1,0250	820,00	853,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,507
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,500
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,965
						51,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,80	6,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,80	44,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	24,00	2,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,150
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,450
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc - 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m			115,958
						38,948
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	42,80	26,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	42,80	12,412
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	12,00	2,958
	2663102100908	Beton B15 (263 buc. fundatii)	m3	0,0759	950,00	74,052
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80x80x3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc			400,000
						0,000
	230250	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80x80x3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	1,0000	400,00	400,000
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50 x 1.70 m, d=4 mm	buc			255,000
						0,000
	230252	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50 x1.70 m, d=4 mm	buc	1,0000	255,00	255,000
		<b>10. Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m)</b>				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr. = 50 mm	m3			394,212
						42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500

1	2	3	4	5	6	7
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			1 076,691 ----- 164,780
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,80	147,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,80	17,120
	2663102100075	Beton 7.5	m3	1,0250	820,00	853,104
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,507
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,500
56	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,975 ----- 51,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,80	6,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,80	44,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	24,00	2,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,165
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,445
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m			115,955 ----- 38,948
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	42,80	26,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	42,80	12,412
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	12,00	2,958
	2663102100908	Beton B15 (263 buc. fundatii)	m3	0,0759	950,00	74,049
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80x80x3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc			800,000 ----- 0,000
	230251	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80x80x3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	1,0000	800,00	800,000
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50 x 1.70 m, d=4 mm	buc			310,000 ----- 0,000
	230253	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50 x 2.0 m, d=4 mm (2.5 x 4=10 m2)	buc	1,0000	310,00	310,000
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5 x 2.5	buc			1 500,000 ----- 0,000
	230254	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5 x 2.5	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
61	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63 x 63 x 3.0 mm	kg			21,376 ----- 8,988
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,80	8,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,80	0,428
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	42,80	0,428
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton - Teava 63 x 63 x 3.0 mm	kg	1,0000	12,00	12,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,67	0,013
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	7,00	0,105

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**