

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație în cadrul LT MIRCEA CEL BĂTRÎN

Valoarea de deviz 1 076 105,36 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație 1.1. Lucrari de reparație 1.1.1. Pereti				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	850,00	1,37 1,24	1 162,12 1 051,28
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	431,19	8,85 8,35	3 815,30 3 599,71
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,00	49,57 49,47	743,54 742,08
4	CD67B	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4 m	m3	10,80	2 031,70 284,35	21 942,41 3 070,98
5	CF15A K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	431,19	138,30 105,13	59 632,81 45 329,95
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	431,19	12,23 4,33	5 273,34 1 866,64
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	431,19	48,59 37,72	20 953,49 16 265,47

1	2	3	4	5	6	7
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	431,19	11,11 6,18	4 791,76 2 666,54
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	431,19	2,34 0,93	1 007,45 400,10
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	431,19	21,22 17,01	9 148,92 7 332,99
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	431,19	13,40 9,28	5 776,57 3 999,81
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	431,19	2,34 0,93	1 007,45 400,10
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila)	m2	220,00	27,69 17,01	6 091,27 3 741,32
14	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (vopsea avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la sollicitar mecanice)	m2	211,19	42,17 20,10	8 906,88 4 244,39
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,00	215,47 75,75	430,95 151,51
16	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	431,19	49,21 26,28	21 217,55 11 332,49
17	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	125,00	10,46	1 308,09

1	2	3	4	5	6	7
					8,04	1 004,90
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: protectia ferestre cu grila metalica	kg	346,80	21,38 6,49	7 412,98 2 251,90
19	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (vopsea avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la sollicitar mecanice)	m2	97,30	51,82 42,05	5 041,73 4 091,65
20	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) protectia ferestrelor cu plasa metalica (plasa zincata 35*35 mm d-2.5 mm)	m2	97,30	115,88 50,24	11 275,48 4 888,76
		<i>Total</i>	Lei			196 940,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				196 940,09 118 432,57
		1.1.2. Pardoseli				
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	304,42	7,22 6,80	2 198,84 2 071,02
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	76,00	7,94 7,73	603,44 587,48
23	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (scinduri de rasinoase calitatea A)	m2	304,42	514,32 40,51	156 569,51 12 330,59
24	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	76,00	44,90 21,64	3 412,09 1 644,94

1	2	3	4	5	6	7
25	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solictar mecanice)	m2	304,42	58,37 30,92	17 768,07 9 412,67
		<i>Total</i>	Lei			180 551,95
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				180 551,95 26 046,70
		1.1.3. Tavane				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	334,90	8,85 8,35	2 963,28 2 795,78
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	334,90	12,23 4,33	4 095,77 1 449,84
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	334,90	58,20 47,31	19 491,63 15 843,41
29	CF53B K-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	334,90	58,97 47,93	19 748,84 16 050,26
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	334,90	11,11 6,18	3 721,62 2 071,02
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	334,90	2,34 0,93	782,42 310,75
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	334,90	21,22 17,01	7 105,53 5 695,15
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	334,90	13,40 9,28	4 486,52 3 106,53

1	2	3	4	5	6	7
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	334,90	2,34 0,93	782,42 310,75
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila)	m2	334,90	27,69 17,01	9 272,47 5 695,15
36	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	334,90	49,20 26,28	16 476,93 8 801,69
		<i>Total</i>	Lei			88 927,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				88 927,43 62 130,33
		1.1.4. Timplarie				
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	179,00	12,99 12,99	2 324,56 2 324,56
38	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,60	1 425,07 29,37	13 680,68 281,99
39	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Geam termopan Low e, profil 60 mm, armarea profilului 1,5 mm, nereciclat, consolidat, doua tipuri de deschidere)	m2	169,40	941,19 17,31	159 437,26 2 933,07
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	196,44	86,34 2,78	16 961,17 546,66
41	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	196,44	67,65 3,09	13 289,42 607,27
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	57,40	31,98 25,97	1 835,54 1 490,65

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
43	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	75,70	10,46 8,04	792,11 608,51
44	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	169,40	49,19 26,28	8 332,29 4 452,17
		<i>Total</i>	Lei			216 653,03
		Total Timplarie Inclusiv salariu				216 653,03 13 244,88
		<i>Total</i>	Lei			683 072,50
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				683 072,50 219 854,48
		1.2. Ventilarea				
45	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw (Вентилятор осевой канальный C-OZA-P-035-4-220)	buc	2,00	3 340,26 383,71	6 680,53 767,43
46	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан обратный C-OZA-KOL-035)	buc	2,00	1 765,59 107,29	3 531,18 214,58
47	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметров прямоугольного сечения 700-600 мм)	m2	18,00	20,73 19,79	373,07 356,20
		<i>Total</i>	Lei			10 584,78
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				10 584,78 1 338,21
		1.3. Incalzirea				
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	40,75	4,95 4,95	201,60 201,60
49	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la	m	48,00	12,13 11,13	582,10 534,30

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
50	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	8,00	15,46 15,46	123,68 123,68
51	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica 3 (radiatoare existente)	m2	40,75	14,50 12,37	590,92 504,00
52	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	6,00	623,55 12,37	3 741,32 74,21
53	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	46,75	44,32 26,90	2 072,00 1 257,52
54	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Фугорки	buc	24,00	60,80 26,28	1 459,17 630,77
55	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	48,00	37,02 12,37	1 776,76 593,66
56	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot ppr d 25*90)	buc	50,00	9,43 5,57	471,30 278,28
57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc	8,00	8,23 5,57	65,84 44,52
58	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	8,00	12,81 8,04	102,47 64,31

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)				
59	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere ppr 25*d3/4)	buc	8,00	70,60 26,28	564,82 210,26
60	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord 3/4)	buc	32,00	54,83 26,28	1 754,70 841,02
61	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,00	5,88 4,95	47,08 39,58
62	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc	4,00	23,18 3,09	92,70 12,37
63	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"- Robinet d 3/4 mm	buc	16,00	144,16 7,11	2 306,55 113,79
64	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	24,00	23,41 4,64	561,79 111,31
65	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	12,30 6,18	368,97 185,52
66	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	36,00	4,14 3,09	149,11 111,31
67	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	36,00	3,54 3,09	127,51 111,31

1	2	3	4	5	6	7
68	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	13,00	306,16 64,93	3 980,02 844,12
		<i>Total</i>	Lei			21 140,41
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				21 140,41 6 887,44
		1.4. Lucrari diverse				
69	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	45,00	181,19 181,19	8 153,60 8 153,60
70	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	45,00	23,19 23,19	1 043,55 1 043,55
71	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	45,00	32,55 0,00	1 464,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 661,90
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 661,90 9 197,15
		<i>Total</i>	Lei			725 459,59
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			53 387,39
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			9 692,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			15 770,79
		<i>Total</i>				804 310,03
		<i>Venit</i>	2 %			16 086,21
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				820 396,24 237 277,28
		2. Lucrari de electricitate				
72	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00	6,80 6,80	68,02 68,02
73	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00	1,86 1,86	16,70 16,70

1	2	3	4	5	6	7
74	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	250,00	1,86 1,86	463,80 463,80
75	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	20,00	9,28 9,28	185,52 185,52
76	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,00	14,28 13,30	285,53 265,91
77	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	400,00	10,82 10,82	4 328,80 4 328,80
78	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	400,00	18,16 13,91	7 262,20 5 565,60
79	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	7,00	185,99 102,35	1 301,95 716,42
80	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	7,00	12,36 0,00	86,52 0,00
81	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	3,00	40,93 9,28	122,80 27,83
82	RpEE17D	Montarea prizelor	buc	6,00	44,93 16,70	269,60 100,18
83	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (cutie pentru 18 automate)	buc	1,00	856,47 110,38	856,47 110,38
84	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нГ 3x1,5 mmp	m	480,00	19,93 10,51	9 564,66 5 046,14
85	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нГ 3x2,5 mmp	m	150,00	24,91 10,82	3 736,00 1 623,30
86	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip	m	630,00	16,92	10 661,58

1	2	3	4	5	6	7
		IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20-25 mm			13,91	8 765,82
87	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (50 W LED cu gratar metalic de protectie)	100 buc	0,10	6 804,90 5 225,50	680,49 522,55
88	Pret de piata	Proiector 150 W LED cu gratar metalic de protectie	buc	10,00	1 750,00 0,00	17 500,00 0,00
89	08-03-526-1	Automat tip C 16	buc	2,00	112,08 48,23	224,16 96,47
90	08-03-526-1	Automat tip B 10	buc	2,00	112,08 48,23	224,16 96,47
91	RpEA01B1	Montarea canalelor d protectie cabluri (Cablu canal)	m	180,00	34,39 18,55	6 190,52 3 339,36
		<i>Total</i>	Lei			64 029,48
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			7 051,34
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			646,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 133,93
		<i>Total</i>				74 861,00
		<i>Venit</i>	2 %			1 497,23
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				76 358,23 31 339,27

		Total	Lei	896 754,47
		Tva	20 %	179 350,89
		1 076 105,36		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		268 616,55		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)