

# Reparatia acoperisului Centrului de cultura si Tineret

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Reparatia capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 1 150 000,33 lei

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1. Acoperis</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 900,00	32,06 29,06	60 915,22 55 215,22
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 900,00	10,67 10,38	20 264,07 19 719,72
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	20,00	6 306,53 1 389,03	126 130,67 27 780,59
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (2.8 m3)	m2	1 900,00	27,17 17,01	51 631,93 32 318,43
5	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	23,54	391,11 49,01	9 206,77 1 153,72
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил толщина 0,45 , Н-35mm, RAL 3005)	m2	1 900,00	170,54 49,45	324 020,71 93 953,51
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 900,00	50,44 14,41	95 841,23 27 388,50
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (diam.150 mm)	m	112,00	164,06 17,30	18 374,83 1 937,38
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (diam.100mm)	m	120,00	166,19 20,18	19 942,84 2 421,72