

**Ремонт участка дороги по
переулку Безымянный, с.
Казаклия**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 103 656,36 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	0,7200	2 166,00	1 559,52
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	0,7200	975,00	702,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	93,6000	12,28	1 149,40
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	36,0000	545,64	19 643,15

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.				
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 45 штук	t	108,0000	70,58	7 623,07
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t	108,0000	12,28	1 326,24
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)*Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 45 штук	100 m3	0,5400	33 714,83	18 206,01
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или	m3	3,8000	2 620,99	9 959,77

1	2	3	4	5	6	7
		отдельностоящих) (Бетон класса С-10/8 Вc10(В150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500				
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,1800	348,00	62,64
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)(Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) К=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон	m2	180,0000	80,58	14 504,30

	Total	Lei	74 736,10
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	3 613,37
	Total		78 349,47
	Cheltuieli de regie	5 %	3 917,48
	Beneficiu de deviz	5 %	4 113,35
	Total		86 380,30
	TVA	20 %	17 276,06
	Total deviz: Inclusiv salariu		103 656,36

Intocmit

_____ (functia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги по
переулку Безымянный, с.
Казаклия**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 103 656,36 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,9000	94,10	1 966,69
2.	7129020012800	Pavator	h-om	13,3200	94,10	1 253,41
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,9200	94,10	2 439,07
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,8100	94,10	1 770,02
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	81,0468	94,10	7 626,50
		Total manopera				15 055,69

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	22,6800	550,00	12 474,00
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,7531	550,00	1 514,20
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,1960	300,00	14 158,80
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0005	300,00	900,15
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 189,0200	3,00	3 567,06
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,6120	18,00	173,02
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7581	18,00	13,65
		Total materiale de construcții				32 800,88

Utilaje de construcții:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,6400	600,00	5 184,00
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	18,1710	600,00	10 902,60
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,1044	600,00	62,64
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,9590	600,00	2 975,40
5.	29522200003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,3564	600,00	213,84
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0810	500,00	40,50
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,5080	500,00	2 754,00
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,9800	500,00	990,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,4040	500,00	702,00
10.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,2800	100,00	228,00

11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,1891	400,00	2 475,64
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0026	350,00	350,91
Total utilaje de construcții						26 879,53

Total	Lei	74 736,10
Asigurarea sociala si medicala	24 %	3 613,37
Total		78 349,47
Cheltuieli de regie	5 %	3 917,48
Beneficiu de deviz	5 %	4 113,35
Total		86 380,30
TVA	20 %	17 276,06

Total deviz:

**103 656,3
6**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт участка дороги по переулку
Безымянный, с. Казаклия**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3			2 166,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	600,00	2 166,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3			975,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.	m3			545,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,10	34,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	500,00	76,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,80
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 45 штук	t			70,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	94,10	22,58
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	600,00	48,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2.	100 m3			33 714,83

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)*Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 45 штук				
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,5200	94,10	13 128,83
	2922140006000	Masara pe pneuri	h-ut	33,6500	600,00	20 190,00
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (с.р)	h-ut	0,6600	600,00	396,00
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3			2 620,99
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	94,10	517,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	94,10	465,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	3,00	938,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	300,00	236,88
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	550,00	398,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	18,00	3,59
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	60,00
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			348,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	600,00	348,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)(Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) K=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон	m2			80,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,10	2,98
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	550,00	69,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	500,00	5,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,23

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.