

**Lucrari de reparatie a Unitatii  
de Primire Urgenta, Clinic  
"Em.Cotaga"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01  
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 4 691 068 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie generale</b> <b>1.1. Lucrari de reparatie interioare</b> <b>1.1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	712,000	29,49 29,24	20 998,4 20 820,4
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	400,000	11,45 11,25	4 578,8 4 498,8
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 032,550	51,36 26,24	53 034,8 27 097,2
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONCONTACT)	m2	16,000	4,46 1,12	71,3 18,0
5	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2	16,000	253,96 89,75	4 063,3 1 436,0
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la	m2	1 016,550	353,35 119,59	359 194,2 121 572,3

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)				
		<i>Total</i>	lei			441 940,8
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>441 940,8 175 442,7</b>
		<b>1.1.2. Perete</b>				
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,600	148,48 148,08	1 276,9 1 273,5
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2 128,400	10,17 10,12	21 650,7 21 544,3
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (goluri la ferestre (terasa din spate) si usi )	m3	9,000	846,90 139,47	7 622,1 1 255,2
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONCONTACT)	m2	2 208,400	4,45 1,12	9 837,8 2 483,8
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 208,400	83,20 63,73	183 734,5 140 748,0
12	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=2)	m2	2 208,400	35,41 26,99	78 188,5 59 610,9
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	676,500	21,91 18,75	14 819,2 12 681,0

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	2 313,400	4,45 1,12	10 305,5 2 601,9
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 313,400	14,44 7,50	33 398,6 17 345,9
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 208,400	56,21 45,74	124 131,6 101 007,4
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	105,000	63,90 37,15	6 709,9 3 901,0
18	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	800,000	14,31 9,75	11 448,5 7 797,9
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	1 795,400	2,68 1,12	4 820,1 2 019,3
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 795,400	24,32 20,62	43 658,2 37 020,3
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 795,400	30,50 20,62	54 765,9 37 020,2
22	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat pe peretii vopsiti	m2	1 795,400	41,51 24,37	74 525,3 43 751,2
23	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm	m2	456,300	323,97 152,58	147 825,4 69 624,2

1	2	3	4	5	6	7
		grosime)				
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar in camere de baie)	m2	61,700	226,53 108,72	13 977,0 6 708,1
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila nereglabila de ventilare din mase plastice 150x200	buc	40,000	66,66 18,75	2 666,4 749,8
		<i>Total</i>	lei			845 362,1
		<b>Total Perete Inclusiv salariu</b>				<b>845 362,1 569 143,9</b>
		<b>1.1.3. Tavane</b>				
26	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	300,000	34,56 33,74	10 369,1 10 122,3
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	1 032,550	171,25 82,48	176 823,6 85 162,6
28	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (GK hidrofug in camere de baie)	m2	16,000	203,31 74,98	3 253,0 1 199,7
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	24,32 20,62	389,1 329,9
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	16,000	2,69 1,12	43,0 18,0
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000	30,50 20,62	488,0 329,9

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			191 365,8
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>191 365,8 97 162,4</b>
		<b>1.1.4. Timplarie</b>				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	256,400	15,75 15,75	4 037,2 4 037,2
33	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (oarbe spitalicesti)	m2	132,000	1 279,85 34,12	168 940,3 4 503,3
34	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	123,200	823,36 42,40	101 438,4 5 223,8
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	63,000	119,62 3,37	7 536,3 212,6
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (200mm)	m	63,000	140,84 15,00	8 873,2 944,7
37	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 20 cm, fixat cu dibluri)	m2	36,000	472,12 126,72	16 996,3 4 561,8
		<i>Total</i>	lei			307 821,7
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>307 821,7 19 483,4</b>
		<b>1.1.5. Evacuarea deseurilor</b>				
38	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	225,000	61,48 61,48	13 833,8 13 833,8
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	225,000	38,70 0,00	8 707,5 0,0
		<i>Total</i>	lei			22 541,3
		<b>Total Evacuarea deseurilor</b>				<b>22 541,3</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>13 833,8</b>
		<i>Total</i>	lei			1 809 031,7
		<b>Total Lucrari de reparatie interioare Inclusiv salariu</b>				<b>1 809 031,7 875 066,2</b>
		<b>1.2. Lucrari de reparatie casa scarii</b>				
		<b>1.2.1. Casa scarii nr.1</b>				
40	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2	81,000	374,45 119,59	30 330,5 9 687,0
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	244,000	10,17 10,12	2 482,0 2 469,8
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	179,000	4,45 1,12	797,4 201,3
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	179,000	83,20 63,73	14 892,4 11 408,2
44	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,000	21,91 18,75	1 314,4 1 124,7
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	244,000	4,45 1,12	1 086,9 274,4
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pereti si tavane)	m2	244,000	14,44 7,50	3 522,6 1 829,5

1	2	3	4	5	6	7
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,000	56,21 45,74	10 061,4 8 187,1
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,000	67,85 57,36	4 410,1 3 728,4
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	12,000	63,90 37,15	766,8 445,8
50	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	75,000	14,31 9,75	1 073,3 731,1
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	244,000	2,68 1,12	655,0 274,4
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	244,000	24,32 20,62	5 933,3 5 031,2
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	244,000	30,50 20,62	7 442,9 5 031,2
54	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat pe peretii vopsiti	m2	244,000	41,51 24,37	10 128,2 5 945,9
55	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	9,240	823,37 42,40	7 607,9 391,8
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	4,500	119,62 3,38	538,3 15,2
57	CH06A	Balustrada din inox (Teava orizontala $\phi$ 45 - 1ml/ml, Teava orizontala $\phi$ 15 - 3ml/ml, Teava verticala $\phi$ 35 - 1,84 ml/ml)	m	31,000	723,95 33,74	22 442,3 1 046,0
		<i>Total</i>	lei			125 485,7

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Casa scarii nr.1 Inclusiv salariu</b>				<b>125 485,7 57 823,0</b>
		<b>1.2.2. Casa scarii nr.2</b>				
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2	93,000	374,45 119,59	34 824,0 11 122,2
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	239,700	10,17 10,12	2 438,3 2 426,3
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	174,700	4,46 1,12	778,3 196,5
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	174,700	83,20 63,73	14 534,8 11 134,2
62	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	46,000	21,91 18,75	1 008,0 862,3
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	239,700	4,45 1,12	1 067,8 269,6
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pereti si tavane)	m2	239,700	14,44 7,50	3 460,6 1 797,3
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	174,700	56,21 45,74	9 819,7 7 990,4
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	65,000	67,85	4 410,1



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			57,36	3 728,4
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	10,000	63,90 37,15	639,0 371,5
68	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	58,000	14,31 9,75	830,0 565,3
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	239,200	2,68 1,12	642,2 269,0
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	239,700	24,32 20,62	5 828,7 4 942,5
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	239,700	30,50 20,62	7 311,7 4 942,5
72	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat pe peretii vopsiti	m2	239,700	41,51 24,37	9 949,7 5 841,1
73	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	23,500	823,36 42,40	19 349,0 996,4
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	8,600	119,62 3,37	1 028,7 29,0
75	CH06A	Balustrada din inox (Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m	35,000	723,94 33,74	25 338,0 1 180,9
		<i>Total</i>	lei			143 258,6
		<b>Total Casa scarii nr.2 Inclusiv salariu</b>				<b>143 258,6 58 665,4</b>
		<b>1.2.3. Casa scarii nr.3</b>				
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tarkett antibacterial, antistatic, rezistent	m2	81,000	374,45 119,59	30 330,5 9 687,0

1	2	3	4	5	6	7
		la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (laborator) (linoleum medicinal omogen 2 mm grosime, scarile si odihna scarii )				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	244,000	10,17 10,12	2 482,0 2 469,8
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	179,000	4,45 1,12	797,4 201,3
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	179,000	83,20 63,73	14 892,4 11 408,2
80	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,000	21,91 18,75	1 314,4 1 124,7
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	244,000	4,45 1,12	1 086,9 274,4
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pereti si tavane)	m2	244,000	14,44 7,50	3 522,6 1 829,5
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,000	56,21 45,74	10 061,4 8 187,1
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,000	67,85 57,36	4 410,1 3 728,4
85	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	12,000	63,90	766,8

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)			37,15	445,8
86	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	75,000	14,31 9,75	1 073,3 731,1
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	244,000	2,68 1,12	655,0 274,4
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	244,000	24,32 20,62	5 933,3 5 031,2
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	244,000	30,50 20,62	7 442,9 5 031,2
90	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat pe peretii vopsiti	m2	244,000	41,51 24,37	10 128,2 5 945,9
91	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	11,100	823,36 42,40	9 139,3 470,6
92	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	5,400	119,63 3,37	646,0 18,2
93	CH06A	Balustrada din inox (Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m	30,000	723,94 33,74	21 718,3 1 012,2
		<i>Total</i>	lei			126 400,8
		<b>Total Casa scarii nr.3 Inclusiv salariu</b>				<b>126 400,8 57 871,0</b>
		<i>Total</i>	lei			395 145,1
		<b>Total Lucrari de reparatie casa scarii Inclusiv salariu</b>				<b>395 145,1 174 359,4</b>
		<b>1.3. Lucrari de reparatie exterioare 1.3.1. Lucrari de demolare</b>				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,000	10,17 10,12	457,7 455,5

1	2	3	4	5	6	7
95	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	80,000	27,09 26,99	2 167,4 2 159,4
96	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (anexa)	m2	26,500	32,54 32,24	862,4 854,4
97	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (anexa)	m3	3,000	332,53 331,80	997,6 995,4
98	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (intrarea principala)	m3	16,000	332,54 331,79	5 320,6 5 308,6
99	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (copertina intrarea din spate)	m3	0,750	332,53 331,73	249,4 248,8
100	RpCP45D	Demontarea balustradelor, metalice etc	kg	120,000	1,67 1,50	200,7 180,0
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Glasvanduri intrarea principala)	m2	15,880	15,75 15,75	250,1 250,1
102	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	60,000	61,48 61,48	3 689,0 3 689,0
103	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	60,000	38,70 0,00	2 322,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			16 516,9
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>16 516,9 14 141,2</b>
		<b>1.3.2. Lucrari de reparatie la fatada</b>				
104	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,000	70,78 44,99	1 415,5 899,8
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	562,60	562,6

1	2	3	4	5	6	7
					37,10	37,1
106	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,050	434,00 330,00	21,7 16,5
107	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii izolate	kg	100,000	14,71 2,21	1 470,7 221,2
108	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (scara la intrarea principala si cea din spate, inclusiv pandusurile pentru persoane cu dizabilitati )	m3	14,000	1 011,69 193,07	14 163,7 2 703,0
109	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (goluri la ferestre (pereti laterali la intrarea din fata )	m3	2,500	846,48 139,48	2 116,2 348,7
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	75,000	4,46 1,13	334,2 84,4
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,000	83,20 63,73	6 239,9 4 780,0
112	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=2)	m2	75,000	35,41 26,99	2 655,4 2 024,5
113	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	31,000	21,92 18,75	679,5 581,1

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
114	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier cu plasa la glafuri si coloane)	m	85,000	14,31 9,75	1 216,4 828,5
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,000	14,44 7,50	1 082,8 562,4
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,000	56,21 45,74	4 215,6 3 430,3
117	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	75,000	40,19 16,87	3 014,1 1 265,3
118	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar toclu)	m2	18,000	226,53 108,72	4 077,6 1 957,0
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (scarile exterioare)	m2	69,500	630,01 144,52	43 785,7 10 044,4
120	CH06A	Balustrada din inox (Teava orizontala $\phi 45$ - 1ml/ml, Teava orizontala $\phi 15$ - 3ml/ml, Teava verticala $\phi 35$ - 1,84 ml/ml)	m	22,500	723,95 33,74	16 288,8 759,2
121	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond la intrarea de sub galerie si intrarea principala, Etalbond 4mm grosime,	m2	113,400	797,03 62,87	90 383,5 7 129,5

1	2	3	4	5	6	7
		0,3\0,5mm; cu caracteristici B1)				
122	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitrailii la intrarea principala inclusiv si usile cu deschidere automata laterala)	m2	19,000	1 858,93 35,99	35 319,7 683,8
123	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	192,000	22,28 3,94	4 277,3 755,8
124	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertine pentru toate intrarile 4 buc din teava patrata 60*60 carcas si 30*25 asteriala)	kg	750,000	24,01 7,87	18 004,8 5 904,7
125	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,750	301,47 143,20	226,1 107,4
126	CE06A	Invelitori din panouri luminoase din policarbonat alveolar cutat protejat exterior, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit grosime 4mm)	m2	34,300	499,08 44,99	17 118,3 1 543,1
127	CO21A	Montarea Inscriptiei deasupra intrarii principale din litere volumetrice cu iluminare "IMSP IMC CLINICA "EMEILIAN COTAGA" (27 litere, lungimea inscriptiei 3,7m, inaltimea literelor 30cm.)	100 buc	0,270	12 883,33 2 118,15	3 478,5 571,9
		<i>Total</i>	lei			272 148,6
		<b>Total Lucrari de reparatie la fatada Inclusiv salariu</b>				<b>272 148,6 47 239,6</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.3. Lucrari de executie a acoperisului la terasa din spate</b>				
128	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (centura monolita)	kg	80,000	15,04 2,33	1 202,8 186,0
129	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (centura monolita)	kg	40,000	16,45 3,94	657,9 157,5
130	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	18,000	107,36 59,98	1 932,4 1 079,7
131	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura monolita 40*30cm)	m3	3,400	1 266,79 198,71	4 307,1 675,6
132	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,000	4 461,40 843,50	8 922,8 1 687,0
133	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0075 se iau dupa proiect. (scindura 30*100mm, pasul 350mm.)	m2	80,000	35,44 11,06	2 834,8 884,8
134	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,000	391,77 76,87	1 175,3 230,6
135	CN51B	Tratamentul antiseptic al	m3	3,000	80,60	241,8



1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.			14,63	43,9
136	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	80,000	19,85 9,37	1 588,1 749,8
137	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (termoizolarea acoperisului cu strat de vata minerala 25cm grosime)	m2	80,000	76,59 19,87	6 127,3 1 589,6
138	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	80,000	19,85 9,37	1 588,1 749,8
139	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea tablei 0.55mm)	m2	80,000	260,14 43,11	20 810,9 3 449,1
140	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,000	210,01 11,25	5 040,3 269,9
141	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,000	174,03 13,13	1 218,2 91,9
142	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (stresina executata cu profnastil, $k=1.15/m^2$ )	m2	16,000	173,31 77,23	2 773,0 1 235,7
		<i>Total</i>	lei			60 420,8
		<b>Total Lucrari de executie a acoperisului la terasa din spate Inklusiv salariu</b>				<b>60 420,8 13 080,9</b>
		<b>1.3.4. Lucrari de asfaltare</b>				
143	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton ( $2131.6*0.2*0.15=63.948m^3$ )	m	25,000	12,00 12,00	299,9 299,9
144	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe	m	25,000	31,95 25,49	798,7 637,3

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 35x15 cm (montarea bordurelor existente)				
145	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	350,000	9,03 0,94	3 160,0 328,0
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000	132,25 1,87	46 288,1 656,1
		<i>Total</i>	lei			50 546,7
		<b>Total Lucrari de asfaltare Inclusiv salariu</b>				<b>50 546,7 1 921,3</b>
		<i>Total</i>	lei			399 633,0
		<b>Total Lucrari de reparatie exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>399 633,0 76 383,0</b>
		<b>1.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
		<b>1.4.1. Lucrari de incalzire</b>				
147	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	30,000	6,00 6,00	180,0 180,0
148	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	120,000	3,75 3,75	449,9 449,9
149	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	200,000	20,00 17,25	4 000,4 3 449,1
150	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	50,000	56,24 56,24	2 811,8 2 811,8
151	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	100,000	7,20 6,00	720,3 599,8

1	2	3	4	5	6	7
152	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	100,000	9,82 3,00	981,6 299,9
153	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	171,000	30,45 15,00	5 206,2 2 564,3
154	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	100,000	9,95 6,75	995,3 674,8
155	IC38B	Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	100,000	9,95 6,75	995,3 674,8
156	IC38H	Piesa de racordare (teu 25*20*25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	114,000	14,43 9,75	1 645,3 1 111,2
157	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	60,000	44,65 6,75	2 679,2 404,9
158	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (apeduct)	m	40,000	23,42 13,12	936,9 524,9
159	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR d25/ 1/2"	buc	50,000	39,15 6,75	1 957,7 337,4
160	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	300,000	12,15	3 644,4

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC			7,50	2 249,4
161	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 5 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata, 500mm innaltime)	buc	6,000	585,33 74,98	3 512,0 449,9
162	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata, 500mm innaltime)	buc	18,000	1 030,33 74,98	18 546,0 1 349,6
163	IB05B	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 16 elemente (calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc	33,000	1 300,37 93,72	42 912,1 3 092,9
164	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	114,000	72,57 6,75	8 273,1 769,3
165	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	114,000	10,95 6,75	1 248,7 769,3
166	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul)	buc	57,000	17,75 3,75	1 011,7 213,7
167	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	114,000	31,05 7,50	3 539,5 854,8
168	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	400,000	20,87 19,87	8 347,9 7 947,9
		<i>Total</i>	lei			114 595,3

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>114 595,3 31 779,6</b>
		<b>1.4.2. Apeduct si canalizare</b>				
169	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	18,000	35,62 35,62	641,1 641,1
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	41,23 41,23	123,7 123,7
171	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (pentru persoane cu dizabilitati)	buc	3,000	4 568,93 69,37	13 706,8 208,1
172	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (calitate superioara)	buc	3,000	1 033,03 43,10	3 099,1 129,3
173	SC04A	Lavoar chirurgical din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. inclusiv sifonul complet echipat	buc	40,000	900,61 69,36	36 024,3 2 774,3
174	SD02A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativ pentru lavuar chirurgical, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati avind diametrul 1/2" (calitate superioara)	buc	40,000	567,72 43,11	22 708,9 1 724,5
175	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	120,000	41,64 26,24	4 997,2 3 149,2
176	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	80,000	26,39 18,00	2 110,8 1 439,6
177	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	150,000	23,42 13,12	3 513,2 1 968,2

1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (apeduct)				
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	120,000	8,70 5,62	1 043,8 674,8
179	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (inclusiv pentru persoane cu dizabilitati)	buc	3,000	2 213,23 176,20	6 639,7 528,6
180	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,000	62,26 32,24	1 867,9 967,2
181	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	49,51 24,74	495,1 247,4
		<i>Total</i>	lei			96 971,6
		<b>Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>96 971,6 14 576,0</b>
		<b>1.4.3. Sistemul de alimentare cu oxigen</b>				
182	F E03 B	Teava de cupru, de 8 x 1 mm (pentru oxigen)	m	110,000	169,44 49,86	18 638,2 5 484,8
183	F E19 A	Set de priza pentru Oxigen montate pe perete (standart european)	buc	5,000	947,06 20,24	4 735,3 101,2
		<i>Total</i>	lei			23 373,5
		<b>Total Sistemul de alimentare cu oxigen Inclusiv salariu</b>				<b>23 373,5 5 586,0</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			234 940,4
		<b>Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>234 940,4 51 941,6</b>
		<b>1.5. Lucrari tehnico- sanitare in subsol</b>				
		<b>1.5.1. Apeduct</b>				
184	RpAcB40A	Demontarea robinetelor cu holendere din bronz, de linie sau de concesie, avind diametrul de 20-30 mm	buc	30,000	<u>4,50</u> 4,50	<u>135,0</u> 135,0
185	ID04B	Robinet fluture cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50	buc	30,000	<u>406,43</u> 9,37	<u>12 192,9</u> 281,2
		<i>Total</i>	lei			12 327,9
		<b>Total Apeduct Inclusiv salariu</b>				<b>12 327,9 416,2</b>
		<b>1.5.2. Canalizare si sistem fluvial de pe acoperis</b>				
186	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	85,000	<u>62,26</u> 32,24	<u>5 292,5</u> 2 740,5
187	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	40,000	<u>49,52</u> 24,74	<u>1 980,7</u> 989,7
		<i>Total</i>	lei			7 273,2
		<b>Total Canalizare si sistem fluvial de pe acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>7 273,2 3 730,2</b>
		<b>1.5.3. Incalzire</b>				
188	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de	m	150,000	<u>103,94</u> 30,74	<u>15 591,1</u> 4 611,3

1	2	3	4	5	6	7
		76 x 3,0 mm				
189	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2"	buc	80,000	186,52 37,49	14 921,6 2 999,2
190	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 x 3,0 mm	m	150,000	85,26 30,74	12 789,7 4 611,3
191	IC30P	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	80,000	55,68 28,49	4 454,4 2 279,4
192	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x3.0	m	250,000	62,26 23,24	15 564,0 5 810,9
193	IC300	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	120,000	52,34 24,37	6 281,2 2 924,2
194	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	550,000	24,55 10,50	13 501,0 5 773,5
195	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	114,000	56,24 56,24	6 410,8 6 410,8
196	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	114,000	7,20 6,00	821,1 683,8
197	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	450,000	30,45 15,00	13 700,7 6 748,2



1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
198	IC38B	Piesa de racordare (muf), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	140,000	10,95 6,75	1 533,4 944,7
199	IC38B	Piesa de racordare (muf), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	114,000	44,85 6,75	5 113,2 769,3
200	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	114,000	49,19 5,62	5 607,5 641,1
201	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	550,000	4,62 4,12	2 543,1 2 268,1
		<i>Total</i>	lei			118 832,8
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>118 832,8 47 475,8</b>
		<b>1.5.4. Lucrari electrice</b>				
202	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	120,000	8,25 8,25	989,7 989,7
203	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	450,000	3,75 3,75	1 687,0 1 687,0
204	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	450,000	11,16 10,50	5 022,1 4 723,7
205	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	43,000	7,50 7,50	322,4 322,4

1	2	3	4	5	6	7
206	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	43,000	17,06 16,12	733,7 693,2
		<i>Total</i>	lei			8 754,9
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>8 754,9 8 416,0</b>
		<i>Total</i>	lei			147 188,8
		<b>Total Lucrari tehnico- sanitare in subsol Inclusiv salariu</b>				<b>147 188,8 60 038,2</b>
		<i>Total</i>	lei			2 985 939,0
		<i>CASM</i>	22,5 %			278 502,4
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			68 969,5
		<i>Total</i>				3 333 410,9
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			100 002,4
		<i>Total</i>				3 433 413,3
		<i>Beneficiu</i>	2 %			68 668,2
		<b>Total Lucrari de reparatie generale Inclusiv salariu</b>				<b>3 502 081,5 1 237 788,4</b>
		<b>2. Montare utilaj</b>				
		<b>2.1. Sistema de Climatizare</b>				
207	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 24 BTU, de pe scari	buc	2,000	2 510,05 157,45	5 020,1 314,9
208	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 18 BTU, de pe scari	buc	7,000	2 510,06 157,46	17 570,4 1 102,2
209	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 18 BTU, de pe scari (Perdea de aer cald 12 KW aproximativ 2m lungime, pentru intrarea centrala)	buc	1,000	2 510,10 157,50	2 510,1 157,5
210	IC35A	Teava pentru drenaj pex 16mm	m	70,000	24,12 11,25	1 688,5 787,3

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 789,1
		<b>Total Sistema de Climatizare Inclusiv salariu</b>				<b>26 789,1 2 361,9</b>
		<b>2.2. Lucrari electrice</b>				
211	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм) (panou din masa plastica, pentru 32 automate)	buc	8,000	142,61 88,85	1 140,9 710,8
212	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	120,000	111,41 58,48	13 369,3 7 018,1
213	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	8,000	111,41 58,49	891,3 467,9
214	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	90,000	111,41 58,48	10 027,0 5 263,6
215	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	10,000	111,41 58,48	1 114,1 584,8
216	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=30mA,	buc	15,000	111,41 58,49	1 671,2 877,3
217	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi	100 m	15,500	941,85 464,88	14 598,7 7 205,6

1	2	3	4	5	6	7
		agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)				
218	35	Cablu BBΓHT-LS-0.66 3*1.5	m	550,000	7,50 0,00	4 125,0 0,0
219	35	Cablu BBΓHT-LS-0.66 3*2.5	m	750,000	11,40 0,00	8 550,0 0,0
220	35	Cablu BBΓHT-LS-0.66 5*3,5	m	250,000	32,80 0,00	8 200,0 0,0
221	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	10,000	827,62 626,08	8 276,2 6 260,8
222	3553	Teava gofrata d=16 mm	m	350,000	1,80 0,00	630,0 0,0
223	3553	Teava gofrata d=20 mm	m	650,000	1,80 0,00	1 170,0 0,0
224	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,500	1 507,12 1 428,36	3 767,8 3 570,9
225	354354	Priza monofazata cu contact de protectie	buc	250,000	22,00 0,00	5 500,0 0,0
226	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	1,400	6 630,43 3 310,36	9 282,6 4 634,5
227	2121	Panou LED pentru tavane casetate 48W	buc	140,000	260,33 0,00	36 446,2 0,0
228	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,700	1 235,29 1 207,14	864,7 845,0
229	354	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc	70,000	21,00 0,00	1 470,0 0,0
230	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,350	1 258,00 1 229,71	440,3 430,4
231	2354	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc	35,000	22,00 0,00	770,0 0,0
232	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor	100 m	1,500	932,67 464,87	1 399,0 697,3

1	2	3	4	5	6	7
		toxice in urma arderii)				
233	cablu	Cablu UTP5	m	150,000	5,00 0,00	750,0 0,0
234	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150	1 502,67 1 428,67	225,4 214,3
235	olbicom	priza pentru internet/telefon	buc	15,000	32,30 0,00	484,5 0,0
		<i>Total</i>	lei			135 164,2
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>135 164,2 38 781,3</b>
		<b>2.3. Sistema de securitate</b>				
		<b>2.3.1. Sistema antiincendiu</b>				
236	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (panou de control p-u 16 zone)	buc	1,000	1 482,90 1 462,10	1 482,9 1 462,1
237	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (sursa de alimentare de rezerva)	buc	1,000	318,80 299,90	318,8 299,9
238	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,000	16 603,60 1 225,90	16 603,6 1 225,9
239	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizoare de fum ИПК-8/1)	buc	60,000	86,77 74,98	5 205,9 4 498,8
240	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizoare ИПП)	buc	6,000	86,75 74,98	520,5 449,9
241	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (12V-7.2A)	buc	6,000	178,73 77,23	1 072,4 463,4
242	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu COR 6*0,22mm)	100 m	4,000	934,62 464,88	3 738,5 1 859,5
243	cablu	Cablu COR 6*0.22mm	m	400,000	6,00 0,00	2 400,0 0,0
244	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,500	825,91 626,09	2 890,7 2 191,3

1	2	3	4	5	6	7
245	cablu	Teava gofrata d=16 mm	m	350,000	1,80 0,00	630,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			34 863,3
		<b>Total Sistema antiincendiu Inclusiv salariu</b>				<b>34 863,3 12 450,8</b>
		<b>2.3.2. Monitorizare Video</b>				
246	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de monitorizare video	buc	5,000	2 170,80 817,28	10 854,0 4 086,4
247	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV1)	buc	1,000	919,20 899,80	919,2 899,8
248	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (UTP5)	100 m	3,000	933,03 464,87	2 799,1 1 394,6
249	cablu	Cablu UTP 5	m	300,000	5,00 0,00	1 500,0 0,0
250	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V)	buc	1,000	318,80 299,90	318,8 299,9
251	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, (12V-7.2A)	buc	2,000	176,25 77,25	352,5 154,5
252	08-03-532-1	HDD 2TB pentru video supraveghere	buc	1,000	133,10 70,10	133,1 70,1
		<i>Total</i>	lei			16 876,7
		<b>Total Monitorizare Video Inclusiv salariu</b>				<b>16 876,7 6 905,3</b>
		<i>Total</i>	lei			51 740,0
		<b>Total Sistema de securitate Inclusiv salariu</b>				<b>51 740,0 19 356,1</b>
		<i>Total</i>	lei			213 693,3
		<i>CASM</i>	22,5 %			13 612,3
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			5 404,4
		<i>Total</i>				232 710,0

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			18 149,8
		<i>Total</i>				250 859,8
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			5 017,2
		<b>Total Montare utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>255 877,0 60 499,3</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Utilaj Climatizare</b>				
253	RVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc	2,000	15 778,50 0,00	31 557,0 0,0
254	RVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 18 BTU)	buc	7,000	10 200,74 0,00	71 405,2 0,0
255	RVC17A	Agregat de climatizare (Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora)	buc	1,000	11 683,10 0,00	11 683,1 0,0
		<i>Total</i>	lei			114 645,3
		<b>Total Utilaj Climatizare Inclusiv salariu</b>				<b>114 645,3</b>
		<b>3.2. Utilaj Electricitate</b>				
256	351453	Panou de comanda pentru 32 Automate din masa plastica	buc	8,000	245,80 0,00	1 966,4 0,0
257	354354	Intrerupator automat 25A	buc	120,000	22,00 0,00	2 640,0 0,0
258	354354	Intrerupator automat 16A	buc	90,000	19,00 0,00	1 710,0 0,0
259	354354	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	10,000	89,33 0,00	893,3 0,0
260	354354	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA,	buc	15,000	105,33 0,00	1 580,0 0,0
261	35435	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	8,000	61,00 0,00	488,0 0,0
262	3515	Bara N 8x12mm/26/2	buc	24,000	99,10 0,00	2 378,4 0,0
		<i>Total</i>	lei			11 656,1
		<b>Total Utilaj Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>11 656,1</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.3. Utilaj sistema antiincendiu, Monitorizare video</b>				
263	Panou de control	Panou de control 16 zone	buc	1,000	4 325,00 0,00	4 325,0 0,0
264		sursa de alimentare de rezerva	buc	1,000	700,00 0,00	700,0 0,0
265		Emitator telegrafic-telefonice (радиопередающее устройство)	buc	1,000	150,00 0,00	150,0 0,0
266		avertizoare de fum ИПК-8/1	buc	60,000	120,00 0,00	7 200,0 0,0
267	454	avertizoare de fum ИПП	buc	6,000	130,00 0,00	780,0 0,0
268		Acumulatori tip C1, CK-1 (12V-7.2A)	buc	8,000	320,00 0,00	2 560,0 0,0
269	35435454	Camere de monitorizare video 2MPixel	buc	5,000	1 055,00 0,00	5 275,0 0,0
270	335354	registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV	buc	1,000	1 452,00 0,00	1 452,0 0,0
271	24454	bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V	buc	1,000	710,00 0,00	710,0 0,0
272	545454	HDD 2TB p/u video supravighere	buc	1,000	1 822,00 0,00	1 822,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			24 974,0
		<b>Total Utilaj sistema antiincendiu, Monitorizare video Inklusiv salariu</b>				<b>24 974,0</b>
		<i>Total</i>	lei			151 275,4
		<b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>151 275,4</b>

		Total	lei	3 909 223
		TVA	20 %	781 845
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>4 691 068</b>
				<b>1 298 282</b>

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



