

1	2	3	4	5	6	7
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	250,00	150,00
4.5.2	RpVC53 A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			92,75 88,80
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	57,66	88,80
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	15,00	1,20
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	250,00	2,50
4.5.3	RpVC40 A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			282,31 256,01
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	57,66	256,01
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	15,00	1,05
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
4.5.4	RpVC47 A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			192,82 179,32
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	57,66	179,32
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	15,00	0,75
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	250,00	12,50
4.5.5	RpVB45 A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc			71,50 70,35
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	57,66	70,35
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	15,00	0,60
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4.5.6	RpVB43 A	Demontarea ramei cu jaluzele montate pe zidarie avind	buc			23,91 23,06