

Deviz local de resurse № PD3**Servicii de montare a echipamentului electrotehnic - Panou de distributie PD3-CE2064****Valoarea de deviz 217 278 Lei**

Intocmit in prețuri curente 15/05/2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PD2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	262,1070	94,60	24 795,32
2.	5	Specialist	h-om	53,0000	94,60	5 013,80
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	82,6200	94,60	7 815,85
		Total manopera				37 624

Materiale:

1.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0032	28 800,00	92,16
2.	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,0000	1,00	0,00
3.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0004	28 000,00	11,20
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1514	83,00	12,57
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,2460	200,00	49,20
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,5825	45,00	521,21
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,8634	5,00	4,32
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0030	57,00	0,17
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,8634	5,00	4,32
10.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0130	28 800,00	374,40
11.	1019520	Electrozi "УОНИ 13/45"	kg	0,0018	83,00	0,15
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,9060	150,00	135,90
13.	1019852	Vopsea	kg	1,1696	95,00	111,12
14.	5009031	Scoabe	10 buc	0,1500	15,00	2,25
15.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,0400	2,30	4,69
16.	5009062	Papuci de cablu	buc	165,0000	2,30	379,50
17.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
18.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0205	25,00	0,52
19.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,3400	1,00	1,34
20.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,6581	25,00	16,45
21.	5009619	Ate de cusut	kg	0,1440	100,00	14,40
22.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0240	820,00	19,68
23.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,6120	50,00	30,60
24.	5009825	Cercel	buc	0,3000	1,00	0,30
25.	5200009	Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm	t	0,0000	1,00	0,00

26.	5220051	Bara de arama, marca "M3-T", diametru 20 mm	t	0,0000	0,00	0,00
27.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0160	98,00	1,57
28.	5349100	Mansoane	buc	0,0600	2,50	0,15
29.	5420008	Argon gazos, cal. I	m3	0,0264	35,00	0,92
30.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,8580	98,00	84,08
31.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,5120	198,00	299,38
32.	Banda Fe zincat 40*4 mm	Banda Fe zincat 40*4 mm	m	10,0000	45,00	450,00
33.	Bara Al 60*6 mm	Bara Al 60*6 mm	m	6,0000	150,00	900,00
34.	Contactator 1000A - Beneficiar	Contactator 1000A - Beneficiar	buc	2,0000	0,00	0,00
35.	Manson de capat 4KVTP-1-70/120	Manson de capat 4KVTP-1-70/120	buc	4,0000	457,00	1 828,00
36.	Panou AAR	Panou AAR	set	1,0000	88 100,00	88 100,00
37.	Papuc de cablu Al 120	Papuc de cablu Al 120	buc	16,0000	16,00	256,00
38.	Profil Z	Profil Z	buc	1,0000	145,00	145,00
39.	Vopsea antracit 7016 1kg	Vopsea antracit 7016 1kg	buc	5,0000	155,00	775,00
		Total materiale de construcții				94 651

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2096	175,00	211,68
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,0394	10,00	0,39
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	38,4480	10,00	384,48
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9613	98,00	94,21
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,0520	165,00	338,58
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0265	165,00	4,37
7.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	10,1520	35,00	355,32
8.	351201	Masini de indoit tevi si bare	h-ut	0,4954	35,00	17,34
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2096	300,00	362,88
		Total utilaje de construcții				1 770

Total	Lei	177 515
Cheltuieli neprevazute	2 %	3 550
Total		181 065
TVA	20 %	36 213

Total deviz:

217 278

Intocmit

SC "ASELECTRICA" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM "Sfanta Treime"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)