

**Reconstructia acoperisului blocul
D Gimnaziului- Gradinita " B.P.
Hasdeu din s. Tataresti, r. Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 824 017,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructia acoperisului Bloc D 1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	50,00	41,54 41,04	2 077,00 2 052,00
2	RpCI42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	95,20	8,23 7,98	783,50 759,70
3	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / demontarea parapeturilor	m3	4,10	229,31 225,15	940,17 923,12
4	RpCU09C 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	40,00	28,50 28,50	1 140,00 1 140,00
5	TsH92B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	40,00	63,27 63,27	2 530,80 2 530,80

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	40,00	26,60 0,00	1 064,00 0,00
7	TsC51C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,50	214,20 21,66	107,10 10,83
Total Lucrari de demontare						8 642,57
Incluziv salariu						7 416,44
		1.2. Acoperis				
8	CD52C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,64	4 050,81 452,01	6 643,33 741,30
9	RCsB21C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	80,00	36,25 9,69	2 899,80 775,20
10	RCsB21C k=1,33 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm	buc	22,00	40,19 12,89	884,13 283,53
11	RCsB21A k=0,5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 10 cm	buc	22,00	15,35 3,42	337,75 75,24
12	RpCU07C k=0,5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	126,00	17,49 16,53	2 203,74 2 082,78
13	CL18A п. K=3=1,00; M=1,00;	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancher A1-5	kg	69,04	34,55 11,97	2 385,07 826,41

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
14	IzD10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,07	1 256,81 367,08	87,98 25,70
15	CA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv, M200 CM 1,2,3	m3	14,40	4 589,17 307,80	66 084,00 4 432,32
16	CB03E k=0,5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	73,00	56,80 28,50	4 146,58 2 080,50
17	CC02K1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	158,40	25,28 5,93	4 004,45 939,00
18	CC02D2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	442,90	20,39 1,94	9 029,85 858,34
19	CE40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,60	7 738,07 1 282,50	51 071,29 8 464,50
20	CN50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,60	907,88 116,85	5 992,04 771,21
21	CE41A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,15	8 125,60 1 373,13	33 721,26 5 698,49

1	2	3	4	5	6	7
22	CN50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,15	111,79 48,45	463,93 201,07
23	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	550,00	233,71 65,55	128 539,40 36 052,50
24	CE30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	550,00	81,58 16,82	44 871,75 9 248,25
25	CN50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,20	111,79 48,45	693,09 300,39
26	CR03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti din bare 50*32	m3	1,00	8 484,02 1 254,00	8 484,02 1 254,00
27	CN50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,00	111,79 48,45	111,79 48,45
28	CE17A kman= 0,5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	550,00	19,47 7,13	10 706,96 3 918,75
29	CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	100,80	169,99 17,10	17 134,84 1 723,68
30	CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,00	191,71 19,95	6 134,74 638,40

1	2	3	4	5	6	7
31	pret de piata п. K=1,00	Retinator de zapada	m	108,00	65,00 0,00	7 020,00 0,00
Total Acoperis						413 651,78
Incluziv salariu						81 439,99
		1.3. Montare streasina si frontoane				
32	CR03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,85	8 484,03 1 254,00	7 211,42 1 065,90
33	CN50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,85	907,89 116,85	771,70 99,32
34	CE31C kman=0,5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m - cu scandura 22mm gros	m2	22,73	798,46 115,71	18 149,00 2 630,09
35	CE31C kman=0,5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m - cu scandura 19mm gros	m2	84,21	798,46 115,71	67 238,32 9 743,94
36	CN16C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	106,94	59,09 39,90	6 319,08 4 266,91
Total Montare streasina si frontoane						99 689,52
Incluziv salariu						17 806,16
		1.4. Lucarna				
37	CR03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,15	8 484,03 1 254,00	1 272,60 188,10

1	2	3	4	5	6	7
38	CN50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,15	907,88 116,85	136,18 17,53
39	RpCH11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	3,00	316,05 148,20	948,13 444,60
40	CK23B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, inclusiv F1.2 un rand de sticla	m2	9,24	1 505,78 41,61	13 913,36 384,48
41	CE05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	10,00	169,22 45,60	1 692,25 456,00
Total Lucarna						17 962,53
Incluziv salariu						1 490,70
Total Reconstructia acoperisului Bloc D						539 946,40
Incluziv salariu						108 153,29
Total			lei		539 946,40	
CASM			24,00 %		25 956,79	
Total			100,00 +		565 903,19	
Transportarea materialelor			8,00 %		34 080,72	
Total			100,00 +		599 983,90	
Cheltuieli de regie			9,00 %		53 998,55	
Total			100,00 +		653 982,46	
Beneficiu			5,00 %		32 699,12	
Total			100,00 +		686 681,58	
TVA			20,00 %		137 336,32	

Total deviz:

824 017,89

Incluziv salariu

108 153,29

Intocmit (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)