

**Restabilirea vopselei de marcaj a
cosului de fum H=180m,Sursa 1 din
str.Mesteru Manole,3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 1 435 618,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari vopsire K=1,25 Conditii strimtorate p.3.1 Ordin nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25 1.1. Lucrari de vopsire				
1	RpCR42D	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	2 340,00	44,85 44,85	104 949,00 104 949,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 140,750	92,00	104 949,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,00	31,49 31,05	2 361,53 2 328,70
	7122050013400	Zidar	h-om	11,250	92,00	1 035,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,062	92,00	1 293,70
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,938	35,00	32,83
3	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	30,00	19,70 16,10	591,00 483,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,250	92,00	483,00
	2881116001616	Hirtie slef.	buc	9,000	12,00	108,00
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	150,00	241,35 195,50	36 203,25 29 325,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	262,500	92,00	24 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,250	92,00	5 175,00
	2651122100402	Ciment	kg	1 575,000	3,20	5 040,00
	1421102200513	Nisip	m3	4,500	396,00	1 782,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,750	35,00	26,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar	h-ut	1,500	20,00	30,00
5	RpCR37B	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: grunduirea fatade complexe	m2	2 340,00	40,09 12,65	93 804,75 29 601,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	321,750	92,00	29 601,00
	2430226101023	Grund	kg	376,740	125,00	47 092,50
	2875277410001	Compressoare mobile cu electromotor	h-ut	263,250	35,00	9 213,75
	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	263,250	30,00	7 897,50
6	RpCR39D	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat cu utilizarea tehnologiei de alpinism: in2 straturi fatade complexe culoare alba-770m2 si rosie -1570m2 Emali KO-813	m2	2 340,00	131,17 36,80	306 942,62 86 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	936,000	92,00	86 112,00
	2438667755787	Vopsea emali KO-813 rosie	kg	844,000	133,40	112 589,60
	2430116104845	Vopsea emali KO-813alba	kg	415,000	133,40	55 361,00
	2320166200676	White spirit	kg	37,440	39,80	1 490,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,360	6,00	56,16
	2875277410001	Compressoare mobile cu electromotor	h-ut	789,750	35,00	27 641,25
	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	789,750	30,00	23 692,50
7	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm(прокладка медных электрокабелей с пластиковой изоляцией бс повышенным сопротивлением пламени для напряжения 0.6кв.СYYF,наружная. площадью сеч.3x1.5-3x10мм2.Протяжка кабеля удлинителя к месту подключения(corect resurse doze de ramificare/cleme de legatura-buc)	m	180,00	59,36 39,10	10 685,20 7 038,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	76,500	92,00	7 038,00
	31301317405	Cablu CYYY 3 x1,5x10mm2	m	194,670	16,96	3 301,60
	281123630177	Cleme de legatura	buc	6,000	26,20	157,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,000	31,40	188,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de vopsire Inclusiv salariu				555 537,35 259 836,70
		1.2. Montarea si demontarea utilajului pentru ridicare				
8	CB19A	Demontarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant) pentru executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire) K=4 manopera si utilaj	t	0,12	76 237,75 74 520,00	9 148,53 8 942,40
	7212030022700	Sudor	h-om	10,800	92,00	993,60
	7137010011540	Instalator E.	h-om	10,800	92,00	993,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37,200	92,00	3 422,40
	8332030021900	Masinist U.C.	h-om	38,400	92,00	3 532,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008	4 250,00	34,00
	2010102901000	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii	m3	0,002	4 250,00	8,50
	2873145887000	Cuie pentru constructii	kg	0,028	34,20	0,96
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,024	43,80	1,05
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,600	26,80	16,08
	2710703517389	Otel profilat U 120 x 120 x 5 mm	kg	0,600	36,80	22,08
	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	0,030	38,00	1,14
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,060	38,60	2,32
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,300	400,00	120,00
9	CB19A	Montarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant) pentru executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire) K=4 manopera si utilaj	t	0,12	76 237,75 74 520,00	9 148,53 8 942,40
	7212030022700	Sudor	h-om	10,800	92,00	993,60
	7137010011540	Instalator E.	h-om	10,800	92,00	993,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37,200	92,00	3 422,40
	8332030021900	Masinist U.C.	h-om	38,400	92,00	3 532,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008	4 250,00	34,00
	2010102901000	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii	m3	0,002	4 250,00	8,50
	2873145887000	Cuie pentru constructii	kg	0,028	34,20	0,96
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,024	43,80	1,05
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,600	26,80	16,08
	2710703517389	Otel profilat U 120 x 120 x 5 mm	kg	0,600	36,80	22,08
	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	0,030	38,00	1,14
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,060	38,60	2,32
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,300	400,00	120,00
10	TrB22C2E	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m	t	7,10	985,50 828,00	6 997,05 5 878,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,900	92,00	5 878,80
	2922140006763	Macara fereastră	h-ut	31,950	35,00	1 118,25
		Total Montarea si demontarea utilajului pentru ridicare Inclusiv salariu				25 294,11 23 763,60
		1.3. Lucrari de				

1	2	3	4	5	6	7
		alpinism/reinstalarea in jurul perimetrului cosului de fum				
11	RpCG31D adaptiv	Lucrari de alpinism utilitar K=5 - manopera si utilaj	m	174,00	555,10 517,50	96 588,19 90 045,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	978,750	92,00	90 045,00
	2416526101468	Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)	kg	71,340	64,86	4 627,11
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,740	39,80	69,25
	2651122100402	Ciment	kg	30,450	3,20	97,44
	1421102200513	Nisip	m3	0,174	396,00	68,90
	2414217327450	Lichid hidrofob de silicon	kg	2,088	284,00	592,99
	2952270007607	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,875	25,00	271,88
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	32,625	25,00	815,62
12	RpCG31D adaptiv	Lucrari de alpinism utilitar K=6 - manopera si utilaj	m	144,00	659,85 621,00	95 019,05 89 424,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	972,000	92,00	89 424,00
	2416526101468	Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)	kg	59,040	64,86	3 829,33
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,440	39,80	57,31
	2651122100402	Ciment	kg	25,200	3,20	80,64
	1421102200513	Nisip	m3	0,144	396,00	57,02
	2414217327450	Lichid hidrofob de silicon	kg	1,728	284,00	490,75
	2952270007607	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,800	25,00	270,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	32,400	25,00	810,00
13	RpCG31D adaptiv	Lucrari de alpinism utilitar K=6 - manopera si utilaj	m	114,00	659,85 621,00	75 223,42 70 794,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	769,500	92,00	70 794,00
	2416526101468	Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)	kg	46,740	64,86	3 031,56
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,140	39,80	45,37
	2651122100402	Ciment	kg	19,950	3,20	63,84
	1421102200513	Nisip	m3	0,114	396,00	45,14
	2414217327450	Lichid hidrofob de silicon	kg	1,368	284,00	388,51
	2952270007607	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,550	25,00	213,75
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	25,650	25,00	641,25
14	RpCG31D adaptiv	Lucrari de alpinism utilitar K=6 - manopera si utilaj	m	84,00	659,85 621,00	55 427,78 52 164,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	567,000	92,00	52 164,00
	2416526101468	Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)	kg	34,440	64,86	2 233,78
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,840	39,80	33,43
	2651122100402	Ciment	kg	14,700	3,20	47,04
	1421102200513	Nisip	m3	0,084	396,00	33,26
	2414217327450	Lichid hidrofob de silicon	kg	1,008	284,00	286,27
	2952270007607	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,300	25,00	157,50
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	18,900	25,00	472,50
		Total Lucrari de alpinism/reinstalarea in jurul perimetrului cosului de fum Inklusiv salariu				322 258,44 302 427,00
		<i>Total</i>	lei			903 089,90
		<i>Fondul social si medical</i>		24,00 %		140 646,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			12 175,89
		<i>Total</i>	100,00 +			1 055 912,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			105 591,24
		<i>Total</i>	100,00 +			1 161 503,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			34 845,12
		<i>Total</i>	100,00 +			1 196 348,70
		Total Lucrari vopsire K=1,25 Conditii strimtorate p.3.1 Ordin nr.117 din 03.09.2007 Inclusiv salariu				1 196 348,70 586 027,30

		Total	lei			1 196 348,70
		TVA	20,00 %			239 269,74
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 435 618,44 586 027,30

Intocmit

SRL "Euroros Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)