

SRL "Atribut POS"


DEVIZ LOCAL Лот №7 Ремонтные работы в средней группе «Солнышко» в д/с №7 мун. Комрат

Valoarea de deviz 196 702,40 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел 1. Общей зал Раздел 1,1 Общестроительные работы Раздел 1.1.1 Стены				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)-10 % от общего объема 86,32м2, всего 8,632м2	m2	8,6320	8,534	73,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5179	57,66	29,862
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6474	57,66	37,329
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4316	15,00	6,474
2	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 90 м) мусор отразборки - $8,632 \cdot 0,025 \cdot 1,8 = 0,39 \text{ тн.}$	t	0,3900	272,156	106,141
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8408	57,66	106,141
3	RCsJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и	m2	8,6320	173,817	1 500,388

1	2	3	4	5	6	7
		наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,0767	57,66	1 099,963
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1938	57,66	184,155
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	89,2549	1,76	157,089
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2331	250,00	58,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0604	15,00	0,906
4	RCsJ27B	Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Mat. marunte (dreptare, decofirol, cirpe etc.)=1,0200	m2	8,6320	20,113	173,614
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7264	57,66	99,544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2590	57,66	14,934
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0528	1 120,00	59,136
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и откосов .) Супратон	m2	8,6320	3,542	30,575
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2590	57,66	14,934
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,2948	12,08	15,641
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	8,6320	52,671	454,652
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,5245	57,66	318,543
	2653102100831	Amestec uscat	kg	61,6325	2,20	135,591
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0345	15,00	0,518
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	86,3200	3,542	305,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5896	57,66	149,316
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,9480	12,08	156,412

1	2	3	4	5	6	7
8	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) "DUNPUTZ" по малярной сетке.	m2	86,3200	64,012	5 525,550
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,2448	57,66	3 185,415
	12123321321	Малярная сетка	m2	86,3200	9,20	794,144
	5645645321213	Amestec uscat	kg	616,3248	2,50	1 540,812
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3453	15,00	5,179
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	86,3200	3,542	305,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5896	57,66	149,316
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,9480	12,08	156,412
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	86,3200	19,142	1 652,311
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,4220	57,66	1 119,873
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3160	57,66	248,861
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влагостойкий	kg	91,0590	3,10	282,283
	4100126202818	Apa	m3	0,0863	15,00	1,294
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	86,3200	3,542	305,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5896	57,66	149,316
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,9480	12,08	156,412
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	86,3200	31,184	2 691,845



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,7380	57,66	1 368,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,5280	31,54	1 089,013
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,1792	2,20	11,394
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,1600	5,10	220,116
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1726	15,00	2,589
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,5600	77,475	43,386
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0392	57,66	2,260
	1421302200465	Colorant (material hidroflug)	kg	0,5712	72,00	41,126
14	CN53A	Раздел 1.1.2 Откосы оконные Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	8,6800	3,542	30,743
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2604	57,66	15,015
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,3020	12,08	15,728
15	CF61B прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri cu contur curbiliniu de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими влогостойкими смесями: оконных и дверных откосов)	m2	8,6800	160,574	1 393,785
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,2714	57,66	1 053,529
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,6040	24,08	62,704
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	123,9504	2,10	260,296
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	3,0380	5,20	15,798
	4100126202818	Apa	m3	0,0972	15,00	1,458
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	8,6800	3,542	30,743
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2604	57,66	15,015
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,3020	12,08	15,728
17	CF57A прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпаклевки - влогостойкой на	m2	8,6800	19,142	166,150

1	2	3	4	5	6	7
		стены, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,9530	57,66	112,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4340	57,66	25,024
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влагостойкий	kg	9,1565	3,10	28,385
	4100126202818	Apa	m3	0,0087	15,00	0,131
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	8,6800	3,542	30,743
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2604	57,66	15,015
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,3020	12,08	15,728
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	8,6800	31,185	270,682
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3870	57,66	137,634
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,4720	31,54	109,507
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5208	2,20	1,146
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,3400	5,10	22,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0174	15,00	0,261
20	CN53A	Раздел 1.1.3 Откосы дверные Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	3,3200	3,542	11,759
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0996	57,66	5,743
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4980	12,08	6,016
21	CF61B прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri cu contur curbiliniu de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими влагостойкими смесями: оконных и дверных откосов)	m2	3,3200	160,574	533,107
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9886	57,66	402,963
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,9960	24,08	23,984
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	47,4096	2,10	99,560

1	2	3	4	5	6	7
		pentru tencuiala, cu grosime 1 cm				
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	1,1620	5,20	6,042
	4100126202818	Apa	m3	0,0372	15,00	0,558
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	3,3200	3,542	11,759
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0996	57,66	5,743
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4980	12,08	6,016
23	CF57A прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагостойкой) на стене , толщиной 1,0 мм)	m2	3,3200	19,142	63,551
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,7470	57,66	43,072
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,1660	57,66	9,572
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влагостойкий	kg	3,5023	3,10	10,857
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	15,00	0,050
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	3,3200	3,542	11,759
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0996	57,66	5,743
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4980	12,08	6,016
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,3200	31,184	103,532
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9130	57,66	52,644
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,3280	31,54	41,885
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1992	2,20	0,438
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,6600	5,10	8,466
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0066	15,00	0,099
26	CK55C	Раздел 1.1.4 Потолок Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de	m2	59,2000	378,682	22 417,986

1	2	3	4	5	6	7
		beton. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство натяжных потолков из полиэфирной ткани с подогревом высокотемпературным феном в помещениях высотой до 4 м, площадью от 5 до 20 м2 при креплении багетов к бетонным стенам.)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	46,7147	57,66	2 693,570
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	32,0000	5,00	160,000
	2523156720054	Tesatura de poliester	m2	62,1600	310,00	19 269,600
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	294,8160	1,00	294,816
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляций, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	15,4000	192,873	2 970,247
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,9093	57,66	1 955,210
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	16,2508	28,70	466,398
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,2234	8,40	119,477
	2710703520285	Profil de suport	m	34,0494	9,10	309,850
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	36,3710	1,00	36,371
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	11,7238	0,75	8,793
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,1943	2,20	9,227
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,3542	10,58	14,327
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	25,5370	1,00	25,537
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	250,5726	0,10	25,057
28	CN53A	.Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков .)	m2	15,4000	3,542	54,544
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4620	57,66	26,639
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,3100	12,08	27,905
29	9190	Уголок PREMIUM aluminevyy	m	30,0000	84,000	2 520,000
	564546312	Уголок aluminevyy	m	30,0000	84,00	2 520,000
30	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	15,4000	61,870	952,804

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,8560	57,66	568,297
	132321321	Малярная сетка	m2	15,4000	9,20	141,680
	654546123321	Ametec uscat	kg	109,9560	2,20	241,903
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0616	15,00	0,924
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	15,4000	3,542	54,544
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4620	57,66	26,639
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,3100	12,08	27,905
32	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) - минус 3,5мм	m2	-15,4000	10,657	-164,114
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-2,0020	57,66	-115,435
	2653102100831	Ametec uscat	kg	-22,0220	2,20	-48,448
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0154	15,00	-0,231
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	15,4000	3,542	54,544
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4620	57,66	26,639
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,3100	12,08	27,905
34	CF57A прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпаклевки - влогостойкой на стены, толщиной 1,0 мм)	m2	15,4000	19,142	294,782


1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,4650	57,66	199,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7700	57,66	44,398
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влагостойкий	kg	16,2455	3,10	50,361
	4100126202818	Apa	m3	0,0154	15,00	0,231
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	15,4000	3,542	54,544
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4620	57,66	26,639
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,3100	12,08	27,905
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	15,4000	31,184	480,241
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2350	57,66	244,190
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,1600	31,54	194,286
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9240	2,20	2,033
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,7000	5,10	39,270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0308	15,00	0,462
37	RpCK41A	Раздел 1.1.5 Полы Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	59,2000	13,135	777,604
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,5120	57,66	375,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5120	57,66	375,482
	4100126202818	Apa	m3	1,7760	15,00	26,640
38	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 90 м) мусор отразборки -59,2*0,04*0,6= 1,42тн.	t	1,4200	272,155	386,460
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7024	57,66	386,460
39	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier (Приготовление керамзитобетона M100 в построечных условиях) Приготовлентек бетона из	m3	5,9200	1 159,263	6 862,838

1	2	3	4	5	6	7
		дроблёного пенопласта (крошка - пенопласт)				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,8726	57,66	338,614
	7123010010200	Betonist	h-om	1,4682	57,66	84,656
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1 693,1200	1,76	2 979,891
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	3,1731	250,00	793,275
	4100126202818	Apa	m3	1,7760	15,00	26,640
	1421102200229	крошка - пенопласт	m3	5,3221	496,00	2 639,762
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)**** диам. Bp1 (1м2= 1,0кг)	kg	59,2000	23,033	1 363,542
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4800	57,66	85,337
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2960	57,66	17,067
	2873122004100	Plase sudate	kg	59,7920	20,80	1 243,674
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2960	11,00	3,256
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5920	24,00	14,208
41	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2)- толщ. 4см к з/п =1,5; к мат.=2,0	m2	59,2000	115,602	6 843,627
	7123010010200	Betonist	h-om	66,6000	57,66	3 840,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2160	57,66	358,415
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 065,6000	1,76	1 875,456
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,0784	250,00	769,600
42	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	59,2000	549,416	32 525,439
	7129200011200	Finisor MP	h-om	118,4000	57,66	6 826,944

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,4480	57,66	4 062,032
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,9244	8,00	71,395
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	20,8236	15,00	312,354
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	312,3540	1,76	549,743
	2710503808004	Fir de sudare	m	60,6859	5,00	303,429
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	65,4456	11,00	719,902
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	62,4708	315,00	19 678,302
	4100126202818	Apa	m3	0,0892	15,00	1,338
43	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) завода покрыти (плитуса) настену Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	9,4000	549,414	5 164,495
	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,8000	57,66	1 084,008
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,1860	57,66	644,985
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	1,4170	8,00	11,336
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	3,3064	15,00	49,596
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	49,5968	1,76	87,290
	2710503808004	Fir de sudare	m	9,6359	5,00	48,179
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	10,3917	11,00	114,309
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	9,9193	315,00	3 124,579
	4100126202818	Apa	m3	0,0142	15,00	0,213
		Total	Lei			99 441,751
		Asigurarea sociala	24 %			8 244,968
		Transportarea materialelor	1 %			650,877
		Total				108 337,596
		Cheltueli de regie	1 %			1 083,377
		Beneficiul de deviz	1 %			1 094,211
		TVA	20 %			22 103,036
		Total Раздел 1 Inclusiv salariu				132 618,220 34 354,033
		2. Раздел 1. 2 Электромонтажные работы Раздел 1.2.1 Монтаж				
44	RpEF15F прим.	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 240 W, fara tub (Монтаж люминисцентных	buc	8,0000	73,349	586,789



1	2	3	4	5	6	7
		осветительных приборов) ЛЭД ламп.				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8800	57,66	281,381
	2875274400502	ЛЭД ламп	buc	8,0000	36,00	288,000
	2051142950700	Dibluri	buc	16,0000	1,00	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6400	2,20	1,408
45	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite (Монтаж места розетки, скрытой в оштукатуренной кладке, с медными проводами в защитных трубах IP-PVC, защитных пластиковых элементах, в административных помещениях, бюро, яслях, детсадах, высотой до 3 м)	buc	4,0000	291,594	1 166,374
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,9000	57,66	513,174
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	30,0000	6,20	186,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	4,0000	5,00	20,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	60,0000	6,50	390,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,0000	2,20	57,200
46	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0200	4 991,250	99,825
	1	Затраты труда	h-om	0,6560	57,66	37,825
	654521332223	Выключатель двухклавишный	buc	2,0000	31,00	62,000
47	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0200	5 496,850	109,937
	1	Затраты труда	h-om	0,7620	57,66	43,937
	1232154656	Розетка	buc	2,0000	33,00	66,000
		Total	Lei			1 962,925
		Asigurarea sociala	24 %			210,316
		Transportarea materialelor	1 %			10,866
		Total				2 184,107
		Cheltueli de regie	76 %			666,001
		Beneficiul de deviz	1 %			28,501
		TVA	20 %			575,721



1	2	3	4	5	6	7
		Total Раздел 1.2				3 454,330
		Inclusiv salariu				876,317
		3. Раздел 2. Раздевалка				
		Раздел 2,1 Общестроительные работы				
		Раздел 2.1.1 Стены				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)-10 % от общего объема 45,49м2, всего 4,549м2	m2	4,5490	9,207	41,883
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2729	57,66	15,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3412	57,66	19,674
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4316	15,00	6,474
49	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 90 м) мусор отразборки - $4,549 \times 0,025 \times 1,8 = 0,21$ тн.	t	0,2100	272,157	57,153
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9912	57,66	57,153
50	RCsJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)	m2	4,5490	173,815	790,683
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,0533	57,66	579,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6831	57,66	97,048
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	47,0367	1,76	82,785
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1228	250,00	30,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0318	15,00	0,477
51	RCsJ27B	Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu	m2	4,5490	20,107	91,466


1	2	3	4	5	6	7
		mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/-5 мм в слое намета, выполненного раствором) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0200				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9098	57,66	52,459
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1365	57,66	7,871
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0278	1 120,00	31,136
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и откосов .) Супратон	m2	4,5490	3,542	16,114
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1365	57,66	7,871
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,6824	12,08	8,243
53	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	4,5490	52,671	239,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,9114	57,66	167,871
	2653102100831	Amestec uscat	kg	32,4799	2,20	71,456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0182	15,00	0,273
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	45,4900	3,542	161,117
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3647	57,66	78,689
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,8235	12,08	82,428
55	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) "DUNPUTZ" по малярной сетке.	m2	45,4900	64,012	2 911,925
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,1136	57,66	1 678,690
	12123321321	Малярная сетка	m2	45,4900	9,20	418,508
	5645645321213	Amestec uscat	kg	324,7986	2,50	811,997
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1820	15,00	2,730
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	45,4900	3,542	161,117

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3647	57,66	78,689
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,8235	12,08	82,428
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	45,4900	19,142	870,758
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,2353	57,66	590,167
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2745	57,66	131,148
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влагостойкий	kg	47,9874	3,10	148,761
	4100126202818	Apa	m3	0,0455	15,00	0,682
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	45,4900	3,542	161,117
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3647	57,66	78,689
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,8235	12,08	82,428
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,4900	31,185	1418,587
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,5098	57,66	721,315
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,1960	31,54	573,902
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7294	2,20	6,005
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,7450	5,10	116,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0910	15,00	1,365
60	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,4500	77,476	34,864
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0315	57,66	1,816
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,4590	72,00	33,048
61	CN53A	Раздел 2.1.2 Откосы оконные Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,2300	3,542	7,898

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0669	57,66	3,857
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3345	12,08	4,041
62	CF61B прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri cu contur curbiliniu de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими влагостойкими смесями: оконных и дверных откосов)	m2	2,2300	160,574	358,079
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6941	57,66	270,662
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,6690	24,08	16,110
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	31,8444	2,10	66,873
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,7805	5,20	4,059
	4100126202818	Apa	m3	0,0250	15,00	0,375
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	2,2300	3,542	7,898
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0669	57,66	3,857
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3345	12,08	4,041
64	CF57A прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпаклевки - влагостойкой на стены, толщиной 1,0 мм)	m2	2,2300	19,143	42,688
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,5018	57,66	28,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1115	57,66	6,429
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влагостойкий	kg	2,3524	3,10	7,292
	4100126202818	Apa	m3	0,0022	15,00	0,033
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	2,2300	3,542	7,898
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0669	57,66	3,857
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3345	12,08	4,041
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	2,2300	31,186	69,544

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6133	57,66	35,363
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,8920	31,54	28,134
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1338	2,20	0,294
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,1150	5,10	5,686
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0045	15,00	0,067
67	CN53A	Раздел 2.1.3 Откосы дверные Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	1,4600	3,542	5,172
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0438	57,66	2,526
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2190	12,08	2,646
68	CF61B прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri cu contur curbiliniu de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими влагостойкими смесями: оконных и дверных откосов)	m2	1,4600	160,574	234,438
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0733	57,66	177,206
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,4380	24,08	10,547
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	20,8488	2,10	43,782
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,5110	5,20	2,657
	4100126202818	Apa	m3	0,0164	15,00	0,246
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	1,4600	3,542	5,172
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0438	57,66	2,526
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2190	12,08	2,646
70	CF57A прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагостойкой) на стене ,	m2	1,4600	19,142	27,947


1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,3285	57,66	18,941
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0730	57,66	4,209
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влагостойкий	kg	1,5402	3,10	4,775
	4100126202818	Ара	m3	0,0015	15,00	0,022
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	1,4600	3,542	5,172
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0438	57,66	2,526
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2190	12,08	2,646
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,4600	31,184	45,528
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4015	57,66	23,150
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,5840	31,54	18,419
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0876	2,20	0,193
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,7300	5,10	3,723
	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	0,0029	15,00	0,043
73	CK55C	Раздел 2.1.4 Потолок Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de beton. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство натяжных потолков из полиэфирной ткани с подогревом высокотемпературным феном в помещениях высотой до 4 м, площадью от 5 до 20 м2 при креплении багетов к бетонным стенам.)	m2	16,0200	382,534	6 128,193
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,6414	57,66	728,903
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	21,0000	5,00	105,000
	2523156720054	Tesatura de poliester	m2	16,8210	310,00	5 214,510
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	79,7796	1,00	79,780




1	2	3	4	5	6	7
74	RpCK41A	Раздел 2.1.5 Полы Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	16,2300	13,135	213,183
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7853	57,66	102,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7853	57,66	102,940
	4100126202818	Ара	m3	0,4869	15,00	7,303
75	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 90 м) мусор отразборки -16,23*0,04*0,6= 0,39тн.	t	0,3900	272,156	106,141
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8408	57,66	106,141
76	CA12C, прим.	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier (Приготовление керамзитобетона M100 в построечных условиях) Приготовлентек бетона из дроблёного пенопласта (крошка - пенопласт)	m3	1,6230	1 159,264	1 881,486
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6100	57,66	92,833
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4025	57,66	23,208
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	464,1780	1,76	816,953
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,8699	250,00	217,475
	4100126202818	Ара	m3	0,4869	15,00	7,303
	1421102200229	крошка - пенопласт	m3	1,4591	496,00	723,714
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)**** диам. Bp1 (1м2= 1,0кг)	kg	16,2300	23,033	373,821
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4058	57,66	23,398
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0811	57,66	4,676
	2873122004100	Plase sudate	kg	16,3923	20,80	340,960
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0811	11,00	0,892
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1623	24,00	3,895
78	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,2300	115,602	1 876,227

1	2	3	4	5	6	7
		(Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2)- толщ. 4см к з/п =1,5; к мат.=2,0				
	7123010010200	Betonist	h-om	18,2587	57,66	1 052,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7042	57,66	98,264
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	292,1400	1,76	514,166
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8440	250,00	211,000
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	25,7800	549,416	14 163,936
	7129200011200	Finisor MP	h-om	51,5600	57,66	2 972,950
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,6782	57,66	1 768,905
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	3,8863	8,00	31,090
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	9,0681	15,00	136,022
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	136,0217	1,76	239,398
	2710503808004	Fir de sudare	m	26,4271	5,00	132,136
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	28,4998	11,00	313,498
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	27,2043	315,00	8 569,354
	4100126202818	Apa	m3	0,0389	15,00	0,583
80	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) завода покрыти (плитуса) настену Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	2,6000	549,409	1 428,463
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,2000	57,66	299,832
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0940	57,66	178,400
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,3919	8,00	3,135
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,9145	15,00	13,717
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	13,7182	1,76	24,144
	2710503808004	Fir de sudare	m	2,6653	5,00	13,326
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	2,8743	11,00	31,617
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit -	m2	2,7436	315,00	864,234


1	2	3	4	5	6	7
		Armstrong"				
	4100126202818	Apa	m3	0,0039	15,00	0,058
		<i>Total</i>	Lei			33 945,268
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 001,149
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			214,405
		<i>Total</i>				37 160,822
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			371,608
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			375,324
		<i>TVA</i>	20 %			7 581,552
		Total Inclusiv salariu				45 489,306 12 504,788
		4. Раздел 2. 2 Электромонтажные работы Раздел 2.2.1 Монтаж				
81	RpEF15F прим.	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 240 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов) ЛЭД ламп.	buc	2,0000	73,349	146,697
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2875274400502	ЛЭД ламп	buc	2,0000	36,00	72,000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,20	0,352
82	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite (Монтаж места розетки, скрытой в оштукатуренной кладке, с медными проводами в защитных трубах IP-PVC, защитных пластиковых элементах, в административных помещениях, бюро, яслях, детсадах, высотой до 3 м)	buc	3,0000	291,593	874,780
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,6750	57,66	384,880
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	22,5000	6,20	139,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3,0000	5,00	15,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	45,0000	6,50	292,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,5000	2,20	42,900



1	2	3	4	5	6	7
83	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	4 991,200	49,912
	1	Затраты труда	h-om	0,3280	57,66	18,912
	654521332223	Выключатель двухклавишный	buc	1,0000	31,00	31,000
84	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	5 496,800	54,968
	1	Затраты труда	h-om	0,3810	57,66	21,968
	1232154656	Розетка	buc	1,0000	33,00	33,000
		<i>Total</i>	Lei			1 126,357
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			119,065
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			6,303
		<i>Total</i>				1 251,725
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			377,040
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			16,288
		<i>TVA</i>	20 %			329,011
		Total Inclusiv salariu				1 974,064 496,105
		Раздел 3. Коридор Раздел 3.1 общестроительные работы Раздел 3.1.1 Стены				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	29,3900	3,542	104,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8817	57,66	50,839
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,4085	12,08	53,255
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	29,3900	31,185	916,515
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,0823	57,66	466,025
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,7560	31,54	370,784
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7634	2,20	3,879




1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,6950	5,10	74,945
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0588	15,00	0,882
87	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,2800	77,475	21,693
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0196	57,66	1,130
	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	0,2856	72,00	20,563
88	CN53A	Раздел 3.1.2 Откосы дверные + проем Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2	4,0100	3,542	14,202
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1203	57,66	6,936
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,6015	12,08	7,266
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,0100	31,185	125,052
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1028	57,66	63,587
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,6040	31,54	50,590
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2406	2,20	0,529
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,0050	5,10	10,226
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
90	CK55C	Раздел 3.1.3 Потолок Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de beton. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство натяжных потолков из полиэфирной ткани с подогревом высокотемпературным феном в помещениях высотой до 4 м, площадью от 5 до 20 м2 при креплении багетов к бетонным	m2	5,7000	384,927	2 194,085



1	2	3	4	5	6	7
		стенам.)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4979	57,66	259,349
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	10,2000	5,00	51,000
	2523156720054	Tesatura de polyester	m2	5,9850	310,00	1 855,350
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	28,3860	1,00	28,386
91	RpCK41A	Раздел 3.1.4 Полы Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	6,1000	13,135	80,125
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6710	57,66	38,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6710	57,66	38,690
	4100126202818	Apa	m3	0,1830	15,00	2,745
92	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 90 м) мусор отразборки -6,1*0,04*0,6= 0,15тн.	t	0,1500	272,153	40,823
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7080	57,66	40,823
93	CA12C, прим.	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier (Приготовление керамзитобетона M100 в построечных условиях) Приготовлентек бетона из дроблёного пенопласта (крошка - пенопласт)	m3	0,6100	1 159,287	707,165
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6051	57,66	34,890
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1513	57,66	8,724
	2651122100402	Ciment M-400	kg	174,4600	1,76	307,050
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,3270	250,00	81,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1830	15,00	2,745
	1421102200229	крошка - пенопласт	m3	0,5484	496,00	272,006
94	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)**** диам.3 Bp1 (1м2= 1,0кг)	kg	6,1000	23,033	140,501
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1525	57,66	8,793
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0305	57,66	1,759
	2873122004100	Plase sudate	kg	6,1610	20,80	128,149
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0305	11,00	0,336

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0610	24,00	1,464
95	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2)- толщ. 4см к з/п =1,5; к мат.=2,0	m2	6,1000	115,602	705,171
	7123010010200	Betonist	h-om	6,8625	57,66	395,692
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6405	57,66	36,931
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	109,8000	1,76	193,248
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3172	250,00	79,300
96	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	6,1000	549,415	3 351,431
	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,2000	57,66	703,452
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2590	57,66	418,554
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,9196	8,00	7,357
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	2,1457	15,00	32,186
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	32,1851	1,76	56,646
	2710503808004	Fir de sudare	m	6,2531	5,00	31,265
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	6,7435	11,00	74,178
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	6,4370	315,00	2 027,655
	4100126202818	Apa	m3	0,0092	15,00	0,138
97	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) завода покрыти (плнтуса) настену Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	0,9900	549,414	543,920
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,9800	57,66	114,167

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1781	57,66	67,929
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1492	8,00	1,194
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3482	15,00	5,223
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2235	1,76	9,193
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0148	5,00	5,074
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0944	11,00	12,038
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0447	315,00	329,080
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
		<i>Total</i>	Lei			8 944,777
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			661,670
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			61,878
		<i>Total</i>				9 668,325
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			96,684
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			97,651
		<i>TVA</i>	20 %			1 972,532
		Total Inclusiv salariu				11 835,192 2 756,960
		6. Раздел 3.2 Электромонтажные работы Раздел 3..2.1 Монтаж				
98	RpEF15F прим.	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 240 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов) ЛЭД ламп.	buc	1,0000	73,349	73,349
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6100	57,66	35,173
	2875274400502	ЛЭД ламп	buc	1,0000	36,00	36,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,176
99	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite (Монтаж места розетки, скрытой в оштукатуренной кладке, с медными проводами в защитных трубах IP-PVC, защитных пластиковых элементах, в административных	buc	2,0000	291,594	583,187



1	2	3	4	5	6	7
		помещениях, бюро, яслях, детсадах, высотой до 3 м)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4500	57,66	256,587
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	15,0000	6,20	93,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000	5,00	10,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	30,0000	6,50	195,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,0000	2,20	28,600
100	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	4 991,200	49,912
	1	Затраты труда	h-om	0,3280	57,66	18,912
	654521332223	Выключатель двухклавишный	buc	1,0000	31,00	31,000
101	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	5 496,800	54,968
	1	Затраты труда	h-om	0,3810	57,66	21,968
	1232154656	Розетка	buc	1,0000	33,00	33,000
		<i>Total</i>	Lei			761,416
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			79,834
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			4,288
		<i>Total</i>				845,538
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			252,806
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			10,983
		<i>TVA</i>	20 %			221,866
		Total Inclisiv salariu				1 331,193 332,640

		Total	Lei	196 702,40
		Total deviz: Inclisiv salariu		196 702,40



Intocmit

Директор Бестришан Гелер
(funcția, semnătura, numele, prenumele)